



- Geïsoleerde kanaalplaatvloer volgens nadere opgave, inclusief 7-9 cm zandcement afwerkvloer
- Stalen kolommen 80x80x8 mm/ 100x100x10 mm
- windverbanden: stripstaal 80x10 mm
- Positie kruipopeningen volgens nadere opgave



- Prefab betonpalen 250x250 mm, lengte 15 m;
- Aantal en afmeting palen is een afname t.b.v. calculatie;
- Sonderingen en funderingsadvies is noodzakelijk;
- Positie kruipopeningen volgens nadere opgave.



- Houten Festing dakpanelen, ribben 36x245 mm, h.o.h. 400 mm (incl. zonnepanelen)
- Betondak t.p.v. luchtbehandelingskast



- Prefab betonnen Festing verdieplingsvloeren inclusief zandcement afwerkvloer;
- Stalen kolommen 60x60x4 mm;
- T.p.v. luchtbehandelingskast 80x80x5 mm;
- Windverbanden stripstaal 60x6 mm;
- Positie en aantal windverbanden t.b.v. stabiliteit in fase 2 nader te bepalen door constructeur.