

ANNEX III Acceptatieplan								
Acceptatienr.	Door opdrachtnemer te verstrekken documenten	Uitwerking zoals vastgesteld in overeenkomst en/of te overleggen gegevens	Termijn schriftelijke reactie opdrachtgever	Criteria	Beoordeling door opdrachtgever	Reactie opdrachtnemer	Gereed ja/nee	Uiterste tijdstip indiening
A001	Overzicht van gemachtigden en hulppersonen	Overzicht van bedrijfsnaam, adres en plaats van vestiging	5 werkdagen	Volledigheid gegevens				Voor het contracteren van deze partijen
A002	Overall planning	Planning designfase en planning uitvoeringsfase (grof)	10 werkdagen	Volledigheid en conform eisen vraagspecificatie en Annex II. Realisme, consistentie met het toetsings- en kwaliteitsplan, vertrouwen dat Opdrachtnemer de werkzaamheden in de tijd beheerst zodanig, dat de Opdrachtnemer de mijlpaaldata haalt en het Werk uiterlijk op de opleverdatum oplevert.				Voor start ontwerpwerkzaamheden (na gunning)
A003	Termijnschema	Conform uitgangspunten in Annex XI. De percentages voor de termijnen tijdens de uitvoering moeten gebaseerd zijn op de stand van het werk conform een procentenverdeelstaat.	10 werkdagen	Conform uitgangspunten termijnschema in Annex XI				Voor start Definitief Ontwerp (DO)
A003A	Voorlopig ontwerp	Voorlopig Ontwerp, bestaande uit o.a. 3d-beelden, tekeningen en berekeningen (bouwkundig, constructies en installaties), constructierapporten, bouwfysicarapportages/ -berekeningen, afwerkstaten, overzicht goedgekeurde VTW's, risicodossier, V&G plan, planning, overzicht wijzigingen en afwijkingen, verificatiematrix	0 werkdagen	Volledigheid gegevens, borging eisen uit Vraagspecificatie, vigerende regelgeving en consistentie met contractstukken				Bij afronding VO, conform planning Opdrachtnemer
A004	Definitief Ontwerp	Definitief Ontwerp, bestaande uit o.a. 3d-beelden, tekeningen en berekeningen (bouwkundig, constructies en installaties), constructierapporten, bouwfysicarapportages/ -berekeningen, afwerkstaten, kleur- en materialenstaten, overzicht goedgekeurde VTW's, risicodossier, V&G plan, planning, overzicht wijzigingen en afwijkingen, verificatiematrix en wat verder tot een DO behoort.	10 werkdagen	Volledigheid gegevens, borging eisen uit Vraagspecificatie, vigerende regelgeving en consistentie met contractstukken				Bij afronding DO, conform planning Opdrachtnemer
A005	Omgevingsvergunninggereed Ontwerp	Aanvraag Omgevingsvergunning, bestaande uit o.a. vergunningsstukken, tekeningen en berekeningen (bouwkundig, constructies en installaties), bestekken/ technische omschrijvingen, constructierapporten, bouwfysicarapportages/ -berekeningen, risicodossier, planning, wijzigingen en afwijkingen, verificatiematrix en wat verder tot een OV behoort.	10 werkdagen	Volledigheid gegevens, ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning, borging eisen uit Vraagspecificatie, vigerende regelgeving en consistentie met contractstukken.				10 werkdagen voor indiening omgevingsvergunning, conform planning Opdrachtnemer

Acceptatienr.	Door opdrachtnemer te verstrekken documenten	Uitwerking zoals vastgesteld in overeenkomst en/of te overleggen gegevens	Termijn schriftelijke reactie opdrachtgever	Criteria	Beoordeling door opdrachtgever	Reactie opdrachtnemer	Gereed ja/nee	Uiterste tijdstip indiening
A006	Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO)	Uitvoeringsgereed Ontwerp, bestaande uit o.a. 3d-beelden, tekeningen en berekeningen (bouwkundig, constructies en installaties), bestekkenconstructierapporten, bouwphysicarapportages, bouwphysicaberekeningen, afwerkstaten, kleur- en materialenstaten, UO-raming, ontwerp en risicoanalyse drinkwaterinstallatie, risicodossier, planning, overzicht wijzigingen, verificatiematrix en wat verder tot een UO behoort.	10 werkdagen	Volledigheid gegevens, borging eisen uit Vraagspecificatie, vigerende regelgeving en consistentie met contractstukken				Bij indiening UO, conform planning Opdrachtnemer
A007	Bankgarantie	Conform model bankgarantie	10 werkdagen	Conform model bankgarantie Annex IX				10 werkdagen na start contract
A008	Detailplanning realisatiefase	Definitieve uitvoeringsplanning, inclusief opleverplanning (later) Algemeen Tijdschema (ATS)	10 werkdagen	Volledigheid en conform eisen in Vraagspecificatie en Annex II Realisme, consistentie met het toetsings- en kwaliteitsplan				20 werkdagen voor start uitvoering
A009	Testprotocol per installatie / systeem / apparaat, cf. nadere afstemming met Opdrachtgever. Per testprotocol voorzien van een verificatienota	Testprotocol per installatie, systeem of apparaat. Daarbij wordt ten minste ingegaan op: - De gegevens die nodig zijn voor het testplan en de uitvoering van de testen (berekeningen, tekeningen, eisen, certificeringen, metingen e.d.); Kwantitatieve en kwalitatieve criteria voor goedkeuring/afkeuring; - Onderdelen/aspecten die wel/niet getest worden; - Controles/waarnemingen die voor de functionele test en systeemtest moeten worden gedaan; - Functionele test of systeemtest; - partij die testen uitvoert en wijze waarop dit gedaan wordt; - Wijze van vastlegging.	10 werkdagen	Volledigheid, consistentie met contractdocumenten en voldoende borging relevante aspecten. Bij voorkeur alle testprotocollen in een keer verstrekken				20 werkdagen voor start uitvoering van betreffende installatie, systeem of apparaat
A010	Oplever- en beproevingsprotocol met gedetailleerde planning	Omschrijving procedure inzake verzoek tot aanvaarding / oplevering (vooropname, controlerondes, betrokkenheid Opdrachtgever), etc. wijze van meten en beproeven. Planning	10 werkdagen	Volledigheid, realisme, afdoende vertrouwen in een grondige en kwalitatief hoogwaardige oplevering voorafgaand aan de aanvaarding				30 werkdagen voor verzoek tot aanvaarding

Acceptatienr.	Door opdrachtnemer te verstrekken documenten	Uitwerking zoals vastgesteld in overeenkomst en/of te overleggen gegevens	Termijn schriftelijke reactie opdrachtgever	Criteria	Beoordeling door opdrachtgever	Reactie opdrachtnemer	Gereed ja/nee	Uiterste tijdstip indiening
A011	Keuringsplanning voorzien van een verificatienota	Detailplanning realisatiefase met handmatige toevoeging keuringsdocumenten	10 werkdagen	Volledigheid en frequentie. Inzichtelijk maken wanneer welke keuringen worden uitgevoerd en of dit keuringen door Opdrachtnemer zelf of een derde betreft				20 werkdagen voor start uitvoering
A012	Werk- en keuringsplan per onderdeel, cf. nadere afstemming met Opdrachtgever. Per werk- en keuringsplan (betreft 1 document per onderdeel) voorzien van een verificatienota	Werk- en keuringsplan per onderdeel (betreft 1 document per onderdeel), cf. Kwaliteitsplan Opdrachtnemer. Daarbij wordt ten minste ingegaan op: - Hoe en wat er precies wordt gekeurd; - In welke volgorde er wordt gekeurd; - Kwantitatieve en kwalitatieve criteria voor goedkeuring/afkeuring; - Onderdelen/aspecten die wel/niet getest worden; - Wijze van vastlegging	10 werkdagen	Volledigheid, consistentie met contractdocumenten en voldoende borging relevante aspecten. Bij voorkeur alle werk- en keuringsplannen in 1 keer verstrekken				10 werkdagen voor start uitvoering van het betreffende onderdeel of voor prefabricage van het betreffende onderdeel (indien van toepassing)
A013	Kwaliteitsplan	Zie separate bijlage: Specificatie acceptatieplan	10 werkdagen	Criteria volledigheid, borging eisen uit Vraagspecificatie, vigerende regelgeving en consistentie met contractstukken. Vertrouwen in borging van de kwaliteitsdoelstellingen voor het Werk en de voortgang. Inzage in de wijze waarop op GOTIK gestuurd wordt en risico's worden beheersd				10 werkdagen na gunning
A014	V&G plan ontwerpfase	V&G plan ontwerpfase	10 werkdagen	Vigerende regelgeving en eisen in de Vraagspecificatie				10 werkdagen na start contract
A015	V&G plan realisatiefase	V&G plan realisatiefase	10 werkdagen	Vigerende regelgeving en eisen in de Vraagspecificatie				10 werkdagen voor start uitvoering

Acceptatienr.	Door opdrachtnemer te verstrekken documenten	Uitwerking zoals vastgesteld in overeenkomst en/of te overleggen gegevens	Termijn schriftelijke reactie opdrachtgever	Criteria	Beoordeling door opdrachtgever	Reactie opdrachtnemer	Gereed ja/nee	Uiterste tijdstip indiening
A016	Bemonsteringslijst (doorlopend), te bemonsteren onderdelen cf. nadere afstemming met Opdrachtgever. Per monster voorzien van een verificatienota	Bemonsteringslijst en te bemonsteren materialen, proefopstellingen e.d.	5 werkdagen (zo kort mogelijk om het proces niet te verstoren)	Voldoen aan eisen Vraagspecificatie, voldoende gegevens beschikbaar, kleuren en texturen corresponderen met de werkelijkheid. Voorstel bemonsteringslijst door Opdrachtnemer, vervolgens geeft Opdrachtgever aan welke onderdelen als acceptatiepunten gelden en welke als toetsingspunten				10 werkdagen voor productie (indien prefab of vooraf op maat gemaakt), of 10 werkdagen voor aanbrengen/plaatsen (indien niet prefab of vooraf op maat gemaakt) of zoveel meer tijd als door Opdrachtnemer nodig wordt geacht. Rekening houdend met benodigde reactietijd Opdrachtgever (i.v.m. interne besluitvorming), met levertijden, productietijden, engineering e.d.
A017	Proces verbaal van oplevering/verzoek tot definitieve aanvaarding met restpuntenlijst	Proces verbaal van oplevering/verzoek tot definitieve aanvaarding met restpuntenlijst	1 werkdag	Compleetheid en afdoende opgave maatregelen tot herstel restpunten/ kleine gebreken				Dag van definitieve oplevering
A018	Opleveringsdossier	Zie separate bijlage: Specificatie Acceptatieplan behorende bij Annex III	10 werkdagen na ontvangst conceptversie. Vervolgens heeft Opdrachtnemer 15 werkdagen om dossier definitief in te dienen. Gevolgd door weer 10 werkdagen voor acceptatie door Opdrachtgever	Volledigheid en kwaliteit ontvangen gegevens. Conform voorwaarden				Voor eindoplevering (totaal)