

Bijlage: Beschrijving laag-risicotaken Brandweer Nederland

Inleiding

De brandweer wordt gevraagd taken te verrichten na alarmering en weet meestal niet wat de omstandigheden zijn dan wel hoe de werkplek er uitziet. Om die reden worden medewerkers uitgerust met dienstkleding waardoor zij een mate van bescherming hebben tegen het oplopen van letsel of vermindering van gezondheid. Hierom is het zinvol om de te verrichten taken te beschouwen en te bezien of bij het verrichten van die taken bepaalde bescherming nodig is. Een overzicht van taken leidt tot keuze voor stoffen en een ontwerp van kleding binnen normen die daarvoor zijn vastgesteld.

In het project is gebruik gemaakt van de Meldingsclassificatie indeling (MC 7.0) om taken binnen incidentbestrijding inzichtelijk te maken. Deze taken zijn gewogen op risico door gebruik te maken van risicoanalyse model van Fine & Kinney. Hierin worden Effect, Blootstelling en Waarschijnlijkheid gewogen en levert dit een risicoklasse waardering.

Een belangrijk uitgangspunt voor het operationeel uniform is draagcomfort. Dit comfort wordt beïnvloed door de mate van toepassen van beschermende maatregelen in de kleding. Om die reden is er voor gekozen om de taken met een waardering van risico klasse 1 te classificeren als taken waarbij het operationeel uniform gedragen kan worden. Naast de comfort-verhogende aspecten leidt het dragen van een operationeel uniform mogelijk ook tot gezondheidsbevordering, vanwege de lagere belasting op het functioneren.

Laag-risicotaken

Uiteindelijk levert de risicoanalyse de hierna volgende tabel op waarin te lezen is welke taken in risicoklasse 1 of hoger geëvalueerd zijn.

			Effect	Blootstelling	Waarschijnlijk	R klasse
Dienstverlening	Brandweer	Dienst aan derden	1	1	3	1
Dienstverlening	Brandweer	Liftopsluiting	1	1	3	1
Dienstverlening	Dieren	Dier in problemen	3	1	3	1
Dienstverlening	Dieren	In of op ijs	temp < 10			
Dienstverlening	Dieren	Op hoogte	1	1	3	1
Dienstverlening	Dieren	Te water	3	1	3	1
Leefmilieu	Stank/Hinder. Lucht		1	2	0,5	1
Leefmilieu	Uitval nutsvoorziening		1	1	0,5	1
Leefmilieu	Water/weer pro	Stormschade	1	1	6	1
Leefmilieu	Water/weer pro	Warmte/Droogte	1	1	3	1
Leefmilieu	Water/weer pro	Wateroverlast	3	0,5	3	1
Ongeval	Binnen	Letsel	1	1	3	1
Ongeval	Binnen	Materieel	1	0,5	0,5	1
Ongeval	Binnen		1	0,5	0,5	1
Ongeval	Buiten	Letsel	1	1	3	1

Ongeval	Buiten	Materieel	1	0,5	0,5	1
Ongeval	Buiten		1	0,5	0,5	1
Ongeval	Spoorvervoer	Letsel	7	1	6	2
Ongeval	Spoorvervoer	Materieel	1	0,5	3	1
Ongeval	Spoorvervoer		1	0,5	3	1
Ongeval	Water	Lek/zinken woonboot	1	1	3	1
Ongeval	Water	Letsel	1	1	6	1
Ongeval	Water	Materieel	1	1	3	1
Ongeval	Water	Noodsignaal	1	0,5	3	1
Ongeval	Water	Persoon in drijfzand	1	0,5	3	1
Ongeval	Water	Persoon te water	1	1	3	1
Ongeval	Water	Schip/watersp. in gebruik	1	0,5	0,5	1
Ongeval	Water		1	0,5	0,5	1
Ongeval	Wegvervoer	Letsel	7	2	6	3
Ongeval	Wegvervoer	Materieel	3	2	3	1
Ongeval	Wegvervoer	Voertuig te water	3	1	3	1
Ongeval	Wegvervoer		3	1	3	1
Gezondheid	Reanimatie		1	1	3	1
Brand	Buiten	Afval/Rommel	1	1	3	1
Brand	Buiten	Berm/Ruigte/Bosch	1	1	3	1
Brand	Buiten	Container	1	3	6	1
Brand	Buiten	Industrie	1	3	6	1
Brand	Buiten		1	3	3	1
Brand	Natuur	Bos	1	1	3	1
Brand	Natuur	Duin	1	1	3	1
Brand	Natuur	Heide	1	1	3	1
Brand	Natuur	Riet	1	1	3	1
Brand	Natuur	Veen	1	1	3	1
Brand	Natuur		1	1	3	1
Brand	Specifiek	Nacontrole	1	1	3	1
Alarm	Luid/optisch alarm	CO-melder	1	2	0,5	1
Alarm	Luid/optisch alarm	Gebouw	1	2	0,5	1
Alarm	Luid/optisch alarm	Rookmelder	1	2	0,5	1
Alarm	Luid/optisch alarm	Voertuig/Vaartuig	1	2	0,5	1
Alarm	Luid/optisch alarm		1	2	0,5	1

Daarbij valt op dat in de categorie Ongeval- Spoorvervoer en Ongeval-Wegvervoer een verschil in klasse indeling ontstaat in de subcategorie. Uit overweging van standaardisering is het nu een keuze om in de

subcategorieën gelijke kleding te dragen waardoor geen verwarring kan ontstaan bij de medewerker op dit punt.

Aanvullende functies

De taken uit de meldingsclassificatie zijn met name bedoeld voor het optreden van eerstelijns eenheden. Daarnaast zijn nog andere functies actief binnen de afhandeling van incidenten die werken in een laagrisico omgeving. De volgende functionaliteiten, vermits zij niet uitgevoerd worden in de “Warme zone”, kunnen verricht worden in het operationele uniform:

- Leiding en coördinatie
- Logistiek en ondersteuning
- Woordvoering en communicatie

Afhankelijk van het beleid binnen regio's kunnen medewerkers die ander taken uitvoeren dan hiervoor aangegeven ook uitgerust worden met het operationele uniform zolang de werkzaamheden niet in een hogere risicoklasse gecategoriseerd zijn.

Klimatologische omstandigheden

De huidige uitrukkleding biedt ook bescherming tegen koude en neerslag. Het operationeel uniform wordt ontwikkeld om te gebruiken bij een hogere omgevingstemperatuur dan 10 graden Celsius. Dit is mede afgeleid van de warmte ontwikkeling in het uitrukpak na 30 minuten bij de zelfde temperatuur.