

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk:

Slotenbeheer Lochem

Datum bestek: 30-01-2026

1. ALGEMEEN**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling****06 Onderhoudstermijn****07 Kwaliteitsborging****10 CERTIFIICERING**

De inschrijver dient in het bezit te zijn van de volgende certificeringen:

- De inschrijver dient in het bezit te zijn van het Groenkeur- certificaat Groenvoorziening
- De inschrijver heeft een geldig veiligheidssysteem certificaat op basis van de norm VGM Checklist Aannemers, VCA*, dat betrekking heeft op de aard van het werk of dienst
- De in te zetten medewerkers dienen te beschikken over een certificaat gedragscode Flora & Fauna, alle machinisten en voormannen minimaal niveau 1, uitvoerder en/of projectleider minimaal niveau 2
- Alle medewerkers dienen te beschikken over een certificaat veilig werken langs de weg.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01 Tekeningen
- 02 Peilen en hoofdafmetingen
- 03 Kwaliteitsborging
- 04 Bijlagen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
120040								Bestekspost is toegevoegd			
120040	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Situering: Berkelweg Almen Betreft: handmatig uitmaaaien van droog profiel van de watergang ten noorden van de tennisbaan. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar, per beurt rekening houden met: Jaarhoeveelheid 84 m Periode: tussen 15-30 september Ecologisch beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een wisselende werkbreedte beschikbaar Maaisel verzamelen en afvoeren naar een tussendepot, locaties volgens GIS-kaart	m	84,00 V	
		1									
			1								
				1							
					1						
						9				84,00 I	
							9				
130010								Bestekspost is textueel gewijzigd.			
130010	511599							Handmatig bijmaaaien rondom waterkundige obstakels. Betreft: het handmatig, met een bosmaaier, bijmaaaien rondom waterkundige obstakels (duikers, overstorten, instroombuizen, ed.) en op locaties welke door machines niet bereikbaar zijn langs de uit te maaaien watergangen. Obstakels in de berm dienen hierbij niet te worden meegenomen. Handmatig maaaien voorafgaand aan het machinale maaaien. Betreft 6 uiteinden van duikers binnen de bebouwde kom.	EUR		N
300020								Bestekspost is toegevoegd.			
300020	512599							Laden en afvoeren vrijgekomen maaisel Betreft: opladen en afvoeren van vrijgekomen maaisel Vrijgekomen maaisel opladen en vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van vervoer op een weegbrug op het terrein van een door de directie goed te keuren firma. Kopieën van stortbonnen moeten wekelijks digitaal worden voorgelegd aan de opdrachtgever. De prijs per ton dient inclusief het opladen, vervoeren en wegen te zijn. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. o.b.v. stortbonnen.	ton	1.500,00 V	

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 25 OPLEIDING EN CERTIFICATEN

01 25 04 GROENKEUR

01 CERTIFICERINGSEIS

- Voor de uitvoering van de opdracht dient de opdrachtnemer te beschikken over het Groenkeur-certificaat, dan wel een gelijkwaardig certificaat als bedoeld in artikel 2.97 Aanbestedingswet 2012.
- Conform artikel 2.94, vierde lid, Aanbestedingswet 2012 wordt een inschrijver die niet beschikt over het vereiste certificaat op het moment van inschrijving, niet uitgesloten indien hij aantoont dat hij het certificaat binnen een door de aanbestedende dienst te bepalen termijn kan verkrijgen.
- Deze certificeringseis betreft een geschiktheidseis.