315 Noodoverstort op HWA BOB 3.04

2x PVC 300 BOB 3.62. Waarheen?

Jan Heijmanslaan

Jan van Delftstraat

Paul Rioksstraat

Henricus Turkenstraat

Ernst Bagelaarstraat

Gerard van Dinterstraat

Hendrik Chabotstraat

Maken aansluiting op bestaande put

Injecteren en coaten bestaande put

itr BT ø400

gres ø600

gres ø500

gres ø400

Legenda riolering

+1.99 itr BT ø400	Aanbrengen ITR transportleiding incl. diameter, materiaal en bob
101	Aanbrengen ITR inspectieput incl. putnummer
Sxxx8	Aanbrengen schilmuur in uitlegger
	Aanbrengen HWA huis of kolkaansluiting ø160 mm incl. maken aansluiting en aanbrengen ontstoppingsstuk
+1.99 gres ø300	Aanbrengen VWA transportleiding incl. diameter, materiaal en bob
V01 / 51	Aanbrengen VWA hondehokput incl. putnummer
V01	Aanbrengen VWA inspectieput incl. putnummer
	Aanbrengen VWA huisaansluiting ø160 mm incl. maken aansluiting en aanbrengen ontstoppingsstuk
teelaarde	Aanbrengen teelaarde tbv rozen, 0.60 m diep, lengte en breedte zie tekening
bomengrond	Aanbrengen teelaarde tbv verplanten bomen, 1.20m1 diep. Bovenste 20cm voorzien van voedingsarme grond
teelaarde voedingsarme grond	Aanbrengen teelaarde tbv bomen, 1.00m1 diep. Bovenste 20cm voorzien van voedingsarme grond
voedingsarme grond	Aanbrengen 30cm voedingsarme grond

Wijz.	Omschrijving	Datum	Getekend	Gecontroleerd

Graafsepoort
Hintham

Herinrichting Jan Heijmanslaan
Te maken riolering en grondwerk beplanting

's-Hertogenbosch
Projectmanagement en voorbereiding

Documentnaam:	REB-MAJS-HNT-BSK	Bladnr. 2	van 3
Versie: 1	Status: Definitief		
Tek.nr.: 23.2	Datum: 06-11-2025	Getekend:	JGij
Formaat: A0	Besteknummer: 029-2025	Gecontroleerd:	RGro
Schaal: 1:200	Documenttype: Bestek	Afdeling:	SB/PROJMS&VB/VB