Maken aansluiting op bestaande put

Maken aansluiting op bestaande put

Jan Heijmanslaan

Leiding is dichtgezet

Jan Heijmanslaan

Maken aansluiting op bestaande put

Put lekt, aansluiting pvc 400 die niet op rioolkaart staat.

Maken aansluiting op bestaande put

Jan Heijmanslaan

Injecteren en coaten bestaande put

Gerard van Spaendonckstraat

Gerard van Spaendonckpad

Joseph Knipstraat

Legenda riolering

+1.99 itr BT ø400	Aanbrengen ITR transportleiding incl. diameter, materiaal en bob
I01	Aanbrengen ITR inspectieput incl. putnummer
Sxxx0	Aanbrengen schilmuur in uitlegger
	Aanbrengen HWA huis of kolkaansluiting ø160 mm incl. maken aansluiting en aanbrengen ontstoppingsstuk
+1.99 gres ø300	Aanbrengen VWA transportleiding incl. diameter, materiaal en bob
V01 H	Aanbrengen VWA hondehokput incl. putnummer
V01	Aanbrengen VWA inspectieput incl. putnummer
	Aanbrengen VWA huisaansluiting ø160 mm incl. maken aansluiting en aanbrengen ontstoppingsstuk
teelaarde	Aanbrengen teelaarde tbv rozen, 0.60 m diep, lengte en breedte zie tekening
bomengrond	Aanbrengen teelaarde tbv verplanten bomen, 1,20m1 diep. Bovenste 20cm voorzien van voedingsarme grond
teelaarde met voedingsarme grond	Aanbrengen teelaarde tbv bomen, 1,00m1 diep. Bovenste 20cm voorzien van voedingsarme grond
voedingsarme grond	Aanbrengen 30cm voedingsarme grond

Wijz	Omschrijving	Datum	Getekend	Gecontroleerd

Graafsepoort
Hintham

Herinrichting Jan Heijmanslaan
Te maken riolering en grondwerk beplanting

's-Hertogenbosch
Projectmanagement en voorbereiding

Documentnaam:	REB-MAJS-HINT-BSK	Bladnr: 3	van 3
Versie:	1	Status:	Definitief
Tek.nr:	23.3	Datum:	06-11-2025
Formaat:	A0	Besteknummer:	029-2025
Schaal:	1:200	Documenttype:	Bestek
Getekend:	JGij		
Gecontroleerd:	RGro		
Afdeling:	SB/PROJM&VB/VB		