Pastoor van Thielaan

Jan Heijmanslaan

Vincent van Goghlaan

Liftstraat

Graafsepoort

Maken aansluiting op bestaande put

Maken aansluiting op bestaande put

## Legenda

- Werkgrens
- Materiaalscheiding
- OB10 — Aanbrengen opsluitband 100x200mm
- OB20 — Aanbrengen opsluitband 200x250mm
- TB20V — Aanbrengen trottoirband verlaagd 200x170mm
- TB20 — Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm
- RWS — Aanbrengen RWSband 110/220x250mm
- GB20 — Aanbrengen geleideband 50/200x250mm
- BUS — Aanbrengen busperronband 308/435/334mm
- ROT — Aanbrengen rotondeblokken 320/400x500mm in het werk gestort
- Aanbrengen goottegel 300x150x70mm
- Aanbrengen 2 strekken bss kf
- Aanbrengen inritblokken 180x800x500mm
- Aanbrengen asfalt zwart, rijbaan rotonde
  - 30 mm SMA-NL 8B (zwart)
  - 50 mm AC16 Bind TL-C polymeer gemodificeerde bitumen
  - 60 mm AC22 Base OL-C
  - 60 mm AC22 Base OL-C
  - 250 mm hydraulisch menggranulaat 0/31,5
- Aanbrengen asfalt rood, fietspaden rotonde
  - 30 mm SMA-NL 8B (rood)
  - 50 mm AC16 Bind TL-C polymeer gemodificeerde bitumen
  - 60 mm AC22 Base OL-C
  - 60 mm AC22 Base OL-C
  - 250 mm hydraulisch menggranulaat 0/31,5
- Aanbrengen asfalt rood, rijbaan streetprint bss kf keperverband
  - 30 mm SMA-NL 8B (rood)
  - 50 mm AC16 Bind TL-C
  - 70 mm AC22 Base OL-C
  - 250 mm menggranulaat 0/31,5
- Aanbrengen asfalt rood, fietsstroken rijbaan
  - 30 mm SMA-NL 8B (rood)
  - 50 mm AC16 Bind TL-C
  - 70 mm AC22 Base OL-C
  - 250 mm menggranulaat 0/31,5
- Aanbrengen asfalt rood, fietspad
  - 30 mm SMA-NL 8B (rood)
  - 70 mm AC22 Base OL-C
  - 250 mm menggranulaat 0/31,5
- Aanbrengen aansluiting bestaande asfaltconstructie
- Aanbrengen bss kf keperverband kleur heide
- Aanbrengen bss kf elleboogverband kleur grijs
- Aanbrengen bss kf voegstone blokverband kleur zwart-wit
- Aanbrengen betontegels 300x300x45mm grijs
- Aanbrengen betontegels 300x300x70mm grijs
- Aanbrengen betontegels 300x300x70mm rood
- Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120mm
- Aanbrengen soliDrain connect 100
- Aanbrengen halfverharding
- Honderuitlaatstrook 1,50m breed
- VB1 VB2 — Aanbrengen verloop trottoirband 180/200x250 - opsluitband 200x250
- VB3 VB4 — Aanbrengen verloop opsluitband 200x200 - geleideband 50/200x250
- VB5 VB6 — Aanbrengen trottoir inritverloopband 180/200x250
- VB7 VB8 — aanbrengen verloop trottoirband 180/200x250 - RWS 110/220x250
- VB9 VB10 — aanbrengen verloop trottoirband 180/200x250 - leiconband 308/435/33
- Aanbrengen trottoirkolk TB 180/200x250
- Aanbrengen trottoirkolk GB 50/200x250
- Aanbrengen trottoirkolk TB 180/200x250
- Aanbrengen thermoplast lengtemarkering 1-1 (0,10)
- Aanbrengen thermoplast lengtemarkering (0,10)
- Aanbrengen thermoplast haaientandmarkering 500x500
- Aanbrengen thermoplast blokmarkering 500x500
- Op hoogte brengen putrand met deksel
- Inboren ronde putafdekking in asfalt met opschrift "infiltratie"
- Aanbrengen putafdekking in bestrating met opschrift "infiltratie"
- Inboren ronde putafdekking in asfalt met opschrift "VW"
- Aanbrengen fietsleunhek 1200 mm h.o.h. 900 mm
- Aanbrengen pipelocks

| Wijz. | Omschrijving | Datum | Getekend | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Graafsepoort
Hinthan

Herinrichting Jan Heijmanslaan
Situatie te maken verharding

's-Hertogenbosch
Projectmanagement en voorbereiding

| | | | |
|---|---|---|---|
| Documentnaam: | REB-MAJS-HNT-BSK | Bladnr. 1 | van 3 |
| Versie: 1 | Status: Definitief | | |
| Tek.nr.: 50.1 | Datum: 06-11-2025 | Getekend: JGij | |
| Formaat: A0 | Bestelnummer: 029-2025 | Gecontroleerd: RGFb | |
| Schaal: 1:200 | Documenttype: Bestek | Afdeling: SB/PROJMS&VB/VB | |