

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: ROB-2026-01

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	5
2.2 Nadere beschrijving	7
213 Toevoegen post 213	9
213 Maaien natuurvriendelijk oever	9
524 Toevoegen post 524	10
524 Maaien rietvegetatie	10
83 Toevoegen post 83	11
83 Flora en Fauna	11
3. Bepalingen	13
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	15

1. A l g e m e e n

PAR**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling****06 Onderhoudstermijn****07 Kwaliteitsborging****09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving**

1. De omgevingswet is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de gedragscode Stadswerk 'Soortenbescherming gemeenten 2025' van toepassing.
Het ecologisch werkprotocol dient opgesteld te worden door een ecologisch deskundige van een ecologisch adviesbureau, aangesloten bij netwerk groene bureaus (NGB)

PAR

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151110			Wijzigen post 151110 Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd.				
151110	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: aanvangsbeurt Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard 2020 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval . .7. Natuur- en recreatiegebied . . .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	7.330,00	V	
211210			Wijzigen post 211210 Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd.				
211210	512504		Maaien kruidachtigen. Ecologisch beheer .9. Grootte per perceel: volgens tekening . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .9. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel minimaal 2, maximaal 4 dagen laten indrogen, Dag 5 na maaien moet het maaisel afgevoerd zijn Na indrogen verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	200,00	V	
213			Toevoegen post 213 Toevoegen post 213 Post 213 Maaien natuurvriendelijke oevers is toegevoegd.				
213			Maaien natuurvriendelijk oever				
213110			Toevoegen post 213110 Post 213110 is toegevoegd				
213110	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van beplanting op natuurvriendelijke overs, inclusief wortels, 1x per jaar Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: opschot en boomvormers in moeras en rietland en ruigte .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .4. Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting	are	39,00	V	
213120			Toevoegen post 213120 Post 213120 is toegevoegd				
213120	511507		Maaien rietvegetatie. Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid Aantal percelen: zie tekeningen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 . .7. Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond . . .1. Aantal maaibeurt(en): 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt(en) per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	7,00	V	
522020			Wijzigen post 522020 Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
522020	511507		Maaien rietvegetatie. Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid Aantal percelen: zie tekeningen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 .9. Vegetatievorm: meerjarig riet, zwaar gelegerd; op natte ondergrond .1. Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt(en) per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	479,00	V
523020			Wijzigen post 523020 Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd.			
523020	511507		Maaien rietvegetatie. Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid Aantal percelen: zie tekeningen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 .9. Vegetatievorm: meerjarig riet, zwaar gelegerd; op natte ondergrond .1. Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt(en) per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	156,00	V
524			Toevoegen post 524 Toevoegen post 524 Post 524 Maaien rietvegetatie is toegevoegd.			
524			Maaien rietvegetatie			
524010			Toevoegen post 524010 Post 524010 is toegevoegd			
524010	511507		Maaien rietvegetatie. Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid Aantal percelen: zie tekeningen Gezien de slechte draagkracht van de bodem (nat moeras/veen) dienen de werkzaamheden met uiterste zorg te worden uitgevoerd om onherstelbare insporing, bodemstructuurbederf en vermenging van bodem met maaisel te voorkomen. Er dient gebruik gemaakt te worden van machines met een zeer lage bodemdruk (rupsvoertuigen, breedspoor of amfibisch materieel). De inzet van standaard landbouwtractoren is niet toegestaan, tenzij voorzien van rupsen en na goedkeuring van de directie. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 .9. Vegetatievorm: meerjarig riet, zwaar gelegerd; op natte ondergrond .1. Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt(en) per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	159,00	V
524020			Toevoegen post 524020 Post 524020 is toegevoegd			
524020	511507		Maaien rietvegetatie. Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid Maaierwerkzaamheden op eiland. Aantal percelen: zie tekeningen Gezien de slechte draagkracht van de bodem (nat moeras/veen) dienen de werkzaamheden met uiterste zorg te worden uitgevoerd om onherstelbare insporing, bodemstructuurbederf en vermenging van bodem met	are	15,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		maaisel te voorkomen.			
		Er dient gebruik gemaakt te worden van machines met			
		een zeer lage bodemdruk (rupsvoertuigen, breedspoor			
		of amfibisch materieel). De inzet van standaard			
		landbouwtractoren is niet toegestaan, tenzij voorzien van			
		rupsen en na goedkeuring van de directie.			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
		. . .9. .	Vegetatievorm: meerjarig riet, zwaar gelegerd; op natte			
		ondergrond			
	1.	Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt(en)			
		per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand			
		aan het maaien			
	1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,			
		eind- of verwerkingsinrichting.			
					
83			Toevoegen post 83			
		Toevoegen post 83			
		Post 83 Flora en Fauna is toegevoegd			
					
83			Flora en Fauna			
					
831010			Toevoegen post 831010			
		Post 831010 is toegevoegd			
					
831010	649999		Opstellen ecologisch werkprotocol.	EUR		N
		Betreft het opstellen van een ecologisch werkprotocol,			
		op basis van de gedragscode Stadswerk			
		'Soortenbescherming gemeenten 2025'			
		Dit werkprotocol dient opgesteld te worden door een			
		ecologisch deskundige van een ecologisch			
		adviesbureau, aangesloten bij netwerk groene bureaus			
		(NGB)			
					
831020			Toevoegen post 831020			
		Post 831020 is toegevoegd			
					
831020	649999		Ecologische begeleiding tijdens uitvoering.	EUR		N
		Betreft ecologische begeleiding tijdens de uitvoering van			
		de werkzaamheden, zoals voorlopen, markeren van			
		verblijfplaatsen e.d.			
					
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 05 Een zekerheidstelling wordt niet verlangd.

HFD PAR ART LID