

Nota van Inlichtingen
ROBH-202601 Reugulier Onderhoud Buijtenhout

Nr.	Fase	Inschrijfronde	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	1	1	ROBH-2026-01 Regulier Onderhoud Buijtenhout	Bestekposten 5 en 6	<p>De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen.</p> <p>Verzoek om aanpassing: Bestekposten 5 en 6 Gevraagd resultaat: Variant-inschrijving of optie toepassen Het voorwaardelijk stellen van onderdelen van de opdracht is aanbestedingsrechtelijk alleen toegestaan als dat op een transparante wijze geschiedt. Als u niet op voorhand kunt inschatten of er voldoende middelen beschikbaar zijn voor het volledig doen uitvoeren van de opdracht kunt u de inschrijvers vragen om een inschrijving inclusief bestekposten 5 en 6 in te dienen en tevens een inschrijving exclusief bestekposten 5 en 6. Na ontvangst van de inschrijvingen kunt u dan beslissen welk van de twee varianten u kiest. Een andere constructie is het als optie plaatsen van bestekposten 5 en 6. Deze blijven dan buiten beschouwing bij de gunningsbeslissing maar kunnen nadien wel worden opgedragen. Deze constructie kan helpen indien de eventuele kredietverlening voor deze bestekonderdelen pas na gunning van de opdracht wordt verwacht. Het voorbehoud van recht om hoeveelheden per post drastisch te wijzigen zonder enig recht op vergoeding van kosten etc. voor de aannemer in paragraaf 10 van deel 1 in het bestek is niet proportioneel. Daar verzetten wij ons tegen. Met een transparante opzet is een dergelijk voorschrift ook niet nodig en kunt u tevens borgen dat de inschrijver met de laagste prijs daadwerkelijk de goedkoopste is op hetgeen u uiteindelijk opdraagt.</p>	<p>Graag ontvangen we van de inschrijvers twee varianten.</p> <p>1. Totale opdracht inclusief posten 5 en 6 2. Totale opdracht exclusief posten 5 en 6</p>
2	Inschrijffase	1	1	ROBH-2026-01 Regulier Onderhoud Buijtenhout	Standaard RAW-Bepalingen	<p>Verzoek om aanpassing: Standaard RAW-Bepalingen Gevraagd resultaat: Actuele versie toepassen Het bestek verklaart de Standaard RAW-Bepalingen 2020, zoals vastgesteld in mei 2020, van toepassing inclusief de in september 2020 verschenen Errata. Sindsdien zijn meerdere jaarlijkse actualisaties ingevoerd en in september 2025 is de Standaard RAW-Bepalingen 2025 uitgebracht die in de plaats treedt van de jaarversie 2024. Wij vragen u deze versie alsnog van toepassing te verklaren zodat er met voorschriften wordt gewerkt die bij de tijd zijn. Wij wijzen u in dat verband op de licentievoorschriften voor het gebruik van de RAW-systematiek.</p>	<p>Ten tijden van het opstellen van het bestek was de Standaard RAW-Bepalingen 2020 nog van toepassing. Nieuw op te stellen bestekken van na september 2025 zullen voldoen aan de Standaard RAW-Bepalingen 2025.</p>
3	Inschrijffase	1	1	ROBH-2026-01 Regulier Onderhoud Buijtenhout	Risicoregeling	<p>Verzoek om aanpassing: Risicoregeling Gevraagd resultaat: Toepassen volgens de Standaard RAW-Bepalingen 2025 In de Standaard RAW-Bepalingen 2025 is de toepassing van de risicoregeling verplicht, met de mogelijkheid daar gemotiveerd van af te wijken. Aangezien deze Standaard RAW-Bepalingen gelden als paritair opgestelde algemene voorwaarden in de zin van voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit verzoeken wij u deze Risicoregeling vanaf de start van de opdracht toe te passen.</p>	<p>Standaard RAW-Bepalingen 2025 wordt voor dit bestek niet van toepassing verklaard. Risicoregeling wordt in dit bestek gebruikt om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging.</p>
4	Inschrijffase	1	1	ROBH-2026-01 Regulier Onderhoud Buijtenhout	Zekerheidsstelling	<p>Verzoek om inlichtingen: Zekerheidsstelling Gevraagd resultaat: Tegenstrijdigheid wegnemen In artikel 01.07.01 geeft u in leden 01 en 02 aan dat de aannemer een zekerheidsstelling moet indienen en in lid 03 is vermeld dat een zekerheidsstelling niet wordt verlangd. Wij vragen u deze tegenstrijdigheid weg te nemen.</p>	<p>Is aangepast in de nieuwe RSX</p>
5	Inschrijffase	1	1	ROBH-2026-01 Regulier Onderhoud Buijtenhout	Inschrijvingsbiljet	<p>Verzoek om inlichtingen: Inschrijvingsbiljet Gevraagd resultaat: Correct exemplaar verstrekken Op het inschrijvingsbiljet ontbreekt de naam van het aanbestedingsreglement (ARW 2016) en zou verwezen moeten worden naar de actuele versie van de Standaard RAW-Bepalingen. Wij vragen u een correct exemplaar te verstrekken.</p>	<p>Is aangepast in de nieuwe RSX</p>
6	Inschrijffase	1	1	ROBH-2026-01 Regulier Onderhoud Buijtenhout	V&G-plan ontwerpfase	<p>Verzoek om aanpassing: V&G-plan ontwerpfase Gevraagd resultaat: Voldoen aan de wettelijke vereisten Wij signaleren dat het V&G-plan ontwerpfase niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Wij zien geen projectspecifieke informatie die waarschuwen voor de belangrijkste risico's en ook geen overzicht van de gemaakte BTO-keuzes om voorziene risico's te elimineren of te mitigeren. Het volstaat niet om met een druk op de knop een standaardlijst te presenteren op basis van codes van gebruikte RAW-bestekposten. Een V&G-plan ontwerpfase moet expliciet wijzen op concrete locaties waar zich risico's voordoen die de bijzondere aandacht van de aannemer vragen. Wij verzoeken u een verbeterd V&G-plan ontwerpfase voor te leggen.</p>	<p>Een nieuw V&G plan is toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen</p>
7	Inschrijffase	1	1	ROBH-2026-01 Regulier Onderhoud Buijtenhout	Post 211210	<p>Het vak bloemrijk grasland op tekening 10 is ca 80 are, klopt de hoeveelheid van post 211210?</p>	<p>Klopt, hoeveelheid resultaatsverplichting van post 211210 is aangepast, zie Nvl en nieuwe RSX</p>
8	Inschrijffase	1	1	ROBH-2026-01 Regulier Onderhoud Buijtenhout	Foto bijlage	<p>Er wordt in het bestek een aantal keer verwezen naar een foto bijlage, deze is echter nog niet bijgevoegd, kan deze nog worden toegevoegd aan de nota?</p>	<p>Fotobijlage is toegevoegd</p>
9	Inschrijffase	1	1	ROBH-2026-01 Regulier Onderhoud Buijtenhout	Post 151110	<p>De ruitervpaden zijn in de hoeveelheidsbijlage bij post 144010 als m2 opgenomen maar lijken bij 151110 als are te zijn meegenomen, dit geeft een verschil van ca 12.000 are, kan de aanbesteder aangegeven of wat juist is?</p>	<p>Klopt, hoeveelheid resultaatsverplichting van post 151110 is aangepast, zie Nvl en nieuwe RSX</p>
10	Inschrijffase	1	1	ROBH-2026-01 Regulier Onderhoud Buijtenhout	Bestek deel 0 par. 4.5	<p>Onder lid h wordt verwezen naar par. 8.3. Deze paragraaf bestaat niet. Kunt u concreet aangeven wat inschrijvers bij inschrijving moeten indienen (welke certificaten en/of beschrijvingen)?</p>	<p>Dit moet zijn par. 8.2, is aangepast, zie inschrijfleidraad</p>

Opmerkingen/aanvullingen van de opdrachtgever

Nr.	Fase	Inschrijfronde	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Opmerking/aanvulling	Antwoord
1	Inschrijffase				Post 213110	Verwijderen beplanting natuurvriendelijk oevers is toegevoegd	Zie Nvl en RSX
2	Inschrijffase				Post 213120	Maaien natuurvriendelijk oevers is toegevoegd	Zie Nvl en RSX
3	Inschrijffase				Post 522020	Maaien rietvegetatie Hoeveelheid reusltaatsverplichting is gewijzigd	Zie Nvl en RSX
4	Inschrijffase				Post 523020	Maaien rietvegetatie Hoeveelheid reusltaatsverplichting is gewijzigd	Zie Nvl en RSX
5	Inschrijffase				Post 524010	Maaien rietvegetatie is toegevoegd	Zie Nvl en RSX
6	Inschrijffase				Post 524020	Maaien rietvegetatie OP EILAND is toegevoegd	Zie Nvl en RSX
7	Inschrijffase				Post 831010	Opstellen ecologisch werkprotocol is toegevoegd	Zie Nvl en RSX
8	Inschrijffase				Post 831020	Ecologische begeleiding tijdens de uitvoering	Zie Nvl en RSX
9	Inschrijffase					Besteksadminitratie verloop via IBIS	<p>De aannemer dient de besteksadministratie te voeren met behulp van het besteksadministratieprogramma IBIS. De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig beschikken over de benodigde software, licenties en vakbekwaamheid voor het voeren van de besteksadministratie. Alle kosten die verband houden met de aanschaf, het gebruik, het beheer en het onderhoud van het softwarepakket zijn voor rekening van de aannemer.</p>
10	Inschrijffase				Inschrijfleidraad	<p>Staatsbobeheer streeft er naar om zo veel mogelijk CO2 neutraal te werken, de aannemer dient daarvoor in het bezit te zijn van een certificaat CO2 prestatieladder minimaal niveau 4 trede 1 (of dit te behalen in het eerste jaar van de overeenkomst. Ultmaaien van obstakels uitvoeren met elektrisch handgereedschap. Uitzondering voor zware gewassen. Brandstof motoren handgereedschap draaien op alkylaatbrandstoffen, HVO brandstoffen voor dieselmotoren en er mag uitsluitend gewerkt worden met biologisch afbreekbare verliesmering. (kettingsmering motorzaag)</p>	<p>Zie de inschrijfleidraad toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.</p>
11	Inschrijffase				Inschrijfleidraad	<p>Het uitvoerend personeel van de aannemer dient te voldoen aan de kleurkeur groen (of dit te behalen in het eerste jaar van de overeenkomst)</p>	<p>Zie de inschrijfleidraad toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.</p>