

21135-33 Meerjaren Oeverprogramma Tranche 3

Nota van inlichtingen

Ref. Nr.	Vraag	Antwoord
1	Kan Opdrachtgever aangeven wat de reden is dat de tender veelvuldig wordt beëindigd en opnieuw gepubliceerd? Zijn er zaken waar inschrijver rekening mee dient te houden?	Voor beide vroegtijdige beëindigingen zijn aanvullende motiveringen gepubliceerd. 1e: De opdracht is per abuis Europees aangekondigd. Gelet op de geraamde waarde van de opdracht (< € 5M) en zoals op te maken uit de uitgangspunten uit de Aanbestedingsleidraad had dit een nationale procedure moeten wezen. De aanbesteding zal opnieuw aangemeld worden via Tendered, met aangepaste termijnen. 2e: Naar aanleiding van meerdere vragen over de disproportionele eis mbt de technische bekwaamheid (te specifiek en te hoge minimale waarde) wordt deze procedure stopgezet en hernieuwd, onder herziene technische bekwaamheidseisen, op Tendered gepubliceerd. NB. naar aanleiding van de 2e vroegtijdige beëindiging is in deze aanbesteding de technische bekwaamheidseis aangepast zoals is te lezen in de leidraad.
2	Aanbrengen verankering van grond- en waterkerende constructie. Wat is de beoogde levensduur van de aan te brengen ankerconstructie?	Ankers 50 jaar. Gording 25 jaar.
3	In deel 3 komen resultaatsverplichtingen voor die nog niet in deel 2.2 opgenomen zijn. Kunt u deze toevoegen? Bijvoorbeeld: (niet uitputtend) 41 12 01 -Akoestisch doormeten betonnen damplanken 41 21 02/03 - Uit te voeren proeven op de verankeringen	OG neemt hier geen aparte posten voor op. Het gevraagde in deel 3 dient onderdeel te zijn van de betreffende bestekspost. De eventuele kosten die voortvloeien uit deel 3 dienen te worden opgenomen in de bestekspost van de betreffende werkzaamheden waar de eisen uit deel 3 op van toepassing zijn. Bv. bij de bestekspost Aanbrengen nieuwe betonplanken dienen de kosten van akoestisch doormeten te zijn inbegrepen.
4	Aanbrengen verankering van grond- en waterkerende constructie. Dienen de UNP120 profielen (of evt ander profiel) ook geleverd worden op deze post? Onder andere de UNP's hebben nu geen hoeveelheid resultaatsverplichting als leverantieregels.	Ja, zoals omschreven in de post "Leveren ankers incl alle benodigde bevestigingsmaterialen"
5	Aanbrengen verankering van grond- en waterkerende constructie. U schrijft een UNP 120 voor, maar op tekening xxx-250419 wordt een gezet profiel gesuggereerd, daarnaast past een Gording 150x100 niet goed in een UNP120. In hoeverre is het staal of het hout maatgevend voor de constructie, zodat er gerekend kan worden met de juiste wijze van pasmaken aan elkaar van deze twee materialen	Het hout is maatgevend in de verdeling van de ankerkracht over de betonplanken. De UNP120 heeft een binnenmaat van 100mm welke overeenkomt met de buitenmaat van de kopse kant van de gording van 100mm. De werkzaamheden aan het eventueel pas maken door tolerantieverschillen in beide materialen dient onderdeel te zijn van de benoemde bestekspost.
6	Aanbrengen verankering van grond- en waterkerende constructie. Is, gezien de toepassing van densoband, is de ankerstang uitgezonderd van thermisch verzinken?	Nee, alle stalen materialen dienen thermisch verzinkt te zijn.
7	Aanbrengen verankering van grond- en waterkerende constructie. Wat is de beoogde levensduur van de aan te brengen gording onderdelen? (hout en staal)	Hout is 25 jaar. Anker en alle anker materialen 50 jaar.
8	Toepassen tijdelijke afrastering. Kunt u deze post splitsen in aanbrengen (m1), instandhouden (m1/dag) en weer verwijderen (m1) (3 posten)	Nee, aannemer dient gedurende het werk de afrastering in stand te houden en er rekening mee te houden dat de afrastering gedurende het werk met het werk mee verplaatst dient te worden. Het is aan aannemer om zelf te bepalen hoe vaak afrasteringen worden verplaatst.
9	Toepassen rijplatenbaan. U omschrijft 1 enkele rijrichting in de lengte, bedoelt u hiermee een platenbaan van 60 m1 lang en 1m breed? (Voor machines is een dubbele rij nodig). Kunt u deze post splitsen in aanbrengen (m1), instandhouden (m1/dag), verwijderen (m1) en verplaatsen (m1/keer) (4 posten)	OG gaat ervan uit dat gedurende het werk telkens ca. 30 meter dubbele platenbaan nodig is om van de openbare weg naar eventuele overslag locaties te komen. Vandaar de 60 m1 enkele strook. OG gaat de post niet opdelen. Aannemer dient gedurende het werk de rijplatenbaan in stand te houden en er rekening mee te houden dat de rijplaten gedurende het werk met het werk mee verplaatst dient te worden. Aannemer bepaalt en organiseert zelf de overslaglocaties.
10	In deze post wordt het uitvoeren van een KLIC-melding gevraagd. Kunt u aangeven hoeveel meldingen wij rekening mee moeten houden? In de post wordt de KLIC-melding als enkelvoud vermeld.	Het is voor de aannemer een wettelijke verplichting om voor elke locatie een KLIC melding uit te voeren. De post betreft een klic melding voor het gehele werk. E.e.a. afgestemd op de eigen fasering.
11	In deze post wordt gesteld dat er elke 25 m foto's met overlap gemaakt dienen te worden. Is het ook toegestaan om dit door middel van film vast te leggen?	Dat is toegestaan.
12	Kunt u in bestekspost 711030 ook aangeven waar we rekening mee moeten houden qua houtsoort en welke categorie we moeten aanhouden (A, B of C)?	Het betreft azobe gording. De kwaliteit van de gording is voor OG niet bekend. Aannemer staat vrij om de gording vooraf te inspecteren en een inschatting te maken van de kwaliteit.