

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst GOW 2026

Betreft: groot onderhoud wegen

Raamovereenkomstnummer 1110926

NOTA VAN INLICHTINGEN

AANBESTEDING:

Europees meervoudig onderhandse procedure.
Door de gemeente Hardenberg

Status: Definitief

Versie: 1.0

Opgesteld door: K. Rikhof (Proviel B.V.)

Projectnr.: 2025073

Collegiale toets door: K.Kolman (Proviel B.V.)

Vrijgegeven door: C. De Ruiter

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
05 Tijdsbepaling	3
13 Deelopdrachten algemeen	3
2.2 Nadere beschrijving	4
3124 <u>Bestekspost verwijderd.</u>	5
3. Bepalingen	6
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	7
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	7
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	7
01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	7
01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST	7

1. Algemeen

PAR

05 Tijdsbepaling

Paragraaf vervalt en wordt vervangen door:

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 01-03-2026 tot en met 28-02-2027 met twee maal een mogelijkheid tot verlenging met één jaar tot uiterlijk 28-02-2029.

Per deelopdracht wordt in overleg een uitvoeringstermijn vastgesteld. Er moet begonnen worden binnen 14 kalenderdagen na ontvangst schriftelijke opdracht of in overleg met de directie. Na de start dient het werk aaneengesloten te worden uitgevoerd.

De in lid 2 van par. 42 van de U.A.V. 2012 bedoelde korting bedraagt vijfhonderd euro (€ 500,-) per dag per deelopdracht.

Werkzaamheden dienen in werkvakken te worden uitgevoerd. Per werkvak mag maximaal 10 aaneengesloten werkdagen worden gewerkt. Bij werkvakken met veel bewerkelijke maatregelen mag in overleg met de directie maximaal 15 aaneengesloten werkdagen worden gewerkt. Indien een weg uit meerdere werkvakken bestaat, dan moeten deze werkvakken worden gezien als één aaneengesloten werkvak. Telkens als een wegvak wordt vrijgegeven voor het verkeer dient vooraf een technische opname te worden opgemaakt in het bijzijn van de aannemer en de directie. Eerder kan een weg niet worden vrijgegeven. Binnen een tijdsbestek van 10 of 15 aaneengesloten werkdagen, dienen de nodige voorbereidende werkzaamheden, asfalteringswerkzaamheden, straatwerkzaamheden, aanbrengen bermversterking, het egaliseren van bermen en alle overige in dat wegvak voorkomende werkzaamheden te zijn afgerond. Uitzondering hierop zijn de slijtlagen, deze worden in een separate deelopdracht aangebracht.

13 Deelopdrachten algemeen

Paragraaf vervalt en wordt vervangen door:

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle deelopdrachten.

- Tot elke deelopdracht behoren automatisch en zonder verrekening de benodigde wettelijke-, hygiënische- en Arbo technisch benodigde voorzieningen (persoonlijke bescherm- en hulpmiddelen, keten, toiletten etc.).
- Tot elke deelopdracht behoort automatisch en zonder verrekening het inrichten en opruimen van het werkkerrein.
- Tot elke deelopdracht behoort automatisch en zonder verrekening het inrichten, instandhouden en opruimen van benodigde (berm)depots voor de (tijdelijke) opslag van materieel en materiaal.
- De werkzaamheden in deel 2.2 van het bestek zullen middels deelopdrachten worden verstrekt. Uitgangspunt is deelopdrachten, per wegvak zoals weergegeven op tekening, te verstrekken. Voor slijtlagen en klein onderhoud worden gebundelde deelopdrachten verstrekt.
- Voorafgaande aan het verstrekken van de deelopdracht treedt de opdrachtgever met de aannemer in overleg over de uitvoeringstermijn van de opdracht. Deelopdrachten moeten binnen 10 werkbare werkdagen na overleg met aan de directie voorgelegd worden.
- Werkzaamheden in een deelopdracht moeten binnen de afgesproken uitvoeringstermijn aansluitend en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd.
- Communicatie over de deelopdrachten vindt plaats in VISI. Zie ook deel 3 art. 01.62.02
- SROI inzet maakt onderdeel uit van de deelopdrachten zoals voorgeschreven in deel 3 art. 01.26.02 en Bijlage 02.
- Wanneer bij een hoeveelheidsbepaling wordt gesproken over aaneengesloten lengtes worden bedoeld lengtes incl. onderbrekingen door inritten, zijwegen etc.

Indien de aannemer de bovenstaande voorwaarden 'DEELOPDRACHTEN ALGEMEEN' niet nakomt, kan per geval en per dag en per locatie een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
239230			Bestekspost toegevoegd.				
239230	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	5.000,00	F	
			Vorbewerken oppervlak volgens bestekspostnr. 231110.				
			Te behouden wegmarkeringen en putafdekkingen				
			afplakken volgens bestekspostnr(s). 2391.				
			Oppervlakte: 2500 m2 en meer.				
		3.	Totale breedte groter dan 2,50 m				
		.1.	Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,8 kg/m2	ton			9,00 I
			Hoeveelheid afdek materiaal: gemiddeld 12,0 kg/m2	ton			60,00 I
		.2.	Losliggend afdek materiaal van het behandelde				
			wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten				
			opzuigen				
239240			Bestekspost toegevoegd.				
239240	814103		Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling.	m2	5.000,00	F	
			Vorbewerken oppervlak volgens bestekspostnr. 231110.				
			Te behouden wegmarkeringen en putafdekkingen				
			afplakken volgens bestekspostnr(s). 2391.				
			Oppervlakte: 2500 m2 en meer.				
		3.	Totale breedte groter dan 2,50 m				
		.1.	Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,0 kg/m2	ton			10,00 I
			Hoeveelheid afdek materiaal:				
			Eerste laag: gemiddeld 9,0 kg/m2	ton			45,00 I
			Nastrooien met: gemiddeld 3,0 kg/m2	ton			15,00 I
		.2.	Losliggend afdek materiaal van het behandelde				
			wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten				
			opzuigen				
3124			<u>Bestekspost verwijderd.</u>				

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 10 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE UAV 2012

- 10 Lid vervalt en wordt vervangen door:
In aanvulling op paragraaf 35 UAV geldt het volgende:
Prijsvorming meerwerk (extra werk) en bestekswijzigingen:
Voor de prijsvorming van meerwerk en bestekswijzigingen geldt maximaal een totaal percentage van 15% voor Algemene Kosten, Winst en Risico en uitvoeringskosten
- 13 Lid vervalt en wordt vervangen door:
De Aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de Directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering de eis van goed werk onmogelijk maken, met inachtneming van paragraaf 47 van de UAV.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 05 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT

- 01 Lid vervalt en wordt vervangen door:
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard wordt een betalingstermijn gehanteerd van maximaal 30 dagen.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 05 REGISTRATIE VAN MEERWERK

- 04 Lid vervalt en wordt vervangen door:
UAV § 35 Verrekening van meer en minder werk
Afwijking op lid 1

Voor elke verrekening, zoals bedoeld in sub a, b, c en e, moet de aannemer een afwijkingsformulier (zie: Bijlage UAV_0.1) ter goedkeuring indienen bij de opdrachtgever. Na goedkeuring zal de verrekening plaatsvinden. Het afwijkingsformulier wordt aan de aannemer, eventueel digitaal, ter beschikking gesteld. In aanvulling op genoemde sub a, c en e wordt de afwijking verrekend op basis van directe kosten vermeerderd met een procentuele aannemersvergoeding. Deze kostencomponenten zijn als volgt gedefinieerd:

1. DIRECTE KOSTEN, dit zijn alle kosten van levering(en) en/of verwerking(en) die direct toe te schrijven zijn aan de totstandkoming van het werk of onderdeel;
2. AANNEMERSVERGOEDING, dit is maximaal 15 % [vijftien procent] van het totaal aan directe kosten. Dit percentage staat voor de verrekening van: algemene kosten, winst en risico én uitvoeringskosten. Onder alle omstandigheden wordt dit vastgestelde percentage aangehouden;
3. UITVOERINGSKOSTEN, hieronder wordt geacht te zijn inbegrepen: voorbereidings-, begeleidings-, meetwerkzaamheden én het in standhouden van aanwezige voorzieningen.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

- 02 Lid vervalt en wordt vervangen door:
In aanvulling op lid 03 van artikel 01.21.06 van de Standaard zal op de overeengekomen prijzen per eenheid, voor werkzaamheden in de deelopdracht die niet in deze raamovereenkomst zitten, een ophoogpercentage van 15% (exclusief, kortingen etc.) worden gerekend.