

AANVULLINGEN BESTEK

D.D. 11.03 26

Wijzigen:

- 35.44 30-a** Hier niet een muurafdekker, maar vlakke plaat/vensterbank dik 20mm
Deze komt niet alleen als afdekker op de spoelbak , maar ook als
0.2 vensterbank tpv bovenlichten westgevel BG, 7st, afm ca 200x1500x20mm

Toevoegen:

- 24.45.90-a** .04 PANEEL
-de panelen tbv de roosters in de noordgevel hoogbouw, kleur RAL 9004, Signaalzwart
- 53.31.21-a** Schaamschotten tbv urinoirs, Geberit Basic, 2 stuks

Wijzigen:

46 SCHILDERWERK

Buitenschilderwerk

In fase 1 zijn de buitenkozijnen geschilderd met dekkende beits (één-pot-systeem). Dit ook voor fase 2 toepassen.

Schilderwerk op hout

Dekkend, op bestaand hout:

Buiten:

- de buitenkozijnen noordgevel hoofdtrappenhuis bovendaks en oostgevel gymzaal
- de houten rabatdelen tpv de noordgevel hoofdtrappenhuis bovendaks
- de deurkozijn entree in de oostgevel laagbouw
- deurkozijn en deur traforuimte in de oostgevel laagbouw
- de houten betimmering van de westgevel gymzaal

Binnen

- de binnenzijde van de gehandhaafde buitenkozijnen tpv west-, oost- en noordgevel laagbouw
- de binnenzijde van de buitenkozijnen van de noordgevel hoogbouw
- alle binnenpuien en -kozijnen welke gehandhaafd blijven
- alle aftimmeringen, panelen, plinten e.d. welke gehandhaafd blijven

Dekkend, op nieuw hout:

Buiten:

- de nieuwe kozijn- en glaslatten, tpv west en oostgevel
- nieuwe buitenkozijnen in west- en noordgevel laagbouw
- de nieuwe kozijn- en glaslatten, tpv noordgevel hoogbouw

Binnen

- de binnenzijde van de nieuwe buitenkozijnen in west- en noordgevel laagbouw
- de nieuwe binnenkozijnen
- alle nieuwe aftimmeringen, panelen, plinten e.d.

Schilderwerk op hout buiten in totaal te rekenen op 2 kleuren

Schilderwerk op hout binnen in totaal te rekenen op 4 kleuren

Wrappen

Nieuwe afwerking groene (dubbele) deuren (bij trappenhuis. Deze bevatten zware metalen

Deze deuren bekleden met folie (wrappen) net als in fase I

Schilderwerk op metaal

Op bestaand metaal

Buiten:

- t.p.v. gymzaal bestaande stalen klepramen in westgevel schuren/schilderen in n.t.b. kleur

Binnen:

- de bestaande te handhaven radiatoren.
- de traphekken in het trappenhuis

Zilverkleurige en bruine verf van de bestaande radiatoren bevat Cr-6

Schilderwerk op metaal buiten totaal te rekenen op 1 kleur

Schilderwerk op metaal binnen totaal te rekenen op 2 kleuren

Schilderwerk op bestaand steen, dekkend

Buiten:

- de betonnen luifels (onder- en zijanten)

Binnen

Fabr Ekotex, Excellent Zijdemat, art. 8900:

- alle bestaande wanden (m.u.v. schoonmetselwerk in gang 0.23 en gang I e verdieping), waar geen andere afwerking komt, incl trappenhuisen.
- de zijanten van de betontrappen en bordessen in het trappenhuis.
- indien nodig, de betonelementen tpv verwijderde scheidingswand hoofdtrappenhuis I e verdieping

Weefselsysteem op steen bestaande ondergrond:

Glasweefsel, fabr Intervos, Prepainted Glass PP-I0 (voorgeschilderd). Afschilderen met latex fabr Ekotex, Excellent art. 8900, zijdemat:

- op de bestaande wanden van de lokalen, lerarenkamer en kantoren, ruimte conciërge (0.24), aula (0.27) en gang (0.26) (onder de bovenlichten)

Weefselsysteem op steen nieuwe ondergrond

Glasweefsel, fabr Intervos, Prepainted Glass PP-I0 (voorgeschilderd). Afschilderen met latex fabr Ekotex, Excellent art. 8900, zijdemat:

- op de nieuwe wanden van de lokalen (0.28 t/m 0.30), aula (0.27), gang (0.26), berging(0.38) en werkkast 0.37
- op de nieuwe wand boven het tegelwerk MIVA (0.34) vanaf I550+vl
- tpv de nieuwe wandbetimmering tbv afdekken wandtegelwerk lokalen I e verdieping

Schilderwerk op steen buiten in totaal te rekenen op 1 kleur

Schilderwerk op steen binnen in totaal te rekenen op 3 kleuren