





Derkinderenstraat 44 Amsterdam


- Elektrotechnische armaturenlijst



Project : Derkinderstraat Fase 2
Datum : 19 januari 2026
Status : DO

Letter:	Type:	Afbeelding	Beschrijving:
A	ETK LICHT LIV.1403.15		Lengte: 600mm Breedte: 600mm Wit RAL9003 Dimbaar DALI Vermogen 30W Lumen 4800 lm Lm/W 160 Kleurtemperatuur 4000K
B	ETKLICHT VOC.40		Lengte: 1260mm Breedte: 127mm Hoogte: 86mm Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar middels schakelaars: - Colorswitch 3000K, 3500K of 4000K. - Powerswitch: VOC.40: 13/25W
C	ETK LICHT FAM.1301.11		Diameter: 94mm Hoogte: 51mm Gatmaat: 83mm Wit mat Vermogen 9W Lumen 850 lm Lm/W 100 Kleurtemperatuur 4000K CRI >90 Bundel 38°
D	ETK LICHT MIA.12		Diameter: 180mm Hoogte: 19mm Gatmaat: 165mm IP44 4000K.

Letter:	Type:	Afbeelding	Beschrijving:
E	ETK LICHT LPX.3110.20 Met muurbeugel Voorzien van Schemerschak.		Parkeerterreinen, straten en pleinen. Basis van grijs glasvezelversterkt polyester. Reflector van wit gepoedercoat plaatstaal. LED-afscherming opaal PMMA diffuser. Armatuur afscherming helder 4000K
F	ETK LICHT FMK.1209.10		Diameter: 300mm Hoogte: 40mm Afscherming Opaal IP40 18W 4000K
NV1	ETK LICHT POL.4200.xxn Voorzien van noodunit ZWART		12,5W Gehard glas. Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden. Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED.
NV2	ETK LICHT TMR.1100.15N op TMC.2100.15N in		Kleur Wit RAL9003 Vermogen 2W Lumen 360 lm Kleurtemperatuur 4000K Lengte 130 mm Breedte 130 mm Hoogte 27 mm Autonomie > 1 uur Nood Vluchtweg Voeding 230V Zelftest Nee Binnen/Buiten Binnen Montagegroep Opbouw/Inbouw

Letter:	Type:	Afbeelding	Beschrijving:
NU	ETK LICHT EVA.1100.10N		EVA.1 Kleur Wit Vermogen 3.1W Klasse Klasse II IP IP43 Omgevingstemperatuur -5°C tot 35°C Lengte 250 mm Breedte 34 mm Hoogte 174 mm Autonomie > 3 uur Nood Pictogram Voeding 230V Zelftest Nee Binnen/Buiten Binnen Montagegroep Opbouw