

Besteknr. ARC-2025-075

Integraal beheercontract water en groen STP 2026-2028
Nota van inlichtingen

GEM A4 Zone West CV

4 maart 2026



Opdrachtgever:

GEM A4 Zone West CV

Evert van de Beekstraat 1-35 3e verdieping The Base A, 1118 CL, Schiphol

Postbus 75700, 1118 ZT, Schiphol

020 206 66 40

www.sadc.nl

Contactpersoon: dhr. R. van Ravesteijn

Opgesteld door:

Arcadis Nederland B.V.

Weena 505, 3013 AL Rotterdam

Postbus 4205, 3006 AE Rotterdam

+31 88 – 426 1261

www.arcadis.com

Contactpersoon: dhr. D. Stoop

Onze referentie: 30213642

Colofon

Opdrachtgever: GEM A4 Zone West CV

Project: Integraal beheercontract water en groen STP 2026-2028

Contractnummer: ARC-2025-075

Ontwerper / opsteller: R. Steensma

2e lezer: R. Straathof

Besteksredacteur: I. van der Loos

Projectleider: D. Stoop

Datum: 4-3-2026

Projectnummer: 30213642

Indieningsvorm: Nota van inlichtingen

Status: Definitief

Versie datum: 260304 ILO

Autorisatie	Naam	Paraaf	Datum
Projectleider	D. Stoop	 b/a	04-03-2026

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Aanbestedende dienst/
Opdrachtgever:

GEM A4 Zone West CV

Project:

Integraal beheercontract water en groen STP 2026-2028

Besteknummer:

ARC-2025-075

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot maandag 23 februari 2026 wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

Zie bijlage "Vragen- en antwoordenlijst" bij deze Nota van Inlichtingen.

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze NVI) weergegeven.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 04-03-2026

Bijlage(n):

- Vragen- en antwoordenlijst;
- Gewijzigde en/of aanvullende delen van de besteksonderdelen 1, 2.1, 2.2 en 3;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Wijziging: Tekeningnr. verduidelijkt.

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen van projectnr.: 30213642

Tek.nr.	Omschrijving	Datum	Hierna te noemen
STP-XX-1320-2000	B&O bomen en onderbeplanting	6-11-2025	S01
STP-XX-1313-2000	B&O kruidenmengsels	7-11-2025	S02
STP-XX-1313-2000	B&O Watergangen 2026	7-11-2025	S03
STP-XX-1313-2000	B&O Watergangen 2027	7-11-2025	S04
STP-XX-1313-2000	B&O Watergangen 2028	7-11-2025	S05
STP-XX-1313-3100	B&O Watergangen DWP	7-11-2025	D01

02 Peilen en hoofdafmetingen**03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen****17 Kabels en leidingen**

Wijziging: paragraaf vervalt.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1131			<u>Hoofdstuk vervalt</u>				
113110		Bestekspost vervalt				
371010		Deficode pos. 3 en 6 gewijzigd.				
371010	181104	Verwijderen baggerspecie uit duiker.	st	7,00	V	
		Situering: op aanwijs van directie				
		Betreft het schoonmaken van duikers				
		Milieuhygiënische kwaliteit gelijk aan de baggerspecie				
		in de aangrenzende wateren				
		Samenstelling van de baggerspecie:				
		Milieuhygiënische kwaliteit:				
		2.	Duiker met rond profiel, diameter 300 tot 800 mm: 7 st				
		.2. . . .	Voor ca. 80 % onder water				
		. .9. . .	Uitgangspunt is dat de waterstand niet verlaagd hoeft te				
		worden of dat de duiker drooggezet moet worden				
		. . .3. .	Aantal duikers: 7 st, lengte per duiker: ca. 20 m				
	1.	Hoeveelheid baggerspecie: tot ca. 1 m3/m				
		Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
		theoretisch profiel van verwijderen baggerspecie uit				
		duikers				
	9	Vrijgekomen baggerspecie gelijkmatig de watergang in				
		sputen				
371020		Deficode pos. 3 en 6 gewijzigd.				
371020	181104	Verwijderen baggerspecie uit duiker.	st	7,00	V	
		Situering: op aanwijs van directie				
		Betreft het schoonmaken van duikers				
		Milieuhygiënische kwaliteit gelijk aan de baggerspecie				
		in de aangrenzende wateren				
		Samenstelling van de baggerspecie:				
		Milieuhygiënische kwaliteit:				
		3.	Duiker met rond profiel, diameter 800 mm:				
		Aantal: 7 st				
		.2. . . .	Voor ca. 80 % onder water				
		. .9. . .	Uitgangspunt is dat de waterstand niet verlaagd hoeft te				
		worden of dat de duiker drooggezet moet worden				
		. . .3. .	Aantal duikers: 7 st, lengte per duiker: ca. 20 m				
	1.	Hoeveelheid baggerspecie: tot ca. 1 m3/m				
		Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
		theoretisch profiel van verwijderen baggerspecie uit				
		duikers				
	9	Vrijgekomen baggerspecie gelijkmatig de watergang in				
		sputen				
371030		Deficode pos. 3 en 6 gewijzigd.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
371030	181104		Verwijderen baggerspecie uit duiker. Situering: op aanwijs van directie Betreft het schoonmaken van duikers Milieuhygiënische kwaliteit gelijk aan de baggerspecie in de aangrenzende wateren Samenstelling van de baggerspecie: Milieuhygiënische kwaliteit: 3. Duiker met rond profiel, diameter 1000mm: Aantal: 7 st .2. Voor ca. 80 % onder water .9. Uitgangspunt is dat de waterstand niet verlaagd hoeft te worden of dat de duiker drooggezet moet worden .3. Aantal duikers: 7 st, lengte per duiker: ca. 25 m .1. Hoeveelheid baggerspecie: tot ca. 1 m3/m Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwijderen baggerspecie uit duikers .9 Vrijgekomen baggerspecie gelijkmatig de watergang in spuiten	st	7,00	V
371040			Deficode pos. 3 en 6 gewijzigd.			
371040	181104		Verwijderen baggerspecie uit duiker. Situering: op aanwijs van directie Betreft het schoonmaken van duikers Milieuhygiënische kwaliteit gelijk aan de baggerspecie in de aangrenzende wateren Samenstelling van de baggerspecie: Milieuhygiënische kwaliteit: 3. Duiker met rond profiel, diameter 1250mm: Aantal: 7 st .2. Voor ca. 80 % onder water .9. Uitgangspunt is dat de waterstand niet verlaagd hoeft te worden of dat de duiker drooggezet moet worden .3. Aantal duikers: 7 st, lengte per duiker: ca. 37,5 m .1. Hoeveelheid baggerspecie: tot ca. 1 m3/m Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwijderen baggerspecie uit duikers .9 Vrijgekomen baggerspecie gelijkmatig de watergang in spuiten	st	7,00	V
371050			Bestekspost vervalt.			
371080			Hoeveelheid resultaatsverplichting ingevuld.			
371080	181699		Schoonhouden verharding Betreft het schoonhouden van de bestaande verharding. Indien er vervuiling optreed van de bestaande verharding door- of vanwege werkzaamheden van de aannemer, dient de aannemer deze per ommekeer te verwijderen. De aannemer dient rekening te houden met onderstaande punten: - Het mechanisch en/of handmatig reinigen van de verharding - Het zonodig toepassen van water onder lage- of hoge druk - Het verzamelen en afvoeren van vrijkomend vuil en reinigingsresten - Het beschermen van omliggende werken, beplanting en straatmeubilair - Het treffen van (extra) verkeersmaatregelen - Reinigingsmethode afstemmen op het type verharding - Beschadiging van de verharding en/of voegen is niet toegestaan - Gebruik van chemische middelen is niet	are	240,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
372010		toegestaan - De verharding is na schoonmaak zichtbaar schoon en veilig beloopbaar en/of berijdbaar				
372010	181104	Deficode pos. 3 en 6 gewijzigd.				
372010	181104	. 2.2.9.3.1. .9	Verwijderen baggerspecie uit duiker. Situering: op aanwijs van directie Betreft het schoonmaken van duikers Milieuhygiënische kwaliteit gelijk aan de baggerspecie in de aangrenzende wateren Samenstelling van de baggerspecie: Milieuhygiënische kwaliteit: Duiker met rond profiel, diameter 300 tot 800 mm: 7 st Voor ca. 80 % onder water Uitgangspunt is dat de waterstand niet verlaagd hoeft te worden of dat de duiker drooggezet moet worden Aantal duikers: 7 st, lengte per duiker: ca. 20 m Hoeveelheid baggerspecie: tot ca. 1 m3/m Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwijderen baggerspecie uit duikers Vrijgekomen baggerspecie gelijkmatig de watergang in spuiten	st	7,00	V	
372020		Deficode pos. 3 en 6 gewijzigd.				
372020	181104	. 3.2.9.3.1. .9	Verwijderen baggerspecie uit duiker. Situering: op aanwijs van directie Betreft het schoonmaken van duikers Milieuhygiënische kwaliteit gelijk aan de baggerspecie in de aangrenzende wateren Samenstelling van de baggerspecie: Milieuhygiënische kwaliteit: Duiker met rond profiel, diameter 800 mm: Aantal: 7 st Voor ca. 80 % onder water Uitgangspunt is dat de waterstand niet verlaagd hoeft te worden of dat de duiker drooggezet moet worden Aantal duikers: 7 st, lengte per duiker: ca. 20 m Hoeveelheid baggerspecie: tot ca. 1 m3/m Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwijderen baggerspecie uit duikers Vrijgekomen baggerspecie gelijkmatig de watergang in spuiten	st	7,00	V	
372030		Deficode pos. 3 en 6 gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
372030	181104		Verwijderen baggerspecie uit duiker. Situering: op aanwijs van directie Betreft het schoonmaken van duikers Milieuhygiënische kwaliteit gelijk aan de baggerspecie in de aangrenzende wateren Samenstelling van de baggerspecie: Milieuhygiënische kwaliteit: 3. Duiker met rond profiel, diameter 1000mm: Aantal: 7 st .2. Voor ca. 80 % onder water .9. Uitgangspunt is dat de waterstand niet verlaagd hoeft te worden of dat de duiker drooggezet moet worden .3. Aantal duikers: 7 st, lengte per duiker: ca. 25 m .1. Hoeveelheid baggerspecie: tot ca. 1 m3/m Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwijderen baggerspecie uit duikers .9 Vrijgekomen baggerspecie gelijkmatig de watergang in spuiten	st	7,00	V
372040			Deficode pos. 3 en 6 gewijzigd.			
372040	181104		Verwijderen baggerspecie uit duiker. Situering: op aanwijs van directie Betreft het schoonmaken van duikers Milieuhygiënische kwaliteit gelijk aan de baggerspecie in de aangrenzende wateren Samenstelling van de baggerspecie: Milieuhygiënische kwaliteit: 3. Duiker met rond profiel, diameter 1250mm: Aantal: 7 st .2. Voor ca. 80 % onder water .9. Uitgangspunt is dat de waterstand niet verlaagd hoeft te worden of dat de duiker drooggezet moet worden .3. Aantal duikers: 7 st, lengte per duiker: ca. 30 m .1. Hoeveelheid baggerspecie: tot ca. 1 m3/m Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwijderen baggerspecie uit duikers .9 Vrijgekomen baggerspecie gelijkmatig de watergang in spuiten	st	7,00	V
372050			Bestekspost vervalt.			
372080			Hoeveelheid resultaatsverplichting ingevuld.			
372080	181699		Schoonhouden verharding Betreft het schoonhouden van de bestaande verharding. Indien er vervuiling optreed van de bestaande verharding door- of vanwege werkzaamheden van de aannemer, dient de aannemer deze per ommekeer te verwijderen. De aannemer dient rekening te houden met onderstaande punten: - Het mechanisch en/of handmatig reinigen van de verharding - Het zonodig toepassen van water onder lage- of hoge druk - Het verzamelen en afvoeren van vrijkomend vuil en reinigingsresten - Het beschermen van omliggende werken, beplanting en straatmeubilair - Het treffen van (extra) verkeersmaatregelen - Reinigingsmethode afstemmen op het type verharding - Beschadiging van de verharding en/of voegen is niet toegestaan - Gebruik van chemische middelen is niet	are	240,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4				
		toegestaan			
		- De verharding is na schoonmaak zichtbaar schoon			
		en veilig beloopbaar en/of berijdbaar			
373010		Deficode pos. 3 en 6 gewijzigd.			
373010	181104	Verwijderen baggerspecie uit duiker.	st	7,00	V
		Situering: op aanwijs van directie			
		Betreft het schoonmaken van duikers			
		Milieuhygiënische kwaliteit gelijk aan de baggerspecie			
		in de aangrenzende wateren			
		Samenstelling van de baggerspecie:			
		Milieuhygiënische kwaliteit:			
		2.	.	.	.	Duiker met rond profiel, diameter 300 tot 800 mm: 7 st			
		.2.	.	.	.	Voor ca. 80 % onder water			
		.	9.	.	.	Uitgangspunt is dat de waterstand niet verlaagd hoeft te			
		worden of dat de duiker drooggezet moet worden			
		.	.	3.	.	Aantal duikers: 7 st, lengte per duiker: ca. 20 m			
		.	.	.	1.	Hoeveelheid baggerspecie: tot ca. 1 m3/m			
		Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
		theoretisch profiel van verwijderen baggerspecie uit			
		duikers			
		.	.	.	9	Vrijgekomen baggerspecie gelijkmatig de watergang in			
		spuiten			
373020		Deficode pos. 3 en 6 gewijzigd.			
373020	181104	Verwijderen baggerspecie uit duiker.	st	7,00	V
		Situering: op aanwijs van directie			
		Betreft het schoonmaken van duikers			
		Milieuhygiënische kwaliteit gelijk aan de baggerspecie			
		in de aangrenzende wateren			
		Samenstelling van de baggerspecie:			
		Milieuhygiënische kwaliteit:			
		3.	.	.	.	Duiker met rond profiel, diameter 800 mm:			
		Aantal: 7 st			
		.2.	.	.	.	Voor ca. 80 % onder water			
		.	9.	.	.	Uitgangspunt is dat de waterstand niet verlaagd hoeft te			
		worden of dat de duiker drooggezet moet worden			
		.	.	3.	.	Aantal duikers: 7 st, lengte per duiker: ca. 20 m			
		.	.	.	1.	Hoeveelheid baggerspecie: tot ca. 1 m3/m			
		Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
		theoretisch profiel van verwijderen baggerspecie uit			
		duikers			
		.	.	.	9	Vrijgekomen baggerspecie gelijkmatig de watergang in			
		spuiten			
373030		Deficode pos. 3 en 6 gewijzigd.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
373030	181104		Verwijderen baggerspecie uit duiker. Situering: op aanwijs van directie Betreft het schoonmaken van duikers Milieuhygiënische kwaliteit gelijk aan de baggerspecie in de aangrenzende wateren Samenstelling van de baggerspecie: Milieuhygiënische kwaliteit: 3. Duiker met rond profiel, diameter 1000mm: Aantal: 7 st .2. Voor ca. 80 % onder water .9. Uitgangspunt is dat de waterstand niet verlaagd hoeft te worden of dat de duiker drooggezet moet worden .3. Aantal duikers: 7 st, lengte per duiker: ca. 25 m .1. Hoeveelheid baggerspecie: tot ca. 1 m3/m Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwijderen baggerspecie uit duikers .9 Vrijgekomen baggerspecie gelijkmatig de watergang in spuiten	st	7,00	V
373040			Deficode pos. 3 en 6 gewijzigd.			
373040	181104		Verwijderen baggerspecie uit duiker. Situering: op aanwijs van directie Betreft het schoonmaken van duikers Milieuhygiënische kwaliteit gelijk aan de baggerspecie in de aangrenzende wateren Samenstelling van de baggerspecie: Milieuhygiënische kwaliteit: 3. Duiker met rond profiel, diameter 1250mm: Aantal: 7 st .2. Voor ca. 80 % onder water .9. Uitgangspunt is dat de waterstand niet verlaagd hoeft te worden of dat de duiker drooggezet moet worden .3. Aantal duikers: 7 st, lengte per duiker: ca. 30 m .1. Hoeveelheid baggerspecie: tot ca. 1 m3/m Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwijderen baggerspecie uit duikers .9 Vrijgekomen baggerspecie gelijkmatig de watergang in spuiten	st	7,00	V
373050			Bestekspost vervalt.			
373080			Hoeveelheid resultaatsverplichting ingevuld.			
373080	181699		Schoonhouden verharding Betreft het schoonhouden van de bestaande verharding. Indien er vervuiling optreed van de bestaande verharding door- of vanwege werkzaamheden van de aannemer, dient de aannemer deze per ommekeer te verwijderen. De aannemer dient rekening te houden met onderstaande punten: - Het mechanisch en/of handmatig reinigen van de verharding - Het zonodig toepassen van water onder lage- of hoge druk - Het verzamelen en afvoeren van vrijkomend vuil en reinigingsresten - Het beschermen van omliggende werken, beplanting en straatmeubilair - Het treffen van (extra) verkeersmaatregelen - Reinigingsmethode afstemmen op het type verharding - Beschadiging van de verharding en/of voegen is niet toegestaan - Gebruik van chemische middelen is niet	are	240,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
		toegestaan				
		- De verharding is na schoonmaak zichtbaar schoon				
		en veilig beloopbaar en/of berijdbaar				
641230		Bestekspost vervalt.				
641250		Bestekspost toegevoegd.				
641250	514499	Snoeien sierplantsoen.	st	6.775,00	V	
		Situering: zie tekening S01				
		Betreft het snoeien van beplanting maat 60-125 in				
		beplantingsvakken en Zeeuwse hagen				
		Beperkte begeleidingssnoei				
		Betreft: opgaande heesters gecombineerd met				
		bodembedekkende heesters				
		Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		Maat beplanting: 60-125				
		Snoeiregiem: Beperkte begeleidingssnoei (1/3 van de				
		haag)				
		In beplantingsvak				
		Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een				
		inrichting				
641260		Bestekspost toegevoegd.				
641260	514499	Snoeien sierplantsoen.	st	43,00	V	
		Situering: zie tekening S01				
		Betreft het snoeien van beplanting maat 125-200 in				
		beplantingsvakken en Zeeuwse hagen				
		Beperkte begeleidingssnoei				
		Betreft: opgaande heesters gecombineerd met				
		bodembedekkende heesters				
		Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		Maat beplanting: 125-200				
		Snoeiregiem: Beperkte begeleidingssnoei (1/3 van de				
		haag)				
		In beplantingsvak				
		Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een				
		inrichting				
641270		Bestekspost toegevoegd.				
641270	514499	Snoeien sierplantsoen.	st	3,00	V	
		Situering: zie tekening S01				
		Betreft het snoeien van beplanting maat 200-350 in				
		beplantingsvakken en Zeeuwse hagen				
		Beperkte begeleidingssnoei				
		Betreft: opgaande heesters gecombineerd met				
		bodembedekkende heesters				
		Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		Maat beplanting: 200-350				
		Snoeiregiem: Beperkte begeleidingssnoei (1/3 van de				
		haag)				
		In beplantingsvak				
		Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een				
		inrichting				
642230		Bestekspost vervalt.				
642250		Bestekspost toegevoegd.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
642250	514499		Snoeien sierplantsoen. Situering: zie tekening S01 Betreft het snoeien van beplanting maat 60-125 in beplantingsvakken en Zeeuwse hagen Beperkte begeleidingssnoei Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Maat beplanting: 60-125 Snoeiregiem: Beperkte begeleidingssnoei (1/3 van de haag) In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting	st	4.447,00	V	
642260			Bestekspost toegevoegd.				
642260	514499		Snoeien sierplantsoen. Situering: zie tekening S01 Betreft het snoeien van beplanting maat 125-200 in beplantingsvakken en Zeeuwse hagen Beperkte begeleidingssnoei Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Maat beplanting: 125-200 Snoeiregiem: Beperkte begeleidingssnoei (1/3 van de haag) In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting	st	2.344,00	V	
642270			Bestekspost toegevoegd.				
642270	514499		Snoeien sierplantsoen. Situering: zie tekening S01 Betreft het snoeien van beplanting maat 200-350 in beplantingsvakken en Zeeuwse hagen Beperkte begeleidingssnoei Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Maat beplanting: 200-350 Snoeiregiem: Beperkte begeleidingssnoei (1/3 van de haag) In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting	st	30,00	V	
643230			Bestekspost vervalt.				
643250			Bestekspost toegevoegd.				
643250	514499		Snoeien sierplantsoen. Situering: zie tekening S01 Betreft het snoeien van beplanting maat 60-125 in beplantingsvakken en Zeeuwse hagen Beperkte begeleidingssnoei Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Maat beplanting: 60-125 Snoeiregiem: Beperkte begeleidingssnoei (1/3 van de haag) In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting	st	4.180,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
643260			Bestekspost toegevoegd.				
643260	514499	Snoeien sierplantsoen.	st	2.597,00	V	
		Situering: zie tekening S01				
		Betreft het snoeien van beplanting maat 125-200 in				
		beplantingsvakken en Zeeuwse hagen				
		Beperkte begeleidingssnoei				
		Betreft: opgaande heesters gecombineerd met				
		bodembedekkende heesters				
		Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		Maat beplanting: 125-200				
		Snoeiregiem: Beperkte begeleidingssnoei (1/3 van de				
		haag)				
		In beplantingsvak				
		Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een				
		inrichting				
643270			Bestekspost toegevoegd.				
643270	514499	Snoeien sierplantsoen.	st	44,00	V	
		Situering: zie tekening S01				
		Betreft het snoeien van beplanting maat 200-350 in				
		beplantingsvakken en Zeeuwse hagen				
		Beperkte begeleidingssnoei				
		Betreft: opgaande heesters gecombineerd met				
		bodembedekkende heesters				
		Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		Maat beplanting: 200-350				
		Snoeiregiem: Beperkte begeleidingssnoei (1/3 van de				
		haag)				
		In beplantingsvak				
		Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een				
		inrichting				
671100			Bestekspost toegevoegd.				
671100	512516	Maaien rondom obstakels.	st	3.360,00	V	
		Situering: zie tekening S02				
		Betreft: het bijmaaien rondom obstakels (zoals				
		zwerfkeien, barriers, gemalen, VRI, verkeersborden,				
		lichtmasten, etc)				
		Totaal aantal obstakels: 1120 stuks				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . .9. .	Aantal maaibeurten: 3 keer in de maanden maart, juni				
		en september.				
	1.	Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte				
		aangrenzende grasvegetatie				
671120			Tekstuele wijziging in deficode pos. 3 en 5				
671120	512503	Maaien gras en kruidachtigen.	are	121,00	V	
		Situering: zie tekening S02				
		Betreft het maaien van overige kruidenvegetatie vlakken.				
		Aantal percelen: 96 st.				
		2.	Standaard beheer				
		.3. . . .	Schraal grasveld				
		. .9. . .	Grootte per perceel: tot ca. 500 m2.				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
	9.	Gerekend is met 1 maaibeurt				
		Exacte moment van maaien op aanwijs van directie (ca.				
		september).				
	6	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		bestekspostnr. 671220				
671130			Tekstuele wijziging in deficode pos. 3 en 5				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
671130	512503		Maaien gras en kruidachtigen. Situering: zie tekening S02 Betreft het maaien van overige kruidenvegetatie vlakken. Aantal percelen: 33 st. 2. Standaard beheer .3. Schraal grasveld .9. Grootte per perceel: 500 tot ca. 2000 m2. . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. . . Gerekend is met 1 maaibeurt Exacte moment van maaien op aanwijs van directie (ca. september)6 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 671220	are	373,00	V
671140			Tekstuele wijziging in deficode pos. 3 en 5			
671140	512503		Maaien gras en kruidachtigen. Situering: zie tekening S02 Betreft het maaien van overige kruidenvegetatie vlakken. Aantal percelen: 24 st. 2. Standaard beheer .3. Schraal grasveld .9. Grootte per perceel: ca. 2.000 m2 of meer per perceel. . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. . . Gerekend is met 1 maaibeurt Exacte moment van maaien op aanwijs van directie (omstreeks medio september)6 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 671230	are	1.994,00	V
671150			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.			
671150	512515		Maaien rondom bomen. Betreft bijmaaien rondom bomen in percelen te maaien volgens bestekspostnrs. 671130 en 671140 Inclusief bijmaaien rondom verankeringspalen, beluchttingsdrain en gietrand .6. Kruidachtige vegetatie . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .9. . . Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar voorafgaand aan het maaien volgens bestekspostnrs. 671130 en 671140.1. . . Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	1.219,00	V
671160			Vrije tekst gewijzigd.			
671160	512510		Knippen/maaien van graskanten. Situering: t.p.v. rand beplantingsvakken in te maaien percelen volgens bestekspostnrs. 671130 en 671140 Betreft bijmaaien rondom verschillende beplantingsvakken in percelen te maaien volgens bestekspostnrs. 671130 en 671140 Inclusief bijmaaien rondom anti maaischade palen, gemiddeld elke 2m1 een anti maaischade paal 1. Langs beplantingsvakken .2. Maaien . . .9. . . Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar voorafgaand aan het maaien volgens bestekspostnrs. 671130 en 671140.2 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 671220.	m	2.500,00	V
671170			Bestekspost toegevoegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
671170	512516		Maaien rondom obstakels. Situering: zie tekening S02 Betreft: het bijmaaien rondom obstakels (zoals masten, barriers, verkeersborden, putten, etc) Totaal aantal obstakels: 764 stuks Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 1 maaibeurt Exacte moment van maaien op aanwijs van directie (omstreeks medio september) .1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	764,00	V
671180			Bestekspost toegevoegd.			
671180	512516		Maaien rondom obstakels. Situering: zie tekening S02 Betreft: het bijmaaien rondom obstakels in bermtalud (zoals masten, barriers, verkeersborden, putten, etc) Totaal aantal obstakels: 332 stuks .1. Langs een autosnelweg .2. Talud 1 : 3 of steiler .9. Gerekend is met 1 maaibeurt Exacte moment van maaien op aanwijs van directie (omstreeks medio september) .1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	332,00	V
671190			Bestekspost toegevoegd.			
671190	512517		Maaien langs obstakels. Situering: zie tekening S02 Betreft: het bijmaaien langs obstakels in berm (zoals takkenrillen en hekwerken) Totaal strekkende meters obstakels: 780 m1 Specifieke locaties in overleg met directie 1. Maaien aan 1 zijde .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 1 maaibeurt Exacte moment van maaien op aanwijs van directie (omstreeks medio september) .1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	m	780,00	V
671210			Vrije tekst gewijzigd.			
671210	512599		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering: t.p.v. vrijgekomen maaisel volgens bestekspostnr. 671110 en 671510 Standaard beheer Uitgangspunt is dat tussen het maaien en ophalen 3 tot 5 dagen zit ivm afzetten van het zaad. Ook mag het maaisel niet opgezogen worden. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 3 keer. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	1.690,00	V
672100			Bestekspost toegevoegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
672100	512516		Maaien rondom obstakels. Situering: zie tekening S02 Betreft: het bijmaaieren rondom obstakels (zoals zwerfkeien, barriers, gemalen, VRI, verkeersborden, lichtmasten, etc) Totaal aantal obstakels: 1234 stuks .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .9. . . . Aantal maaibeurten: 3 keer in de maanden maart, juni en september.1. . . Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	3.702,00	V
672120			Tekstuele wijziging in deficode pos. 3 en 5			
672120	512503		Maaien gras en kruidachtigen. Situering: zie tekening S02. Betreft het maaien van overige kruidenvegetatie vlakken. Aantal percelen: 108 st. 2. Standaard beheer .3. Schraal grasveld . . .9. . . . Grootte per perceel: tot ca. 500 m2. . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. . . Gerekend is met 1 maaibeurt Exacte moment van maaien op aanwijs van directie (ca. september)6 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 671220	are	141,00	V
672130			Tekstuele wijziging in deficode pos. 3 en 5			
672130	512503		Maaien gras en kruidachtigen. Situering: zie tekening S02. Betreft het maaien van overige kruidenvegetatie vlakken. Aantal percelen: 42 st. 2. Standaard beheer .3. Schraal grasveld . . .9. . . . Grootte per perceel: 500 tot ca. 2000 m2. . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. . . Gerekend is met 1 maaibeurt Exacte moment van maaien op aanwijs van directie (ca. september)6 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 672220	are	443,00	V
672140			Tekstuele wijziging in deficode pos. 3 en 5			
672140	512503		Maaien gras en kruidachtigen. Situering: zie tekening S02. Betreft het maaien van overige kruidenvegetatie vlakken. Aantal percelen: 25 st 2. Standaard beheer .3. Schraal grasveld . . .9. . . . Grootte per perceel: ca. 2.000 m2 of meer per perceel. . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. . . Gerekend is met 1 maaibeurt Exacte moment van maaien op aanwijs van directie (omstreeks medio september)6 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 672220	are	2.020,00	V
672150			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
672150	512515		Maaïen rondom bomen. Betreft bijmaaïen rondom bomen in percelen te maaïen volgens bestekspostnrs. 672120, 672130 en 672140 Inclusief bijmaaïen rondom verankeringspalen, beluchttingsdrain en gietrand .3. Grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar voorafgaand aan het maaïen volgens bestekspostnrs. 672130 en 672140. .1. Grashoogte na maaïen gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	1.371,00	V
672160			Vrije tekst gewijzigd.			
672160	512510		Knippen/maaïen van graskanten. Situering: t.p.v. rand beplantingsvakken in te maaïen percelen volgens bestekspostnrs. 672120, 672130 en 672140. Betreft bijmaaïen rondom verschillende beplantingsvakken in percelen te maaïen volgens bestekspostnrs. 671130 en 671140 Inclusief bijmaaïen rondom anti maaischade palen, gemiddeld elke 2m1 een anti maaischade paal 1. Langs beplantingsvakken .2. Maaïen .9. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar voorafgaand aan het maaïen volgens bestekspostnrs. 672130 en 672140. .2. Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 672220.	m	2.500,00	V
672170			Bestekspost toegevoegd.			
672170	512516		Maaïen rondom obstakels. Situering: zie tekening S02 Betreft: het bijmaaïen rondom obstakels (zoals masten, barriers, verkeersborden, putten, etc) Totaal aantal obstakels: 764 stuks .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 1 maaibeurt Exacte moment van maaïen op aanwijs van directie (omstreeks medio september) .1. Grashoogte na maaïen gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	932,00	V
672180			Bestekspost toegevoegd.			
672180	512516		Maaïen rondom obstakels. Situering: zie tekening S02 Betreft: het bijmaaïen rondom obstakels in berm (zoals masten, barriers, verkeersborden, putten, etc) Totaal aantal obstakels: 332 stuks .1. Langs een autosnelweg .2. Talud 1 : 3 of steiler .9. Gerekend is met 1 maaibeurt Exacte moment van maaïen op aanwijs van directie (omstreeks medio september) .1. Grashoogte na maaïen gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	421,00	V
672190			Bestekspost toegevoegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
672190	512517		Maaien langs obstakels. Situering: zie tekening S02 Betreft: het bijmaaien langs obstakels in berm (zoals takkenrillen en hekwerken) Totaal strekkende meters obstakels: 780 m1 Specifieke locaties in overleg met directie 1. Maaien aan 1 zijde 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 1 maaibeurt Exacte moment van maaien op aanwijs van directie (omstreeks medio september) 1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	m	780,00	V
672210			Vrije tekst gewijzigd.			
672210	512599		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering: t.p.v. vrijgekomen maaisel volgens bestekspostnr. 672110 Standaard beheer Uitgangspunt is dat tussen het maaien en ophalen 3 tot 5 dagen zit ivm afzetten van het zaad. Ook mag het maaisel niet opgezogen worden. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 keer. Maaisel direct na maaien verwerken Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	1.856,00	V
673100			Bestekspost toegevoegd.			
673100	512516		Maaien rondom obstakels. Situering: zie tekening S02 Betreft: het bijmaaien rondom obstakels (zoals zwerfkeien, barriers, gemalen, VRI, verkeersborden, lichtmasten, etc) Totaal aantal obstakels: 1234 stuks 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Aantal maaibeurten: 3 keer in de maanden maart, juni en september. 1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	3.702,00	V
673120			Tekstuele wijziging in deficode pos. 3 en 5			
673120	512503		Maaien gras en kruidachtigen. Situering: zie tekening S02 Betreft het maaien van overige kruidenvegetatie vlakken. Aantal percelen: 108 st. 2. Standaard beheer 3. Schraal grasveld 9. Grootte per perceel: tot ca. 500 m2. 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 1 maaibeurt Exacte moment van maaien op aanwijs van directie (ca. september) 6 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 671220	are	141,00	V
673130			Tekstuele wijziging in deficode pos. 3 en 5			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
673130	512503		Maaien gras en kruidachtigen. Situering: zie tekening S02 Betreft het maaien van overige kruidenvegetatie vlakken. Aantal percelen: 42 st. 2. Standaard beheer .3. Schraal grasveld .9. Grootte per perceel: 500 tot ca. 2000 m2. .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 1 maaibeurt Exacte moment van maaien op aanwijs van directie (ca. september) .6 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 672220	are	443,00	V
673140			Tekstuele wijziging in deficode pos. 3 en 5			
673140	512503		Maaien gras en kruidachtigen. Situering: zie tekening S02 Betreft het maaien van overige kruidenvegetatie vlakken. Aantal percelen: 24 st 2. Standaard beheer .3. Schraal grasveld .9. Grootte per perceel: ca. 2.000 m2 of meer per perceel. .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 1 maaibeurt Exacte moment van maaien op aanwijs van directie (omstreeks medio september) .6 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 673160	are	2.020,00	V
673150			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.			
673150	512515		Maaien rondom bomen. Betreft bijmaaien rondom bomen in percelen te maaien volgens bestekspostnrs. 673120, 673130 en 673140 Inclusief bijmaaien rondom verankeringspalen, beluchttingsdrain en gietrand .3. Grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar voorafgaand aan het maaien volgens bestekspostnrs. 673130 en 673140. .1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	1.371,00	V
673160			Vrije tekst gewijzigd.			
673160	512510		Knippen/maaien van graskanten. Situering: t.p.v. rand beplantingsvakken in te maaien percelen volgens bestekspostnrs. 673120, 673130 en 673140. Betreft bijmaaien rondom verschillende beplantingsvakken in percelen te maaien volgens bestekspostnrs. 671130 en 671140 Inclusief bijmaaien rondom anti maaischade palen, gemiddeld elke 2m1 een anti maaischade paal 1. Langs beplantingsvakken .2. Maaien .9. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar voorafgaand aan het maaien volgens bestekspostnrs. 673130 en 673140. .2 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 672220.	m	2.500,00	V
673170			Bestekspost toegevoegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
673170	512516		Maaien rondom obstakels. Situering: zie tekening S02 Betreft: het bijmaaien rondom obstakels (zoals masten, barriers, verkeersborden, putten, etc) Totaal aantal obstakels: 764 stuks Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt Exacte moment van maaien op aanwijs van directie (omstreeks medio september) 1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	932,00	V
673180			Bestekspost toegevoegd.			
673180	512516		Maaien rondom obstakels. Situering: zie tekening S02 Betreft: het bijmaaien rondom obstakels in berm (zoals masten, barriers, verkeersborden, putten, etc) Totaal aantal obstakels: 332 stuks .1. Langs een autosnelweg 2. Talud 1 : 3 of steiler 9. Gerekend is met 1 maaibeurt Exacte moment van maaien op aanwijs van directie (omstreeks medio september) 1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	421,00	V
673190			Bestekspost toegevoegd.			
673190	512517		Maaien langs obstakels. Situering: zie tekening S02 Betreft: het bijmaaien langs obstakels in berm (zoals takkenrillen en hekwerken) Totaal strekkende meters obstakels: 780 m1 Specifieke locaties in overleg met directie 1. Maaien aan 1 zijde .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 1 maaibeurt Exacte moment van maaien op aanwijs van directie (omstreeks medio september) 1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	m	780,00	V
673210			Vrije tekst gewijzigd.			
673210	512599		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering: t.p.v. vrijgekomen maaisel volgens bestekspostnr. 673110 Standaard beheer Uitgangspunt is dat tussen het maaien en ophalen 3 tot 5 dagen zit ivm afzetten van het zaad. Ook mag het maaisel niet opgezogen worden. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 keer. Maaisel direct na maaien verwerken Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	1.856,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
95		Stelposten				
950030		Vrije tekst gewijzigd.				
950030	100301	Stelpost inboet bomen en onderbeplanting	EUR	18.000,00	V	
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
		van:				
		9.	De kosten voor de inboet van bomen en				
		onderbeplanting, gerekend met €6.000,- per jaar				
						
						

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING		

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 1 Water en watergangen****51 12 Eisen en uitvoering****51 12 05 Ecologisch beheer**

- 00 Wijziging: lid 51 en 52 toegevoegd om lid 02 en 03 van de Standaard te laten vervallen.
- 01 Het gestelde in paragraaf 51.12.05 lid 01 van de Standaard vervangen door:
"Vegetatie sparen zoals aangegeven in deel 2.2 en deel 3 van dit bestek en de legenda op de tekeningen."
- 02 Vegetatie sparen aan de zijde waar gereden en gedeponeerd wordt in:
 - oneven jaren stroomopwaarts gezien links en in;
 - even jaren stroomopwaarts gezien rechts.De te maaien/sparen zijde wordt op de werktekeningen aangegeven.
- 03 In sommige gevallen kan niet gespaard worden, dit is dan aangegeven in deel 2.2 en op de tekeningen.
- 51 Lid 02 van artikel 51.12.05 van de Standaard is niet van toepassing.
- 52 Lid 03 van artikel 51.12.05 van de Standaard is niet van toepassing.

51 17 Meet- en verrekenmethoden**51 17 02 Ecologisch beheer**

- 00 Wijziging: Lid 01 toegevoegd.
- 01 Lid 01 van artikel 51.17.02 van de Standaard is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID