van Oldenhovenstraat
van Grotenhekstraat
Le Bauwstraat
van Ommeslaanstraat
Hekendijk
Sadelmakersweg
Kopgeleg PVC 315 (L+Ler) op 13.95-
Kopgeleg PVC 315 (L+Ler) op 13.85-
Kopgeleg PVC 315 (L+Ler) op 13.95-
Overstortheogte 13.95- drempelbreedte 1m
Overstortheogte 13.85- drempelbreedte 1m
Overstortheogte 13.95- drempelbreedte 1m
Opneien en aanbrengen nieuw particulier i.v.m. optrek wortels
markering 30 km zone 10.15-0.30-0.30 m2
21-065-TEK-BO-DW-001
T1-065-TEK-BO-DS-001
08.0173 19.42
08.0174 18.86
08.0196 15.20
08.0183 14.91
08.0182 14.79
08.0184 14.87
08.0185 14.60
08.0187 14.57
08.0217 14.57

Legenda

6.76+	Ontwerphoogte in m +NAP
	Bestaande putrand op hoogte stellen
DX1 6.75+	DWA inspectieput met DAK-deksel incl. putnummer en putdekselhoogte
DX1 6.75+	DWA inspectieput incl. putnummer en putdekselhoogte
DX1 6.75+	DWA inspectieput incl. putnummer en putdekselhoogte
IT1 6.75+	IT inspectieput met roosterdeksel incl. putnummer en putdekselhoogte
IT1 6.75+	IT inspectieput incl. putnummer en putdekselhoogte
IT1 6.75+	IT inspectieput met roosterdeksel voorzien van overstortmuur incl. putnummer en putdekselhoogte
IT1 6.75+	IT inspectieput voorzien van overstortmuur incl. putnummer en putdekselhoogte
IT1 6.75+	IT kruisingsput voorzien van overstortmuur incl. putnummer en putdekselhoogte
PVC 6.75+	Vertikale Perswebus Ø160mm met roosterdeksel in LaBo-plaat, incl. putnummer en putdekselhoogte in m +NAP. Aansluiting cf. detail op tekening 21-065-TEK-BO-DWP-001
PVC 315 6.75+ 5.00-	DWA riool voorzien van b.o.b. hoogtes in m t.o.v. NAP, stroomrichting, materiaal en diameter
PVC 315 6.75+ 5.00-	IT riool voorzien van b.o.b. hoogtes in m t.o.v. NAP, stroomrichting ri. stuwput, materiaal en diameter
	IT riool - ruimtebeslag bovenkant drainzandpakket gerekend met 150 m3/m voor IT Ø600mm gerekend met 200 m3/m voor IT Ø800mm
12.91 13.15 13.41	Bestaand riool handhaven
	Trotterkolk (5/20-band) klasse D400 Voorzien van aansluiting PVC Ø160mm
	Trotterkolk (18/20-band) klasse D400 Voorzien van aansluiting PVC Ø160mm
	Straatkolk (300x450mm) klasse D400 Voorzien van aansluiting PVC Ø160mm
	HWA huisaansluiting PVC Ø125mm ontstoppingsstuk PVC Ø125mm
	DWA huisaansluiting PVC Ø125mm ontstoppingsstuk PVC Ø125mm

Legenda K&L

	Laagspanning
	Middenspanning
	Gasleiding lage druk
	Gasleiding hoge druk
	Waterleiding
	Datakabel

DISCLAIMER kabels en leidingen

De plaats van kabels en leidingen is op deze tekening slechts bij benadering ingetekend. In verband met mogelijke profielwijzigingen(en) van de omgeving kan de diepteligging en/of de horizontale ligging van de kabels en leidingen zijn gewijzigd. Huis- en kolkaansluitingen zijn niet weergegeven op deze tekening. Bij afwijking van de op deze tekening vermelde gegevens met de feitelijke toestand, aanvaardt opdrachtgever en/of Ducot Engineering & Advies B.V. geen verantwoordelijheid.Als door of namens de opdrachtnemer kabels en leidingen worden beschadigd kan hij daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de (graaf)werkzaamheden te allen tijde een KLIC-melding te doen.

omschrijving wijziging	acc.	gez.	gef.	datum	ver.
Diverse aanpassingen	KD	KD	RT	23-01-2026	4.0
Diverse aanpassing nav opm OG dd 07-02-2024	KD	KD	RT	26-03-2024	3.0
Tweede uitgave	KD	RT	SB	05-10-2023	2.0
Eerste uitgave	KD	RT	JD	08-06-2023	1.0

project	Villawijk Boxmeer
onderdeel	Ondergrondse infra
opdrachtgever	Gemeente Land van Cuijk
fase	BO
schaal	1:250
formaat	A0+ (14.70)
blad	002 van 002
projectnr.	21-065
tekeningnr.	21-065-TEK-BO-OI-002

DUCOT Engineering & Advies
Kantoor Heitse/Maarssen
Dr. Nolensplein 19 Maarssen
Bureau de Vlindhof 2 unit 2.Lob
6603 LX Wijchen
Kantoor s-Hertogenbosch
Lorenzweg 62
5216 AC 's-Hertogenbosch
Tel. 0475 - 71 10 80
e-mail: info@ducot.nl
website: www.ducot.nl

Opdrachtnr. 9.2 - PROJECTEN/21-065 Villawijk Boxmeer/Fase 1 Infrastructuur/Tekening(en)/1. Definitief/21-065-TEK-BO-DS-001.dwg