

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 21-065-BST-001 d.d. 5 februari 2026

Reconstructie Villawijk Boxmeer

Ducot Engineering & Advies
Business Center Roerpoort
Boven de Wolfskuil 3, unit 3.D30
6049 LX Roermond
T 0475 - 71 13 90
info@ducot.nl

Auteur K. Dahmen
Status Definitief
Datum 04 maart 2026

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

RAW0684-157379

04 Bijlagen

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Straatwerkplan voorbereiding d.d. 4 maart 2026
- Poster Werken Rond Bomen;

2.2 Nadere beschrijving

RAW0684-157379

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1002			Paragraaf vervallen. Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende paragraaf in het bestek te vervallen.			
100210			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
301220			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende bestekpost in het bestek gewijzigd.			
301220	221199		Aanbrengen substraat, dik 200 mm * Betreft: het verwerken substraat dik 200 mm onder betonelement aquaparker aangebracht volgens bestekpostnr. 571020 Substraat geleverd volgens bestekpostnr. 315050 Na aanbrengen substraat verdichten in lagen van maximaal 30 cm aanbrengen en verdichten met trilplaat of Wacker stamper. Uiteindelijke verdichtingsgraad 95 – 100%.	m3	170,00	V
315050			Naar aanleiding van deze nota is desbetreffende bestekpost in het bestek gewijzigd.			
315050	220399		Leveren SolidGreen substraat fijn BRL Grondsoort: SolidGreen substraat fijn BRL Leverancier Den Ouden Organic. Geproduceerd conform BRL 9341 Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer, soortelijk gewicht 1125 kg/ losse m3	ton	191,25	V
571010			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
571030			Naar aanleiding van deze nota wordt desbetreffende bestekpost in het bestek vervangen door onderstaande bestekpost.			
571030	511199		Mengen en vullen gaten aquaparkers * Betreft het mengen en vullen van de gaten in de aquaParkers. In de aquaParker zitten totaal 57 gaten; opgebouwd uit: Ø125 mm; 32 st Ø150 mm; 18 st Ø200 mm; 7 st Hoeveelheid resultaatverplichting is aantal in te planten aquaParkers. Gaten aanvullen / invullen met Parker Growmix® gemengd met sedum zaden mix (0,1 gram / m3)	st	2.850,00	V
				st		50,00 L
				m3 gram		10,00 L 1,00 L
73			Hoofdstuk vervallen. Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende hoofdstuk in het bestek te vervallen.			
732			Paragraaf vervallen. Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende paragraaf in het bestek te vervallen.			
732010			Naar aanleiding van deze nota komt desbetreffende bestekpost in het bestek te vervallen.			
812140			Naar aanleiding van deze nota wordt desbetreffende bestekpost aan het bestek toegevoegd.			

RAW0684-157379

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
812140	100501		Inzetten van werknemer. Betreft het inzetten van een deskundige adviseur OOO Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: deskundige adviseur OOO	uur	40,00	V
812150			Naar aanleiding van deze nota wordt desbetreffende bestekpost aan het bestek toegevoegd.			
812150	100501		Inzetten van werknemer. Betreft het inzetten van een grondwerker Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): Grondwerker wegenbouw .1. Werknemers: deskundige senior adviseur OOO.	uur	40,00	V
9			Staartposten			
95			Stelposten			
950050			Naar aanleiding van deze nota wordt desbetreffende stelpost aan het bestek toegevoegd.			
950050	100301		Stelpost Ontploffbare Oorlogsresten Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor detecteren, benaderen en het veiligstellen en afvoeren van onontploffbare oorlogsresten. E.e.a. uitvoeren in overleg met directie.	EUR	25.000,00	V