

nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
<p>Alle vragen worden in dit document opgenomen en blijven er ook in staan; ook de vragen die al beantwoord zijn. Nieuwe antwoorden/ inlichtingen (na een eerdere versie) zijn blauw. Hierdoor is er slechts sprake van één nota van inlichtingen.</p>			
1	Aanbestedingsdocumentatie Muis & Stadstheater Arnhem Ronde 1	<p>In de ergonomische rapportages en het PvE wordt gesproken over een schuine vloer en hellingshoeken op de parterre. In tekening E-206 en de dwarsdoorsneden zien wij echter uitsluitend horizontale platforms. Kunt u bevestigen of de parterrevloer deels vloeiend oploopt of volledig uit afzonderlijke treden met opstap bestaat?</p> <p>Indien sprake is van een hellingshoek, ontvangen wij graag per rij de exacte hellingshoek in graden en een duidelijke aanduiding waar deze zich bevindt. Deze informatie is noodzakelijk voor het correct ontwerpen en positioneren van de nieuwe stalen frames, met name ten aanzien van de vloerbevestiging.</p>	Er zijn uitsluitend horizontale platforms in de nieuwe situatie.
2	Aanbestedingsdocumentatie Muis & Stadstheater Arnhem Ronde 1	<p>In paragraaf 4.4 wordt geëist dat de houten delen worden voorzien van een nieuwe afwerklaag en dat bewerkingen niet zichtbaar mogen zijn. Met het oog op de technische risico's van het volledig kaalschuren van de bestaande fineerlaag (risico op doorschuren), overwegen wij een hoogwaardige dekkende kleurafwerking. Kunt u bevestigen of het behoud van de zichtbare houtvlam een harde eis is in het kader van de 'herkenbaarheid en sfeer' (par. 1.5), of dat een dekkende kleurafwerking passend binnen het nieuwe kleurpalet van de zaal eveneens wordt geaccepteerd?"</p>	<p>De houtvlam moet behouden/ zichtbaar blijven. De houten delen mogen niet van een dekkende kleurafwerking voorzien worden. Herstelbewerkingen mogen niet zichtbaar zijn, het mag wel zichtbaar zijn dat de houten delen hergebruikt zijn.</p> <p>Ons idee is dat eventuele grote beschadigingen zo mogelijk weggeschuurd worden en met een zeer licht matte vernis de houten delen afgewerkt worden.</p>

nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
3	Aanbestedingsdocumentatie Muis & Stadstheater Arnhem Ronde 1	In paragraaf 4.1 van het bestek wordt vermeld dat 'aangenomen mag worden' dat de bestaande stoelhoezen voldoen aan de EN 1021-1 norm. Is er voor deze huidige stoffering momenteel een geldig brandcertificaat beschikbaar? Als dit niet het geval is, op welke wijze wordt het risico ondervangen wanneer uit de verplichte test in Fase 1 blijkt dat de bestaande hoezen niet (langer) voldoen? Aangezien het hergebruik van de hoezen een kernpunt van de opdracht is, vernemen wij graag of er in dat geval een alternatief scenario (zoals volledige herstoffering) wordt overwogen om de voortgang van het project niet in gevaar te brengen."	Voor uw aanbieding kunt u ervan uitgaan dat de stof voldoet (Mohair is intrinsiek brandvertragend - hoge ontbrandingstemperatuur, zelfdovend en geen smeltgedrag). Indien dit onverhoopt niet het geval blijkt te zijn treden partijen in overleg voor een best passende oplossing. Voor dit doel zal de prijs voor de stof toegevoegd worden aan het prijzenblad. Er wordt een nieuwe versie ter beschikking gesteld.
4	Aanbestedingsdocumentatie Muis & Stadstheater Arnhem Ronde 1	Is er nog reservestof op voorraad die we kunnen inzetten? We hebben de stoel inmiddels gedemonteerd. Daarbij zien we dat de nieten nagenoeg tot aan de rand van de stoffering loopt. Er is zeer weinig overfill aanwezig. Zodra we ergonomische aanpassingen doen, bijvoorbeeld ter hoogte van de lendesteun of bij extra bolling, verdwijnt die minimale marge volledig. Dat maakt de benodigde ergonomische aanpassingen technisch lastig. Zeker omdat de stoffering na aanpassing weer strak, spanningsvrij en ongeplooid gemonteerd moet worden volgens voorschrift. Zonder extra stof lopen we het risico dat dit niet netjes en duurzaam uitvoerbaar is. Graag jullie bevestiging of er nog originele stof beschikbaar is of dat volledig nieuwe stoffering geoorloofd is voor een meer \ representatief en duurzaam eindresultaat.	Er is voor zover bekend geen reservestof aanwezig, of in voldoende mate aanwezig. De uitdaging is om met hergebruik van de stof zoveel mogelijk richting de ergonomische eigenschappen te komen. Mocht dat onmogelijk zijn dan kunt u dit in uw inschrijving - met argumenten - aangeven.

nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
5	Kerncompetentie 2	Bij kerncompetenties 2 staat dat de stoelen vergelijkbaar moeten zijn met de stoel op de afbeelding in paragraaf 1.5 van het aanbestedingsdocument (binnen, vast gemonteerd op een vloer, inklapbare zitting, vergelijkbare zitting, rugleuning en armsteunen, bekleed met stof, stoelnummers, etc.). Moeten de armsteunen van de referentiestoelen ook met stof bekleed zijn, of hoeft dat niet?	Bij de referentieprojecten moeten de zittingen en rugleuningen met stof bekleed zijn; bij de armsteunen hoeft dat niet.
6	Extra toelichting mbt hergebruik i.c.m. ergonomische uitgangspunten	<p>Het uitgangspunt voor deze opdracht is het hergebruik van de stof en de houten delen van de bestaande stoelen. MSA realiseert zich dat dit hergebruik kan leiden tot beperkingen bij het kunnen voldoen aan de ergonomische uitgangspunten. In dat kader kan het programma van eisen ergonomie theaterstoelen (bijlage 2 bij het aanbestedingsdocument) gezien worden als een ambitie. De vraag aan de inschrijvers is om met het verlangde hergebruik zo dicht mogelijk in de buurt te komen van de ergonomische ambities en dat te tonen in een proefstoel die als onderdeel van de inschrijving ingediend wordt.</p> <p>Benadrukt wordt dat alles wat er beschikbaar is qua stof en houten delen hergebruikt moet worden. Alleen wanneer dit echt niet mogelijk is, kunnen nieuwe materialen of geheel nieuwe stoelen gebruikt worden; vandaar de uitgevraagde stuksprijzen in het prijzenblad. M.b.t. bestaande materialen is er een tekort t.o.v. de oude situatie: er moeten enkele stoelen bijkomen, er zijn meer stoelen met een hogere rugleuning (dus meer stof benodigd dan nu) en een deel van het materiaal zal té beschadigd zijn. De uitgangspunten hiervoor zijn in de uitvraag beschreven. Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat er enkel nieuwe stof of enkel nieuwe stoelen geleverd worden.</p> <p>MSA gaat ervan uit dat de bij inschrijving ingediende proefstoel de vertaling is van een zo optimaal mogelijke invulling van de ergonomische uitgangspunten in combinatie met de beperkingen die het verlangde hergebruik met zich meebrengen.</p> <p>De inschrijvingen (waaronder de proefstoelen) worden beoordeeld zoals in het aanbestedingsdocument is beschreven. Als de opdracht wordt gegund, gebeurt dat op basis van de aanbestedingsdocumenten én de inschrijving, waar de proefstoel een onderdeel van uitmaakt.</p>	
7	Breedte armleuningen icm aanpassingen stoel	Als de armleuningen breder gemaakt moeten worden (dit is een eis), moet de zitting in de breedte ingekort worden. Dit heeft mogelijk grote gevolgen voor o.a. de esthetiek, kwaliteit en maatvoering frames. Is het daadwerkelijk de bedoeling dat de armleggers breder moeten worden?	Zie de extra toelichting in nummer 6 van deze nota. De houten armleuningen moeten hergebruikt worden; deze kunnen dus niet breder gemaakt worden. MSA gaat er vanuit dat dit in uw voorstel niet leidt tot het smaller maken van de zittingen en de verdere gevolgen hiermee uitblijven. Het smaller maken van de zittingen is onwenselijk.

nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
8	rugleuninghoek	Het aanpassen van de rugleuninghoek om een hoek van 103,5 graden tussen de zitting en de rugleuning te verkrijgen, leidt tot een grotere stoeldiepte en minder vrije loopruimte (brandgang). Is hiermee rekening gehouden?	De doorloopbreedte in de nieuwe situatie moet 46 cm zijn, gemeten in het horizontale vlak. Als die breedte niet wordt gehaald kunt u de hoek bijstellen. Dit zal duidelijk worden op de tekeningen van het stoelenplan in een eventueel latere fase. De proefstoel wordt separaat beoordeeld en hier kunt u de hoek van 103,5° aanhouden.
9	verzetten indienen inschrijving en aanleveren proefstoel	Wij zouden graag zien dat de termijn van indienen aanbesteding en proefstoel met twee weken zou worden verlengt naar bijv. vrijdag 17 april. Dit vanwege de lastige puzzel van aanpassen frames en de juiste ergonomie bouwen in de stoel. Daarbij lopen er op dit moment ook andere aanbestedingen voor stoelen. Om elk project de juiste aandacht te geven zouden we het zeer op prijs stellen als we later mogen indienen.	Nee, met de extra uitleg in nummer 6 en het antwoord op vraag 7 van deze nota gaat MSA er vanuit dat de puzzel minder ingewikkeld is en indiening op 30 maart dus realistisch en haalbaar is.