

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Besteknummer: HLL-HER-25-0010

NOTA VAN INLICHTING, NVI 1

Bestek en voorwaarden voor het bouw- en woonrijp maken Riepenbuurt te Uithuizen, in de gemeente Het Hogeland

Auteur:
Buro Hollema BV
Asserstraat 12
9451 AC Rolde
E-mail: info@burohollema.nl

Opdrachtgever:
Gemeente Het Hogeland
Hoofdstraat - West 1
9981 AA Uithuizen
Postbus 26
9980 AA Uithuizen
Tel: 088 - 345 88 88
E-mail: gemeente@hethogeland.nl

De hierna volgende inlichtingen, alsmede wijzigingen en aanvullingen in voornoemd bestek zijn bindend voor de inschrijver(s).

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever cq. auteur.

Gestelde vragen naar aanleiding van de nota van inlichtingen:

Bij deze nota van inlichtingen behoren geen vragen.

Resume:

DEEL 2.1

ALGEMENE GEGEVENS

De volgende paragraaf is gewijzigd:

01 Tekeningen

04 Bijlagen

DEEL 2.2

NADERE BESCHRIJVING

De volgende besteksposten zijn gewijzigd:

301020, 301030, 301060, 302020, 302030, 302040, 304010, 304011, 304012, 308010, 308020, 501010, 501030, 502010, 502020, 502040, 502060, 503010, 503030, 503050, 504010, 504030, 504050, 505010, 505020, 505030 en 505040

De volgende besteksposten zijn toegevoegd:

139060, 139061, 139062, 307020, 307021, 307022, 308030, 502060 en 505050

De volgende besteksposten zijn vervallen:

307011, 307012 en 307013

Tekeningen

De volgende tekeningen zijn toegevoegd aan de nota van inlichtingen:

- HLL-HER-25-0010-GR-01-BLAD01, d.d. 18 februari 2026;
- HLL-HER-25-0010-GR-01-BLAD02, d.d. 18 februari 2026;
- HLL-HER-25-0010-OP-01-BLAD01, d.d. 18 februari 2026;
- HLL-HER-25-0010-OP-01-BLAD02, d.d. 18 februari 2026.

Bijlagen

De volgende bijlagen zijn toegevoegd aan de nota van inlichtingen:

- HLL-HER-25-0010-Bestek-NV11, d.d. 18 februari 2026;
- HLL-HER-25-0010-Inschrijvingsstaat-DEEL01-NV11, d.d. 18 februari 2026;
- HLL-HER-25-0010-Inschrijvingsstaat-DEEL02-NV11, d.d. 18 februari 2026;
- HLL-HER-25-0010-Bepantingslijst, d.d. 18 februari 2026;
- HLL-HER-25-0010-Grondbalans, d.d. 18 februari 2026.

Inhoudsopgave

2. Beschrijving	3
2.1 Algemene gegevens	3
01 Tekeningen	4
04 Bijlagen	4
2.2 Nadere beschrijving	5
1 BOUWRIJPFASE	6
13 RIOLERINGEN	6
1390 <u>Overige voorzieningen</u>	6
3 GROENVOORZIENINGEN	7
3010 <u>Vorbereidende werkzaamheden</u>	7
3020 <u>Leveren beplantingen</u>	7
3040 <u>Planten van dubbele hagen</u>	7
3050 <u>Planten van blokhagen</u>	7
3060 <u>Planten van vakbeplantingen (heesters)</u>	8
3070 <u>Planten van vaste planten (kruidachtigen)</u>	8
3080 <u>Gazon en bermen</u>	9
5 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN	10
5010 <u>Bomen</u>	10
5020 <u>Hagen</u>	10
5030 <u>Beplantingsvakken (heesters)</u>	11
5040 <u>Beplantingsvakken (vaste planten)</u>	11
5050 <u>Onderhoud gazon</u>	12

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnummer	Omschrijving	Datum
HLL-HER-25-0010-OP-01, blad 01	Bouw- en woonrijp maken Riepenbuurt Opruimingen Schaal 1:200	18-02-2026
HLL-HER-25-0010-OP-01, blad 02	Bouw- en woonrijp maken Riepenbuurt Opruimingen Schaal 1:200	18-02-2026
HLL-HER-25-0010-CT-01, blad 01	Bouw- en woonrijp maken Riepenbuurt Verhardingen en rioleringen bouwrijpfase Schaal 1:200	10-02-2026
HLL-HER-25-0010-CT-01, blad 02	Bouw- en woonrijp maken Riepenbuurt Verhardingen en rioleringen bouwrijpfase Schaal 1:200	10-02-2026
HLL-HER-25-0010-CT-01, blad 03	Bouw- en woonrijp maken Riepenbuurt Profielen en details bouwrijpfase Schaal 1:50	10-02-2026
HLL-HER-25-0010-CT-02, blad 01	Bouw- en woonrijp maken Riepenbuurt Verhardingen en rioleringen woonrijpfase Schaal 1:200	10-02-2026
HLL-HER-25-0010-CT-02, blad 02	Bouw- en woonrijp maken Riepenbuurt Verhardingen en rioleringen woonrijpfase Schaal 1:200	10-02-2026
HLL-HER-25-0010-CT-02, blad 03	Bouw- en woonrijp maken Riepenbuurt Profielen en details woonrijpfase Schaal 1:50	10-02-2026
HLL-HER-25-0010-GR-01, blad 01	Bouw- en woonrijp maken Riepenbuurt Groenvoorzieningen Schaal 1:200	18-02-2026
HLL-HER-25-0010-GR-01, blad 02	Bouw- en woonrijp maken Riepenbuurt Groenvoorzieningen Schaal 1:200	18-02-2026
Tekeningen ter informatie:		
HLL-HER-25-0010-KL-01, blad 01	Bouw- en woonrijp maken Riepenbuurt Bestaande kabels en leidingen Schaal 1:200	10-02-2026

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- V&G plan ontwerpfasen;
- Boomeffectanalyse rapportnr. 25-007, opgesteld door Helderagroen advies d.d.4 december 2025;
- Natuurwaardenonderzoek rapportnr. 010244-NWO-D-1, opgesteld door Buro Hollema B.V.; d.d. 5 november 2025;
- Verkennend bodemonderzoek rapportnr. 010244-VO-D-1, opgesteld door Buro Hollema B.V.; d.d. 21 augustus 2025
- Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten rapportnr. EXTO-608, opgesteld door Freyr Trade & Services B.V.; d.d. 13 juni 2025;
- Bijlage A bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten behorend bij rapportnr. EXTO-608, opgesteld door Freyr Trade & Services B.V.; d.d. 12 juni 2025;
- Bijlage B protocol spontaan aantreffen explosieven behorend bij rapportnr. EXTO-608, opgesteld door Freyr Trade & Services B.V.; d.d. 13 juni 2025;
- BLVC-W Masterplan rapportnr. 14115 93, opgesteld door InVra plus B.V.; d.d. 4 september 2024;
- Archeologische waardekaart Riepenbuurt;
- Werkinstructie verwijderen AC rioleringselementen;
- Werken rond bomen;
- Grondbalans;
- Beplantingslijst.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Klic oriëntatiemelding.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			BOUWRIJPFASE				
13			RIOLERINGEN				
1390			<u>Overige voorzieningen</u>				
139060	523399		Aanbrengen oeverbescherming pennenmat. Situering: bodem-/ taludbescherming t.p.v. uitstroombak	m2	72,00 V		
139061	523322		Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat. Situering: betonblokkenmat	m2		72,00 I	
		9.	Genokte mat	st		10,00 L	
			Fabrikant: Alena Infra-materialen				
			Type: RONA blokkenmat B12 open				
			Afmeting (l x b): 2,00 x 3,60 m				
			Dikte: 120 mm				
			Gewicht: 185 kg per m2 met 30% open ruimte, oppervlakte structuur: genokt				
			Betonkwaliteit: C28/35				
		.9.	Pennen van hout				
		.9.	De blokken dienen onlosmakelijk te zijn verbonden aan de drager van kunststof middels in de drager aangebrachte lussen, die vervolgens zijn opgenomen in de blokken.				
			Drager van kunststof geotextiel, type HP90/90LL voorzien van fabrieksmatig aangebrachte zoomconstructie t.b.v. verwerken.				
			Overlapping en zoomconstructie is niet meegerekend in de hoeveelheden.				
		.6.	Talud(s) variërend van 1 : 1 tot 1 : 3				
		.3	Ca. 70 % van de hoeveelheid onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -0,60 m				
139062	522101		Aanbrengen paal voor beschoeiing. T.b.v. bevestiging blokkenmat.	st		8,00 I	
			Grondslag:				
		1.	Palen van beton: rond 60 mm van geïmpregneerd grenenhout.	st		8,00 L	
			Lengte 0,80 m				
			Aantal 8 st/ blokkenmat				
		.1.	Richting paal: verticaal				
		.2.	Afstand palen 0,6 m h.o.h.				
		.1	Afwerking palen: afzagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			GROENVOORZIENINGEN			
3010			<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>			
301020	222112		Cultiveren. Situering: in te zaaien gazonsdelen Grondsoort: - zand, zeer fijn, matig humeus, zwak siltig - teelaarde RAG 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Bewerkingsdiepte: 0,15 m	are	41,30 V	
301030	222111		Eggen. Situering: in te planten plantvakken Direct voorafgaande aan het planten Grondsoort: - zand, zeer fijn, matig humeus, zwak siltig - teelaarde RAG 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Met een aangedreven eg .3. Bewerkingsdiepte: 0,15 m	are	27,20 V	
301060	514899		Beheer braakliggende plantvakken. Situering: braakliggende plantvakken vanaf periode gereedkoming afwerking plantvak tot en met de periode van aanplant groenvoorzieningen. Braakliggende plantvakken onderhouden als zijnde beheersen onkruid - beplanting, kwaliteitsniveau A.	EUR m2	 N	 27,20 I
3020			<u>Leveren beplantingen</u>			
302020	514299		Leveren haagplantsoen Betreft: haagplantsoen volgens beplantingslijst	st st	3.508,00 V	3.508,00 L
302030	514299		Leveren sierplantsoen (heesters) Betreft: sierplantsoen volgens beplantingslijst	st st	5.201,00 V	5.201,00 L
302040	514299		Leveren vaste planten Betreft: vaste planten volgens beplantingslijst	st st	8.107,00 V	8.107,00 L
3040			<u>Planten van dubbele hagen</u>			
304010	514299		Planten van dubbele haag. Situering: haagplantsoen volgens tekening	m	27,00 V	
304011	510303		Maken plantgat. .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m .1. Diepte: 0,30 m .1.1. Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st		218,00 I
304012	514208		Planten van haagplantsoen. Plantmateriaal: afkomstig van bestekspostnr(s). 302020 .2. 2-rijig, totaal 8 st/m .2. In plantgaten of plantsleuven als omschreven in bestekspostnr(s). 304011 .1. Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein .1. Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st		218,00 I
3050			<u>Planten van blokhagen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
305010	514299		Planten van blokhaag. Situering: haagplantsoen volgens tekening	m2	210,00 V		
305011	510303		Maken plantgat. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m Diepte: 0,30 m Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st		3.290,00	I
305012	514208		Planten van haagplantsoen. Plantmateriaal: afkomstig van bestekspostnr(s). 302020 Blokhaag; plantverband 16 st/m2 In plantgaten of plantsleuven als omschreven in bestekspostnr(s). 305011 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st		3.290,00	I
3060			<u>Planten van vakbeplantingen (heesters)</u>				
306010	514299		Planten van vakbeplantingen. Situering: zie tekening	st	5.201,00 V		
306011	510303		Maken plantgat. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m Diepte: 0,30 m Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st		5.201,00	I
306012	514206		Planten van sierplantsoen. Sierplantsoen/heesters met kluit in container afkomstig van bestekspostnr(s). 302030 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereide grond als omschreven in bestekspostnr(s). 301030 Plantverband: volgens tekening Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st		5.201,00	I
3070			<u>Planten van vaste planten (kruidachtigen)</u>				
307011	514299		Vervallen.				
307012	514299		Vervallen.				
307013	514299		Vervallen.				
307020	514299		Planten van vaste planten. Situering: zie tekening	st	8.107,00 V		
307021	510303		Maken plantgat. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m Diepte: 0,30 m Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st		8.107,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
307022	512401		Planten van kruidachtigen. 1. Kruidachtigen - kluitgoed en potplanten, afkomstig van bestekspostnr(s). 302040; pot verwijderen, 1. In beplantingsvak 1 Inclusief nazorg en plantgarantie	st		8.107,00 I
3080			<u>Gazon en bermen</u>			
308010	510101		Schonen terrein. Situering: alle in te zaaien grasvlakken Te schonen oppervlakte: ca. 41,30 are Aard van het te verzamelen vuil: puin 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	EUR		N
308020	512101		Zaaien. Situering: zie tekening Zaaiklaar maken en inzaaien gazon 2. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm 1. Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld Mengsel: Water Saver Leverancier: Barenbrug Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2 2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	33,65 V	
				kg		67,30 L
308030	512101		Zaaien. Situering: zie tekening Zaaiklaar maken en inzaaien gazon 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm 9. Kruidenmengsel ten behoeve van kruidenrijk graslandm Mengsel: KG3 Leverancier: Cruydt Hoeck Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	are	7,65 V	
				kg		1,15 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN Voor een periode van 3 jaar vanaf aanplant.				
5010			<u>Bomen</u>				
501010	515541		Beheersen snoeistoestand. onderhoudssnoeifase, aangeplante bomen. Situering: bomen in gras, groenstroken en verharding Aantal te onderhouden bomen: 89 st. Periode: gehele onderhoudsperiode Boomhoogte klasse: ca 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk .2. Verwijderen van waterlot tot onderste gesteltak .9. Kroon controleren en wegnemen van dood en/of ziek hout, schurende takken en/of foutieve stand takken. .5 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	week	156,00	V	
501030	515502		Water geven bomen. Situering: aangeplante bomen Bomen binnen en buiten de verharding .9. Water door de aannemer te leveren .3. Hoeveelheid: ten minste 60 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van 8x per jaar 89 st. x 8 keer x 3 jaar = 2136 keer watergeven .9. Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen afstroming treffen	st m3	89,00	V	128,16 L
5020			<u>Hagen</u>				
502010	514899		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen (KOR-beeldmeetlat 2023) Situering: aangebracht haagplantsoen Te onderhouden knippoppervlakte 50 m2, breedte geschoren haag 100 cm Kwaliteitsniveau A Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: teelgrond Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	156,00	V	
502020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: hagen/blokhagen 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen .9. Grondsoort: teelgrond .9. Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	156,00	N	2,35 I
502040	510205		Bemesten beplantingsvak. Situering: hagen Uitvoeringsperiode: mei Doel: vitale hagen Oppervlakte: 235 m2 x 3 jaar = 705 m2 3. Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Korrelachtige meststof DCM mix 2 NPK 7+6+12+4MGO .1. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2 kg	705,00	N	35,25 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
504010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid (KOR-beeldmeetlat 2023) Situering: beplantingsvakken voorzien vaste beplanting, zie tekening Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkers Voor locaties zie tekening 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen .9. Grondsoort: teelgrond .9. Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	156,00	N	
				are			10,05 I
504030	510205		Bemesten beplantingsvak. Situering: beplantingsvakken vaste beplanting Ultvoeringsperiode: mei Doel: vitaal sluitende plantvakken Oppervlakte: 1005 m2 x 3 jaar = 3015 m2 3. Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Korrelachtige meststof ECOstyle A-Z .1. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2	3.015,00	N	
				kg			150,75 L
504050	514815		Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Situering: aangebrachte vaste planten volgens tekening 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Grondsoort: klei .9. Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	156,00	V	
				m			560,00 I
5050			<u>Onderhoud gazon</u>				
505010	512503		Maaien gras en kruidachtigen. Situering: ingezaaide gazongedeelten Aantal percelen: zie tekening 2. Standaard beheer .2. Gazon .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .5. Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien	are	33,65	V	
505020	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: gazongedeelten 1. Te onderhouden oppervlakte .1. Kwaliteitsniveau A+ .1. Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gras hoogte rondom bomen en obstakels gelijk aan grashoogte-gazon .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
				are			33,65 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
505030	512531		Grasveld ontdoen van blad. Situering: gazongedeelten .2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar (3365 m2 x 3 keer x 3 jaar = 30285 m2) Periode van uitvoering; week 44, 47 en 509 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	302,85	V
505040	510206		Bemesten grasveld. Situering: gazongedeelten Aantal giften: 1 x per jaar (periode april, juli en september) (3365 m2 x 3 jaar = 10095 m2) Aantal percelen: zie tekening .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .3. Grasveldtype: gazon . . .3. Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de aannemer9. Hoeveelheid meststof, afhankelijk van keuze poeder- of korrelachtige meststof van de aannemer Met materiaal van de aannemer	are	100,95	V
505050	512503		Maaien gras en kruidachtigen. Situering: ingezaaid grasland Aantal percelen: zie tekening 1. Ecologisch beheer .4. Kruidachtige vegetatie . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar (765 m2 x 2 keer x 3 jaar = 4590 m2)9 Vrijgekomen maaisel minimaal 5 dagen laten liggen (zaad uitval), vervolgens verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen maaisel	are	45,90	V