

---

Behoort bij: HLL-HER-25-0010

Bouw- en woonrijp maken Riepenbuurt te Uithuizen in de gemeente Het Hogeland

### I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>BOUWRIJPFASE</b>				
11	<b>OPRUIMINGEN</b>				
1110	<u>Verhardingen</u>				
111010	Zagen van bitumineuze verharding (deklaag).	m	20,00V		
111020	Zagen van bitumineuze verharding.	m	20,00V		
111030	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. (2x)	m3	1,90V		
111040	Opbreken en afvoeren teervrij asfalt.	m2	635,00V		
111050	Opbreken en in depot zetten straatbaksteen DF, keperverband, geel.	m2	1.845,00V		
111060	Opbreken en in depot zetten straatbaksteen KF, keperverband, geel/rood/bruin gemeleerd.	m2	1.425,00V		
111070	Opbreken en in depot zetten straatbaksteen KF, elleboogverband, geel/rood/bruin gemeleerd.	m2	590,00V		
111080	Opbreken en in depot zetten straatbaksteen KF, punaise, geel.	m2	720,00V		
111090	Opbreken en in depot zetten betonstraatsteen KF, elleboogverband, grijs.	m2	135,00V		
111100	Opbreken en afvoeren tegels 300x300x45 mm, halfsteensverband, grijs.	m2	2.670,00V		
111110	Opbreken en afvoeren tegels 300x150x45 mm, halfsteensverband, grijs.	m2	50,00V		
111120	Opbreken en afvoeren goottegel 300x150x45 mm.	m	275,00V		
111130	Opbreken en afvoeren trottoirband 130/150 mm.	m	1.165,00V		
111140	Opbreken en in depot zetten trottoirband 130/150 mm.	m	475,00V		
111150	Opbreken en afvoeren opsluitband 100x200 mm.	m	95,00V		
111160	Opbreken en afvoeren opsluitband 60x200 mm.	m	1.615,00V		
111170	Opbreken en in depot zetten opsluitband 60x200 mm.	m	50,00V		
111180	Verwijderen teervrije funderingslaag, afvoer.	m2	1.075,00V		
1120	<u>Rioleringen</u>				
112010	Rioolput reinigen.	st	16,00V		
112020	Verwijderen en afvoeren putrand met deksel.	st	20,00V		
112030	Leveren en aanbrengen metalen afdekking mangat incl. verklikker.	st	3,00V		
112040	Verwijderen en afvoeren put 800x800 mm.	st	16,00V		
112050	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	925,00V		
112060	Opnemen en afvoeren betonbuis Ø300 mm.	m	470,00V		
112070	Opnemen en afvoeren kunststofbuis Ø315 mm.	m	120,00V		
112080	Opnemen en afvoeren kunststofbuis Ø400 mm.	m	220,00V		
112090	Transport en acceptatiekosten rioleringsbuizen asbest.	ton	7,05V		
112100	Transport en acceptatiekosten rioleringsbuizen.	ton	63,45V		
1130	<u>Kolken</u>				
113010	Reinigen kolken.	st	85,00V		
113020	Verwijderen en afvoeren trottoirkolk.	st	79,00V		
113030	Verwijderen en afvoeren straatkolk.	st	6,00V		
113040	Verwijderen en afvoeren PVC Ø125 mm kolkaansluitingen.	m	255,00V		
1140	<u>Huisaansluitingen</u>				
114010	Graven proefsleuf t.b.v. opzoeken huisaansluiting.	m	150,00V		
114020	Verwijderen en afvoeren gres Ø125 mm huisaansluitingen.	m	255,00V		
114030	Verwijderen en afvoeren PVC Ø125 mm huisaansluitingen.	m	255,00V		
114040	Verwijderen en afvoeren ontstoppingsstuk.	st	85,00V		
114050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	585,00V		
1150	<u>Overige werkzaamheden</u>				
115010	Verwijderen en afvoeren kunststof afzetpaal.	st	73,00V		
115020	Verwijderen en afvoeren fietsnietje.	st	6,00V		
115030	Verwijderen en afvoeren zitbank.	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115040	Verwijderen en afvoeren afrastering.	m	15,00V		
115050	Verwijderen en in depot zetten speelhuisje.	st	1,00V		
115060	Verwijderen en in depot zetten glijbaan.	st	1,00V		
115070	Verwijderen en afvoeren rekstok.	st	1,00V		
115080	Verwijderen en afvoeren basket.	st	1,00V		
115090	Verwijderen en afvoeren balanceerbalk.	st	1,00V		
1160	<u>Groenvoorzieningen</u>				
116010	Schonen terrein.	EUR		N	
116020	Maaien gewas.	are	39,20V		
116030	Kapot frezen aanwezige zode.	are	39,20V		
116040	Verwijderen en afvoeren beplanting.	are	1,10V		
116050	Verwijderen en afvoeren haag.	m	160,00V		
116060	Verwijderen bestaande stobben Ø0,50-0,75 m	st	12,00V		
116070	Verwijderen bestaande stobben Ø0,70-1,00 m	st	8,00V		
116080	Verwijderen bestaande stobben Ø1,00 m of meer.	st	5,00V		
116090	Uitmaaieren watergang te verruimen sloot.	m	135,00V		
116100	Opschonen watergang te verruimen sloot.	m	135,00V		
12	<b>GRONDWERKEN</b>				
1210	<u>Grond ontgraven</u>				
121010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan.	m3	1.145,00V		
121020	Grond ontgraven uit cunet parkeren.	m3	415,00V		
121030	Grond ontgraven uit cunet fietspad.	m3	50,00V		
121040	Grond ontgraven uit cunet bouwweg.	m3	1.610,00V		
121050	Grond ontgraven uit cunet tijdelijke rijbaan.	m3	615,00V		
121060	Grond ontgraven uit cunet nutsstrook.	m3	1.610,00V		
121070	Grond ontgraven uit watergang.	m3	205,00V		
1220	<u>Grond vervoeren</u>				
122010	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	850,00V		
122020	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	4.800,00V		
122030	Grond verwerken in tijdelijk gronddepot.	m3	10.110,00V		
122040	Uitvoeren AP-04 grondonderzoek BRL 1001.	st	5,00V		
122050	Grond ontgraven uit gronddepot.	m3	10.110,00V		
122060	Grond afvoeren, vervalt aan aannemer, zand.	m3	5.495,00V		
122070	Grond afvoeren, vervalt aan aannemer, klei.	m3	4.615,00V		
1230	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
123010	Leveren en verwerken zand in cunet fietspad.	m3	30,00V		
123020	Leveren en verwerken zand in cunet bouwweg.	m3	915,00V		
123030	Leveren en verwerken zand in cunet tijdelijke rijbaan.	m3	350,00V		
123040	Leveren en verwerken zand in cunet nutsstrook.	m3	1.610,00V		
123050	Aanbrengen straatlaag (uitvullen).	m2	880,00V		
123060	Leveren zand in zandbed.	m3	45,00V		
1240	<u>Grond verwerken in voormalige kruipruimtes</u>				
124010	Verwerken zand in kruipruimte.	m3	850,00V		
1250	<u>Grond bewerken</u>				
125010	Egaliseren terreingedeelten.	are	35,00V		
125020	Spoor aan spoor aanrijden terrein.	are	35,00V		
125030	Profileren van oppervlakken.	m2	3.500,00V		
13	<b>RIOLERINGEN</b>				
1310	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
131010	Controle bestaande riolering i.v.m. puttenstaat.	EUR		N	
131020	Toepassen open bemaling.	EUR		N	
131030	Toepassen bronnering rioolwerkzaamheden.	m	1.255,00V		
131040	Tijdelijke voorzieningen afsluiten huisaansluiting.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131050	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
131060	Maken tijdelijke koppeling t.b.v. regenwater.	keer	6,00	V	
131070	Afzetten rioolsleuf met bouwhekken en sleuf dicht.	EUR		N	
1320	<u>Hoofdriool DWA</u>				
132010	Leveren en aanbrengen PVC Ø250 mm, incl. grondwerk.	m	265,00	V	
132020	Leveren en aanbrengen PVC Ø315 mm, incl. grondwerk.	m	545,00	V	
132030	Leveren en aanbrengen inspectieput 800x800 mm.	st	21,00	N	
132040	Leveren en aanbrengen inspectieput 1500x1500 mm. hondenhok.	st	1,00	N	
132050	Leveren en aanbrengen metalen afdekking mangat incl. verklikker.	st	16,00	V	
132060	Maken aansluiting PVC Ø315 mm. op bestaande inspectieput.	st	1,00	N	
132070	Maken aansluiting beton Ø300 mm. op nieuwe inspectieput.	st	3,00	N	
132080	Maken aansluiting PVC Ø250 mm. op nieuwe inspectieput.	st	1,00	N	
132090	Maken inlaat Ø125 mm. in PVC buis tbv huisaansluiting.	st	82,00	V	
1330	<u>Hoofdriool HWA</u>				
133010	Leveren en aanbrengen PVC Ø250 mm, incl. grondwerk.	m	870,00	V	
133020	Leveren en aanbrengen PVC Ø315 mm, incl. grondwerk.	m	150,00	V	
133030	Leveren en aanbrengen PVC Ø400 mm, incl. grondwerk.	m	50,00	V	
133040	Leveren en aanbrengen BT Ø500 mm, incl. grondwerk.	m	170,00	V	
133050	Leveren en aanbrengen inspectieput 800x800 mm.	st	31,00	N	
133060	Leveren en aanbrengen metalen afdekking mangat incl. verklikker.	st	15,00	V	
133070	Maken inlaat Ø125 mm. in PVC buis tbv kolkaansluiting.	st	40,00	V	
133080	Maken inlaat Ø125 mm. in PVC buis tbv huisaansluiting.	st	71,00	V	
133090	Leveren en aanbrengen talud uitstroombak Ø125 mm.	st	12,00	V	
133100	Leveren en aanbrengen talud uitstroombak Ø250 mm.	st	1,00	V	
133110	Leveren en aanbrengen afsluitkap PVC Ø250 mm.	st	7,00	V	
1340	<u>Putafdekkingen</u>				
134010	Leveren en aanbrengen putrand met deksel DWA.	st	13,00	N	
134020	Leveren en aanbrengen putrand met deksel RWA.	st	18,00	N	
1350	<u>Kolken</u>				
135010	Leveren en aanbrengen straatkolk STR 3545.	st	4,00	N	
135020	Leveren en aanbrengen trottoirkolk STC 100.	st	52,00	N	
135030	Slempen t.p.v. verdichting kolken.	st	56,00	V	
1360	<u>Kolkaansluitingen</u>				
136010	Leveren en aanbrengen PVC Ø125 mm, incl. grondwerk.	m	210,00	V	
136020	Leveren en aanbrengen PVC Ø125 mm. T-stuk 90°.	st	19,00	V	
136030	Leveren en aanbrengen PVC Ø125 mm. bochtstuk 45°.	st	224,00	V	
136040	Leveren en aanbrengen PVC Ø125 mm. bochtstuk 90°.	st	22,00	V	
136050	Leveren en aanbrengen afsluitkap PVC Ø125 mm.	st	1,00	V	
1370	<u>Huisaansluitingen</u>				
137010	Leveren en aanbrengen DWA PVC Ø125 mm, incl. grondwerk.	m	665,00	V	
137020	Leveren en aanbrengen HWA PVC Ø125 mm, incl. grondwerk.	m	660,00	V	
137030	Leveren en aanbrengen PVC Ø125 mm. bochtstuk 45°.	st	334,00	V	
137040	Leveren en aanbrengen PVC ontstopingsstuk DWA.	st	87,00	V	
137050	Leveren en aanbrengen PVC ontstopingsstuk HWA.	st	87,00	V	
1380	<u>Cunet drainage</u>				
138010	Leveren en aanbrengen cunet drainage Ø80 mm.	m	635,00	V	
138020	Leveren en aanbrengen cunet drainage Ø80 mm.	m	835,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1390	<u>Overige voorzieningen</u>				
139010	Grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot.	m3	5.310,00V		
139020	Leveren zand in zandbed.	m3	5.310,00V		
139030	Leveren en aanbrengen retourbemaling.	m	1.315,00V		
139040	Verdichten rioolsleuf door middel van slempen.	keer	26,00V		
139050	Op hoogte brengen opbouwapparatuur (brandkraan).	st	1,00V		
139060	Leveren en aanbrengen oeverbescherming pennenmat.	m2	72,00V		
1391	<u>Reiniging en inspectie</u>				
139110	Rioolput reinigen.	st	53,00V		
139120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	2.050,00V		
139130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.050,00V		
1392	<u>Revisie</u>				
139210	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
14	<b>VERHARDINGEN</b>				
1410	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
141010	Verdichten en profileren zandbed.	m2	8.505,00V		
141020	Leveren en aanbrengen fundering, laagdikte 0,20 m.	m2	1.700,00V		
141030	Leveren en aanbrengen fundering, laagdikte 0,25 m.	m2	4.695,00V		
141040	Leveren en aanbrengen straatlaag op fundering.	m2	3.695,00V		
1420	<u>Elementen verhardingen</u>				
142010	Aanbrengen straatbaksteen DF blokverband, geel.	m2	1.540,00V		
142020	Aanbrengen straatbaksteen KF blokverband, geel/rood/bruin gemeleerd.	m2	2.435,00V		
142030	Leveren en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm halfsteensverband, grijs.	m2	540,00V		
142040	Leveren en aanbrengen betontegels 300x150x60 mm halfsteensverband, grijs.	m2	35,00V		
142050	Herstraten aansluitend straatwerk - divers.	m2	50,00V		
142060	Aanstraten aansluitende inritten.	m2	70,00V		
142070	Zagen van bestrating.	m	50,00V		
1430	<u>Gootlagen</u>				
143010	Leveren en aanbrengen goottegels, grijs.	m	230,00V		
1440	<u>Opsluitingen</u>				
144010	Aanbrengen trottoirband 130/150 mm, grijs.	m	475,00V		
144020	Leveren en aanbrengen trottoirband 130/150 mm, grijs.	m	510,00V		
144030	Leveren en aanbrengen bochtband 130/150 mm, grijs.	m	218,23V		
144040	Leveren en aanbrengen verloopband 130/150 mm, grijs.	m	28,00V		
144050	Leveren en aanbrengen opsluitband 150x250 mm, grijs.	m	45,00V		
144060	Leveren en aanbrengen bochtband 150x250 mm, grijs.	m	8,64V		
144070	Leveren en aanbrengen opsluitband 100x200 mm, grijs.	m	315,00V		
144080	Aanbrengen opsluitband 60x200 mm, grijs.	m	50,00V		
144090	Pasmaken van betonbanden.	st	100,00V		
1450	<u>Bitumineuze verhardingen rijbaan</u>				
145010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	30,00V		
145020	Leveren en aanbrengen kantvoorziening asfalt, bitumenemulsie.	m	30,00V		
145030	Leveren en aanbrengen kleeflaag.	m2	30,00V		
145040	Leveren en aanbrengen onderlaag AC 22 base.	ton	115,00V		
145050	Leveren en aanbrengen kleeflaag.	m2	755,00V		
145060	Leveren en aanbrengen tussenlaag AC 16 bind.	ton	120,00V		
1460	<u>Bitumineuze verhardingen fietspad</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
146010	Leveren en aanbrengen kantvoorziening asfalt, bitumenemulsie.	m	10,00V		
146020	Leveren en aanbrengen onderlaag AC 22 base.	ton	3,00V		
146030	Leveren en aanbrengen kleeflaag.	m2	20,00V		
146040	Leveren en aanbrengen deklaag AC 11 surf.	ton	1,75V		
1470	<u>Thermoflex®</u>				
147010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	30,00V		
147020	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	30,00V		
2	<b>WOONRIJFASE</b>				
21	<b>OPRUIMINGEN</b>				
2110	<u>Verhardingen</u>				
211010	Zagen van bitumineuze verharding (deklaag).	m	15,00V		
211020	Frezen tussenlaag teervrij asfalt.	m2	585,00V		
211030	Opbreken en in depot zetten straatbaksteen DF, blokverband, geel.	m2	1.540,00V		
211040	Opbreken en in depot zetten straatbaksteen KF, blokverband, geel/rood/bruin gemeleerd.	m2	2.435,00V		
211050	Opbreken en afvoeren tegels 300x300x60 mm, halfsteensverband, grijs.	m2	70,00V		
211060	Opbreken en afvoeren trottoirband 130/150 mm.	m	500,00V		
211070	Opbreken en afvoeren opsluitband 60x200 mm.	m	50,00V		
211080	Opnemen en afvoeren verharding van prefab. betonplaten.	m2	64,00V		
211090	Profiel frezen teervrij asfalt sinus drempel 0-30 mm.	m2	10,00V		
2120	<u>Rioleringen</u>				
212010	Verwijderen en afvoeren PVC hulpstuk - afsluitkap.	st	2,00V		
2130	<u>Kolken</u>				
213010	Reinigen kolken.	st	6,00V		
213020	Verwijderen en afvoeren trottoirkolk.	st	6,00V		
213030	Verwijderen en afvoeren PVC Ø125 mm kolkaansluitingen.	m	15,00V		
213040	Aanbrengen PVC-hulpstuk - afsluitkap.	st	2,00V		
22	<b>GRONDWERKEN</b>				
2210	<u>Grond ontgraven</u>				
221020	Grond ontgraven uit cunet trottoir.	m3	220,00V		
221030	Grond ontgraven uit cunet voetpaden.	m3	615,00V		
221040	Grond ontgraven uit cunet achterpaden.	m3	180,00V		
221050	Grond ontgraven uit cunet toegangspaden.	m3	175,00V		
221060	Grond ontgraven uit cunet boomplantgat.	m3	765,00V		
221070	Grond ontgraven uit cunet beplantingsvak.	m3	970,00V		
221080	Grond ontgraven uit wadi.	m3	1.450,00V		
2220	<u>Grond vervoeren</u>				
222010	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	335,00V		
222020	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	380,00V		
222030	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	3.660,00V		
222040	Grond verwerken in tijdelijk gronddepot.	m3	3.700,00V		
222050	Uitvoeren AP-04 grondonderzoek BRL 1001.	st	4,00V		
222060	Grond ontgraven uit gronddepot.	m3	3.700,00V		
222070	Grond afvoeren, vervalt aan aannemer, zand.	m3	3.650,00V		
222080	Grond afvoeren, vervalt aan aannemer, klei.	m3	50,00V		
2230	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
223010	Verwerken zand in cunet trottoir.	m3	185,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223020	Verwerken zand in cunet achterpaden.	m3	150,00V		
223030	Verwerken zand in cunet toegangspaden.	m3	150,00V		
223040	Aanbrengen straatlaag (uitvullen herstraten delen).	m2	70,00V		
223050	Leveren zand in zandbed.	m3	3,50V		
223060	Aanbrengen straatlaag (uitvullen rijbaan).	m2	3.570,00V		
223070	Leveren straatzand Infrano straatlaag WD06	m3	180,00V		
2240	<u>Grond verwerken in groenvoorzieningen</u>				
224010	Leveren en verwerken teelaarde in cunet beplantingsvak.	m3	1.215,00V		
224020	Leveren en verwerken teelaarde in wadi.	m3	545,00V		
2250	<u>Grond verwerken in boomplantgat</u>				
225010	Leveren en verwerken bomengrond in boomplantgat.	st	85,00V		
2260	<u>Grond bewerken</u>				
226010	Egaliseren terreingedeelten.	are	54,90V		
226020	Spoor aan spoor aanrijden terrein.	are	54,90V		
226030	Profileren van oppervlakken.	m2	5.490,00V		
23	<b>RIOLERINGEN</b>				
2310	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
231010	Controle bestaande riolering i.v.m. puttenstaat.	EUR		N	
231020	Toepassen open bemaling.	EUR		N	
231030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
2320	<u>Hoofdriool HWA</u>				
232010	Leveren en aanbrengen BT Ø500 mm, incl. grondwerk.	m	15,00V		
232020	Leveren en aanbrengen inspectieput 800x800 mm.	st	2,00N		
2330	<u>Putafdekkingen</u>				
233010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	50,00V		
233020	Leveren en aanbrengen putrand met deksel DWA.	st	13,00V		
233030	Leveren en aanbrengen putrand met deksel RWA.	st	12,00V		
233040	Leveren en aanbrengen putrand met deksel RWA waaier.	st	2,00N		
233050	Leveren en aanbrengen putrand in (nieuwe) asfaltverharding (self-level).	st	3,00V		
233060	Leveren en aanbrengen putrand in (nieuwe) asfaltverharding (self-level).	st	3,00V		
2340	<u>Kolken</u>				
234010	Leveren en aanbrengen straatkolk STR 3545.	st	16,00V		
234020	Leveren en aanbrengen straatkolk STR 9737.	st	14,00V		
234030	Leveren en aanbrengen trottoirkolk STC 5-20.	st	6,00V		
234040	Herstellen kolken.	st	11,00V		
234060	Slempen t.p.v. verdichting kolken.	st	47,00V		
2350	<u>Kolkaansluitingen</u>				
235010	Leveren en aanbrengen PVC Ø125 mm, incl. grondwerk.	m	190,00V		
235020	Leveren en aanbrengen PVC Ø125 mm. T-stuk 45°.	st	1,00V		
235030	Leveren en aanbrengen PVC Ø125 mm. T-stuk 90°.	st	2,00V		
235040	Leveren en aanbrengen PVC Ø125 mm. bochtstuk 45°.	st	194,00V		
235050	Leveren en aanbrengen PVC Ø125 mm. bochtstuk 90°.	st	24,00V		
235060	Maken inlaat Ø125 mm. in PVC buis tbv kolkaansluiting.	st	18,00V		
235070	Maken inlaat Ø125 mm. in betonbuis tbv huisaansluiting.	st	2,00V		
235080	Maken aansluiting op aanwezige PVC Ø250 mm.	st	1,00N		
2360	<u>Drainage</u>				
236010	Leveren en aanbrengen drainage Ø80 mm.	m	155,00V		
236020	Leveren en aanbrengen PVC Ø160 mm, incl. grondwerk.	m	30,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
236040	Leveren en aanbrengen afsluitkap PP Ø80 mm.	st	6,00V		
236050	Leveren en aanbrengen PVC drainage doorspuitput.	st	7,00N		
236060	Maken aansluiting PVC Ø160 mm op bestaande inspectieput.	st	1,00V		
2370	<u>Overige voorzieningen</u>				
237010	Grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot.	m3	40,00V		
237020	Leveren zand in zandbed.	m3	40,00V		
237030	Leveren en aanbrengen retourbemaling.	m	15,00V		
237040	Verdichten rioolsleuf door middel van slempen.	keer	2,00V		
237050	Op hoogte brengen opbouwapparatuur (afsluiter).	st	5,00V		
237060	Op hoogte brengen opbouwapparatuur (brandkraan).	st	5,00V		
2380	<u>Reiniging en inspectie</u>				
238010	Rioolput reinigen.	st	53,00V		
238020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	2.050,00V		
238030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.050,00V		
238040	Rioolput reinigen.	st	2,00V		
238050	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	45,00V		
238060	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	45,00V		
2390	<u>Revisie</u>				
239010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
24	<b>VERHARDINGEN</b>				
2410	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
241010	Verdichten en profileren zandbed.	m2	7.865,00V		
241020	Leveren en aanbrengen fundering.	m2	1.450,00V		
241030	Leveren en aanbrengen fundering gras parkeren.	m2	990,00V		
241040	Aanbrengen fundering rijbaan (uitvullen-herprofilen).	m2	1.355,00V		
241050	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	135,00V		
241060	Leveren en aanbrengen straatlaag op fundering.	m2	2.510,00V		
241070	Leveren en aanbrengen straatlaag op fundering gras parkeren.	m2	910,00V		
2420	<u>Elementen verhardingen</u>				
242010	Aanbrengen straatbaksteen DF keperverband, geel.	m2	940,00V		
242020	Aanbrengen straatbaksteen DF halfsteensverband, geel.	m2	155,00V		
242030	Leveren en aanbrengen straatbaksteen DF keperverband, rood.	m2	1.865,00V		
242040	Leveren en aanbrengen straatbaksteen DF elleboogverband, rood.	m2	50,00V		
242050	Leveren en aanbrengen straatbaksteen DF halfsteensverband, rood.	m2	195,00V		
242060	Leveren en aanbrengen straatbaksteen DF halfsteensverband, paars/bruin.	m2	1.010,00V		
242070	Aanbrengen straatbaksteen KF keperverband, geel/rood/bruin gemeleerd.	m2	1.620,00V		
242080	Leveren en aanbrengen betonstraatsteen KF halfsteensverband, grijs.	m2	395,00V		
242090	Leveren en aanbrengen betonstraatsteen hydro lineo blokverband, grijs.	m2	465,00V		
242100	Leveren en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm halfsteensverband, grijs.	m2	990,00V		
242110	Leveren en aanbrengen betontegels 500x500x60 mm blokverband, grijs.	m2	340,00V		
242120	Leveren en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm.	m2	155,00V		
242130	Herstraten aansluitend straatwerk - divers.	m2	70,00V		
242140	Zagen van bestrating.	m	450,00V		
242150	Zagen van bestrating - grasbetontegels.	m	75,00V		
2430	<u>Molgoten en streklagen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
243010	Leveren en aanbrengen molgoot straatbaksteen DF 5 strek, paars/bruin.	m	95,00V		
243020	Leveren en aanbrengen molgoot straatbaksteen DF 7 strek, rood.	m	165,00V		
243030	Leveren en aanbrengen molgoot betonstraatsteen KF 5 strek, grijs.	m	110,00V		
243040	Aanbrengen streklagen straatbaksteen DF 7 strek, geel.	m	10,00V		
243050	Leveren en aanbrengen streklagen straatbaksteen DF 7 strek, rood.	m	545,00V		
2440	<u>Opsluitingen</u>				
244010	Leveren en aanbrengen trottoirband 130/150 mm, grijs.	m	130,00V		
244020	Leveren en aanbrengen bochtband 130/150 mm, grijs.	m	12,56V		
244030	Leveren en aanbrengen verloopband 130/150 mm, grijs.	m	10,00V		
244040	Leveren en aanbrengen geleideband 50/200 mm, grijs.	m	130,00V		
244050	Leveren en aanbrengen bochtband 50/200 mm, grijs.	m	14,13V		
244060	Leveren en aanbrengen opsluitband 150x250 mm, grijs.	m	630,00V		
244070	Leveren en aanbrengen bochtband 150x250 mm, grijs.	m	25,90V		
244080	Leveren en aanbrengen hoekstuk 150x250 mm, grijs.	m	35,20V		
244090	Leveren en aanbrengen opsluitband 100x200 mm, grijs.	m	920,00V		
244100	Leveren en aanbrengen opsluitband 100x200 mm, grijs.	m	685,00V		
244110	Leveren en aanbrengen bochtband 100x200 mm, grijs.	m	43,96V		
244120	Leveren en aanbrengen opsluitband 60x200 mm, grijs.	m	685,00V		
244130	Leveren en aanbrengen inritband 750x500 mm, grijs.	m	21,50V		
244140	Leveren en aanbrengen inritbochtband 750x500 mm, grijs.	m	10,00V		
244150	Pasmaken van betonbanden.	st	250,00V		
2450	<u>Bitumineuze verhardingen</u>				
245010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	585,00V		
245020	Leveren en aanbrengen kantvoorziening asfalt, bitumenemulsie.	m	15,00V		
245030	Leveren en aanbrengen kleeflaag.	m2	770,00V		
245040	Leveren en aanbrengen deklaag SMA-NL 11B.	ton	50,00V		
245050	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	25,00V		
245060	Leveren en aanbrengen kleeflaag.	m2	185,00V		
245070	Leveren en aanbrengen deklaag SMA-NL 11B, tilrood.	ton	20,00V		
2460	<u>Halfverharding</u>				
246010	Leveren en aanbrengen halfverharding.	m2	120,00V		
2470	<u>Thermoplastische markering</u>				
247010	Aanbrengen overige markering taludmarkering.	m2	7,00V		
25	<b>TERREININRICHTINGEN</b>				
2510	<u>Verkeersborden</u>				
251010	Leveren en aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	6,00V		
2520	<u>Afzetpalen</u>				
252010	Leveren en aanbrengen kunststof afzetpaal.	st	66,00V		
252020	Leveren en aanbrengen houten afzetpaal.	st	4,00V		
2530	<u>Straatmeubilair</u>				
253010	Leveren en aanbrengen zitelement.	st	4,00V		
253020	Leveren en aanbrengen zitelement.	st	1,00V		
253030	Leveren en aanbrengen afvalbak.	st	5,00V		
2540	<u>Mantelbuizen</u>				
254010	Leveren en aanbrengen PE Ø110 mantelbuis.	m	50,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
3010	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
301020	Cultivateren in te zaaien terreingedeelten.	are	41,30V		
301030	Plantklaar maken in te planten terreingedeelten.	are	27,20V		
301040	Groeiplaats boom voorzien van voedingspijlers.	st	4,00V		
301050	Pneumatisch losmaken groeiplaats boom.	st	4,00V		
301060	Beheer braakliggende plantvakken.	EUR		N	
3020	<u>Leveren beplantingen</u>				
302010	Leveren bomen.	st	89,00V		
302020	Leveren haagplantsoen.	st	3.508,00V		
302030	Leveren sierplantsoen (heesters).	st	5.201,00V		
302040	Leveren vaste planten.	st	8.107,00V		
3030	<u>Planten van bomen</u>				
303010	Planten van bomen.	st	89,00V		
303020	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	188,00V		
303030	Leveren en aanbrengen gietrand.	st	89,00V		
3040	<u>Planten van dubbele hagen</u>				
304010	Planten van dubbele haag.	m	27,00V		
3050	<u>Planten van blokhagen</u>				
305010	Planten van blokhaag.	m2	210,00V		
3060	<u>Planten van vakbeplantingen (heesters)</u>				
306010	Planten van vakbeplantingen.	st	5.201,00V		
3070	<u>Planten van vaste planten (kruidachtigen)</u>				
307020	Planten van vaste planten.	st	8.107,00V		
3080	<u>Gazon en bermen</u>				
308010	Schonen terrein.	EUR		N	
308020	Zaaiklaar maken en inzaaien gazondelen, WaterSaver.	are	33,65V		
308030	Zaaiklaar maken en inzaaien kruidenrijk grasland.	are	7,65V		
4	<b>ALGEMEEN/OVERIGE VOORZIENINGEN</b>				
41	<b>OVERIGE VOORZIENINGEN BOUWRIJPFASE</b>				
4110	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
411010	Verzorgen nul-meting omleidingsroutes.	EUR		N	
411020	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
411030	Maatregelen t.b.v. verkeer op het werkterrein.	EUR		N	
411040	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
4120	<u>Bereikbaarheid</u>				
412010	Toepassen kunststof rijplaten tbv. bereikbaarheid.	EUR		N	
412020	Toepassen stalen rijplaten tbv. bereikbaarheid.	EUR		N	
412030	Vervoeren huisvuil- en groencontainers.	EUR		N	
4130	<u>Algemene werkzaamheden</u>				
413010	Uitzetten.	EUR		N	
413020	Inrichten, instandhouden, opruimen tijdelijk depot.	EUR		N	
413030	Verzamelen en afvoeren vuil.	EUR		N	
413040	Schoonhouden wegen.	EUR		N	
413050	Onderhoud bouwwegen.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413060	Toepassen bouwhekken.	EUR		N	
413070	Gebruik van directieverblijf.	EUR		N	
4140	<u>Maatregelen nutsvoorzieningen</u>				
414010	Graven proefsleuf.	m	50,00V		
414020	Verzorgen KLIC graafmelding.	EUR		N	
414030	Uitzetten nutsstrook.	EUR		N	
4150	<u>Inzetten werknemers / materieel</u>				
415010	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	160,00V		
415020	Inzetten werknemer, straatmaker.	uur	80,00V		
415030	Inzetten hydraulische (mobiele)graafmachine.	uur	120,00V		
415040	Inzetten vrachtauto.	uur	100,00V		
415050	Inzetten wiellader.	uur	80,00V		
42	<b>OVERIGE VOORZIENINGEN WOONRIJPFASE</b>				
4210	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
421010	Verzorgen nul-meting omleidingsroutes.	EUR		N	
421020	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
421030	Maatregelen t.b.v. verkeer op het werkterrein.	EUR		N	
421040	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
4220	<u>Bereikbaarheid</u>				
422010	Toepassen kunststof rijplaten tbv. bereikbaarheid.	EUR		N	
422020	Toepassen stalen rijplaten tbv. bereikbaarheid.	EUR		N	
422030	Vervoeren huisvuil- en groencontainers.	EUR		N	
4230	<u>Algemene werkzaamheden</u>				
423010	Uitzetten.	EUR		N	
423020	Inrichten, instandhouden, opruimen tijdelijk depot.	EUR		N	
423030	Verzamelen en afvoeren vuil.	EUR		N	
423040	Schoonhouden wegen.	EUR		N	
423050	Toepassen bouwhekken.	EUR		N	
423060	Gebruik van directieverblijf.	EUR		N	
4240	<u>Maatregelen nutsvoorzieningen</u>				
424010	Graven proefsleuf.	m	10,00V		
424020	Verzorgen KLIC graafmelding.	EUR		N	
424030	Uitzetten nutsstrook.	EUR		N	
4250	<u>Inzetten werknemers / materieel</u>				
425010	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	160,00V		
425020	Inzetten werknemer, straatmaker.	uur	120,00V		
425030	Inzetten werknemer, medewerker groen.	uur	120,00V		
425040	Inzetten hydraulische (mobiele)graafmachine.	uur	80,00V		
425050	Inzetten vrachtauto.	uur	60,00V		
425060	Inzetten wiellader.	uur	40,00V		
425070	Inzetten hydraulische mini graafmachine.	uur	60,00V		
43	<b>ALGEMEEN</b>				
4310	<u>Communicatie</u>				
431010	Communicatie naar omwonenden werkterrein.	EUR		N	
431020	Communiceren met derden, inloopmiddag/-avond.	EUR		N	
431030	Informatievoorziening rioolwerkzaamheden.	EUR		N	
431040	Communiceren met derden, klachtenloket.	EUR		N	
431050	Coördinatie werken derden.	EUR		N	
431060	Voortgangsoverleg.	EUR		N	
431070	Communiceren met derden, inloopgelegenheid.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4320	<u>Algemene werkzaamheden</u>				
432010	Inmeten en verwerken revisiegegevens BGT.	EUR		N	
432020	Opstellen benodigde plannen.	EUR		N	
432030	Verzorgen melding via het DSO.	EUR		N	
432040	Vervallen.			N	
4330	<u>Boombescherming</u>				
433010	Bomenwacht ETT-er.	uur	40,00V		
433020	Organiseren kick-off meeting werken rond bomen.	st	1,00N		
433030	Toepassen stamommanteling.	st	5,00V		
433040	Toepassen tijdelijke afrastering rondom bomen.	st	4,00V		
4340	<u>Flora en fauna</u>				
434010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00V		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aanvoeren materieel.	EUR		N	
910040	Afvoeren materieel.	EUR		N	
910050	Faseringskosten.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost kleine werkzaamheden.	EUR	20.000,00V		
950020	Stelpost levering bestratingen herstraten.	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost levering bestratingen particulieren.	EUR	2.500,00V		
950040	Stelpost maatregelen flora en fauna.	EUR	2.500,00V		
950050	Stelpost acceptatiekosten rioolslib.	EUR	7.500,00V		
950060	Stelpost voetgangersbruggen.	EUR	60.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				