

Algemene informatie

Aanbesteding: Hulpverleningsvoertuigen
Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Referentie: P0225
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 38
Onderwerp: TE.223

Vraag:

In het gegeven antwoord op de vraag omtrent eis TE.215 is dat bij een bereik van 16,2 meter de kraan minimaal 1.000 kg moet kunnen tillen. Wanneer het maximale bereik van de kraan op 16,2 meter gesteld kan worden, kunnen wij hiermee een perfect passende kraan aanbieden waarbij er een giekdeel minder is aangebracht. Dit heeft diverse voordelen waaronder in verhouding meer hefcapaciteit in uitgeschoven toestand dan bij een giekdeel extra. Kunt u dat toestaan?

Antwoord:

Eis TE.223 wordt aangepast:
Het opvouwbaar armsysteem met een knie hevelconstructie, op de hefarm, en op de knikarm, heeft hydraulische telescoop/uitschuifdelen met een bereik van minimaal 16,20 meter.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 Hulpverleningsvoertuigen

Ref.nr. 39
Onderwerp: OPT.5

Vraag:

Wij verzoeken u akkoord te gaan met een "vereenvoudigde" optionele lier aan de achterzijde. U vraagt op dit moment een tweede complexe lier achter (gelijk aan de voorzijde). Daarnaast stelt u ook dat de componenten volledig stand alone moeten zijn, maar dat de functies wel identiek zijn aan de lier welke voor bruikbaar is. Dat zou mogelijk een complex en onnodig duur geheel kunnen worden. Wij verzoeken u akkoord te gaan met een hydraulische lier met een trekkracht van minimaal 50 kN en/of de inschrijver ruimte te bieden een geschikt model aan te bieden.

Antwoord:

Lier achterzijde

Aan de achterzijde van het Hulpverleningsvoertuig is een hydraulische treklier gemonteerd. Deze is volledig stand alone en is niet gekoppeld in het gebruik aan de componenten van de lier welke via de voorzijde wordt gebruikt. De eisen TE.185 tot en met TE.204 zijn van toepassing op deze optie. Daar waar "voorzijde" staat, dient "achterzijde" te worden gelezen. U beschrijft duidelijk hoe de montage en functionaliteit wordt uitgevoerd.

Het is toegestaan dat Inschrijver een vereenvoudigde hydraulische lier met een minimale trekkracht van 50kN mag aanbieden. De lier voldoet aan de functionaliteiten zoals gesteld bij eisen TE.185 tot en met TE.204. U licht, indien u een vereenvoudigde lier aanbiedt, dit toe bij uw Inschrijving. Op het prijzenblad vermeldt u de minderprijs van het aangeboden alternatief.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 Hulpverleningsvoertuigen