

Bijlage 16 – Specificaties enveloppen en papier

In deze bijlage de specificaties van de enveloppen en papier momenteel in gebruik bij de VU

Enveloppen

C4 akte envelop zonder venster - gegomd:

Merk: Trajanus

Formaat C4 324 x 229 mm

Venster links 40 x 110 mm – rechte hoeken – 60 mm van boven en 20 mm van links

Kleur Wit - 120 grams

Leverancier: Papyrus

C4 akte envelop met venster - striplock:

Merk: Trajanus

Formaat C4 324 x 229 mm

Kleur Wit - 120 grams

Leverancier: Papyrus

EC4 akte envelop zonder venster - striplock:

Merk: Trajanus

Formaat EC4 340 x 240 mm

Kleur Wit - 120 grams

Leverancier: Papyrus

C5 envelop met venster - gegomd:

Merk: Trajanus

Formaat C5 162 x 229 mm

Venster links 40 x 110 mm – ronde hoeken – 72 mm van onder en 20 mm van links

Kleur Wit - 90 grams

Leverancier: Papyrus

C5 envelop zonder venster – gegomd:

Merk: Trajanus

Formaat C5 162 x 229 mm

Kleur Wit - 90 grams

Leverancier: Papyrus

Bio Top 3 Bank envelop zonder venster – striplock:

Merk: Trajanus

Formaat C5 162 x 229 mm

Kleur Wit - 90 grams

Leverancier: Papyrus

C5 envelop zonder venster – gegomd:

Merk: Bio Top

Formaat C5 162 x 229 mm

Kleur Wit (natuurwit) - 90 grams

Leverancier: Papyrus

Papier

Satijn color laserprinting

Leverancier: Papyrus

Certificaat: FSC Mix Credit

Pro Design® is een houtvrij, wit, ongestreken papier met een extra glad oppervlak, geschikt voor kleurenlaser- en inktjetprinters. De bijzondere eigenschappen zorgen voor uitstekende drukresultaten en perfecte kleurweergave. De hoge witheid zorgt voor een betere contrastwerking en het gladde oppervlak voor een optimaal resultaat en een onberispelijke tonertransfer. Het is gemaakt met de ColorLok-technologie wat een scherpe afdruk met diep zwart, een snellere droogtijd en sprankelende kleuren garandeert.

Rainbow

Leverancier: Papyrus

Certificaat: FSC Mix Credit

Rainbow® is een houtvrij, gekleurd, ongestreken papier en karton met een mat oppervlak. Rainbow® biedt een brede selectie aan kleuren en formaten.

Bio Top

Leverancier: Papyrus

Certificaat: FSC Mix Credit

Bio Top 3® next is een natuurwit, houtvrij ongestreken premium papier en karton, geproduceerd zonder gebruik van optische witmakers. Het is geschikt voor pre-print toepassingen

Plano superior

Leverancier: Papyrus

Certificaat: FSC Mix Credit

PlanoSuperior® is een houtvrij, helderwit, ongestreken papier met een hoge witheid. Het egale doorzicht en hoge opdikking geven het papier een unieke visuele uitstraling waardoor het prima geschikt is voor het drukken van zakelijke documenten zoals brieven, mailingen, formulieren, vouchers en facturen. PlanoSuperior® is volledig preprint en OCR geschikt.

Conquer contour wordt Conquer Verge

Leverancier: Papyrus

Certificaat: FSC Mix 70%

Conquer Verge is een wit, houtvrij, ongestreken premiumkwaliteit fijnpapier met een gevegeerd oppervlak. Zeta® is een klassieke keuze voor zakelijke communicatie. Het assortiment wordt vervolledigd met bijpassende enveloppen en is ook te verkrijgen in Extra Smooth, met een glad oppervlak.

Fasson

Fasson® MC White is houtvrij silk machinegestreken zelfklevend papier. Verkrijgbaar in wit en met een 80 g/m² frontmateriaal. Fasson MC White is uitgevoerd met het unieke gepatenteerde Crack-Back® Plus systeem. Hierbij zijn om de 3,2 cm diagonale slitten in het rugpapier aangebracht. Deze manier garandeert dat zelfs hele kleine stickers toch nog van een slit in de rug zijn voorzien. Met CB+ wordt het heel simpel de meest efficiënte indeling te maken, waardoor afval tot het minimum beperkt wordt. Verder is Fasson MC White ook verkrijgbaar met een rugpapier zonder slitten.

Focus Tac

FocusTac® coated is een houtvrij silk machinegestreken papier, wit en uitgevoerd met een neutrale rug. FocusTac® coated is verkrijgbaar met en zonder breeklijnen/slitten, waarbij de afstand tussen de breeklijnen 3,8 cm is en de breeklijnen parallel aan de looprichting zijn aangebracht.

Focus Vinyl

MASTER ETIKETTEN (leverancier van diverse formaten etiketten op één vel A4)

Deze blanco etiketten geschikt voor laser, inkjet en offset en verkrijgbaar in diverse kleuren en maten.

Yupo Tako laser

Leverancier: Papyrus

YUPO®Tako, octopus in het Japans is een zelfhechtend polystyreen wat werkt volgens het zuignapjesprincipe, het kleeft zonder lijm op gladde oppervlakken en laat dus ook geen lijmresten achter. YUPOTako XAD1077 is bestemd voor dry toner laser printing.

Zelfkopiërend papier

Leverancier: Papyrus

Certificaat: FSC Mix Credit

reacto is houtvrij, wit en gekleurd, zelfkopiërend papier. reacto CB zelfkopiërend papier wordt gebruikt als bovenvel in een formulierenset zelfkopiërend papier in combinatie met reacto CFB en reacto CF. Het is verkrijgbaar in 60 en 80 g/m².

XEROX – Tabbladen

Xerox Tabbladen Docutech - Wit – 3, 5, 7 of 10 Tabs - 160 grams

IJM627 Wit buitenpapier, glanzend FSC 200 g/m²

200 g/m² glad, zeer ondoorzichtig, wit binnen-/buitenpapier met een glanzende barrièrecoating en hoge natsterkte, speciaal ontwikkeld voor het bedrukken met solvent- en UV-uithardende inkt.

IJM643 is een glanzend, wit monomeer, gekalanderd, zelfklevend vinyl met een verwijderbare grijze acryllijm en een rug van kraftpapier.

IJM645 is een duurzame, hoogwaardige, polymere PVC-folie met een glanzende afwerking en een permanente grijze, ondoorzichtige lijmlaag die geschikt is voor langdurig gebruik buitenshuis.

IJM646 Polymeer vinyl glanzend grijs permanent AE B1 80 µm

Hoogwaardig, gekalanderd polymeer, wit, zelfklevend vinyl met een glanzende afwerking en een permanente grijze, ondoorzichtige lijm met luchtkanalen voor eenvoudige, luchtbelvrije applicatie.

IJM649 Smart DOT zelfklevend PP mat 120 µm

IJM649 is een PVC-vrije zelfklevende witte matte polypropyleenfolie met lijmpunten. Na aanbrengen kan het materiaal worden verplaatst. Na drie dagen is de maximale kleefkracht bereikt. Dit materiaal kan gemakkelijk en zonder luchtbellen op grote oppervlakken worden aangebracht door ongetraind personeel. IJM649 is het ideale materiaal voor kortstondige buitentoepassingen en middellange binnentoepassingen, zoals raamdecoraties en verkooppuntdisplays op stevige oppervlakken. PP is volledig recyclebaar.

IJM662 Polyprop Light Block Film Matte 195 µm

IJM662 is een meerlaagse polypropyleenfilm met een matte coating aan de voorkant en een zilveren lichtwerende coating aan de achterkant.

IJM673 Scrim Banner Blockout - B1 610 g/m²

Witte, versterkte, B1-gecertificeerde, matte PVC-gecoate banner met een blockout-coating in het midden. De banner is geschikt voor dubbelzijdig bedrukken.

IJM685 Witte huishoudfolie Semi-mat 190 µm

IJM685 is een witte PET-huishoudfolie met een semi-matte afwerking. Dankzij de statische hechting kan de folie zonder resten worden verwijderd.

IJM694 Samba Textile Backlit FR 195 g/m²

Bestseller en marktstandaard voor lichtbakken. Perfecte achtergrondverlichtingseigenschappen en kleurintensieve afdrukeigenschappen. Absoluut kreukvrij, dus perfect voor verzending in opgevouwen vorm. Samba® FR is zelfs zonder verlichting en zonder bedrukking een absolute allrounder.

IJM715 Vloerstickers Zelfklevend Antislip 360 g/m²

Zelfklevend, zacht gekalanderd vinyl met uniek zeshoekig R10-gecertificeerd antislipoppervlak. Perfecte en robuuste vloerstickers wanneer gedrukt op Colorado. Lamineren is niet nodig.

IJM721 Monomeer vinyl mat High-Tack HOP 100 µm

Een wit, monomeer, gekalanderd, zelfklevend vinyl met een acryl High-Tack (permanente) lijmlaag, met een kraftpapier-release liner aan de achterzijde.

Masteretched premium is een gekalanderde 75µ folie, welke geschikt is voor het bereiken van een zandstraal effect bij raamdecoraties.

De masteretched premium is te gebruiken voor decoraties en functionele toepassingen op glazen deuren, ramen, winkeletalages of spiegels.

Tevens kan deze folie worden gebruikt in ruimtes waar privacy gewenst is, zoals huizen, kantoren, spreekkamers en praktijkruimtes.

- Premiumkwaliteit met permanente lijm
- Geen vertroebelingseffect wanneer deze nat geplakt wordt
- Homogeen uiterlijk na applicatie

Coala Floor & Wall R is een monomeer printvinyl, 150µ, en heeft een verwijderbare transparante lijm met Air Free structuur om makkelijker zonder luchtballen aan te brengen.

Het vinyl is wit en voorzien van een structuur die anti-slip is met een R10-norm. Ideaal voor het realiseren van promotionele vloerstickers zonder laminaat.