



.....

Werk : Meerjarig groenonderhoud Openluchttheater
Opdrachtgever : Gemeente Ede
Besteknummer : 2025EDE-01
Zaaknummer : I230900011

Directie : Gemeente Ede
Projectleider : Mevr. M. Kars

Wijzigingsdatum : Oktober 2025

Status : Definitief

Gemeente Ede
Afdeling Grondzaken & Vastgoed
Bergstraat 4
Postbus 9022
6710 HK Ede
Telefoon: 14 0318
www.ede.nl

Green Engineers BV

Anthonie Fokkerstraat 1E
Postbus 765
6710 BT Ede
Telefoon: 0318 - 654 124
www.greenengineers.nl



Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
06 Wet natuurbescherming	5
07 Hovenierswerk historische tuinen en parken	5
08 Plaatselijke omstandigheden	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 Onderhoud Groen	8
10 Beheergroep bomen	8
11 Beheergroep Bosplantsoen	8
12 Beheergroep Heesters	9
13 Beheergroep hagen	11
130 Taxus hagen	11
131 Hedera haag	13
14 Beheergroep bodembedekkers	14
15 Beheergroep gazon	15
150 Beheergroep gazon	15
151 Beheergroep verstevigd gazon	18
2 Onderhoud verharding	22
21 Beheergroep elementverharding	22
22 Beheergroep gebonden verharding	23
23 Beheergroep ongebonden verharding	24
24 Beheergroep trappen en tribune	25
3 Bijkomend onderhoud	27
30 Onderhoud grondkeringen	27
31 Onderhoud rondom gebouwen	27
32 Onderhoud drainage/putten/goten/kolken en grindputten	27
33 Onderhoud Fonteinen en Beregening	28
34 Hekwerken	28
35 Overig	28
8 Algemene werkzaamheden	30
80 Communicatie	30
81 Opstellen jaar rapportage en jaarplan	30
82 Opstellen V&G plan	30
83 Flora- en fauna maatregelen en -voorziening	31
84 Ter beschikking stellen	31
9 Staartposten	32
91 Eenmalige kosten	32
95 Stelposten	32
3. Bepalingen	33



01	Algemeen en administratief	34
01 01	Algemene bepalingen	34
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	35
01 03	Betalingsregeling: afwijking van verrekenbare hoeveelheden	35
01 04	BETALINGSREGLINGEN: RISICOREGELING	35
01 05	Betalingsregelingen: Declaraties	36
01 07	Zekerheidstelling	36
01 08	Bijdragen	36
01 09	Kabels en leidingen	36
01 11	Verband met andere werken	36
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan	37
01 16	Verzekeringen	37
01 17	Vrijgekomen materialen	38
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	38
01 19	Arbeidsomstandigheden	39
01 20	BOUWVERGADERINGEN	39
01 24	Besteksmeldingen	39
01 29	Bescherming te handhaven verhardingen	39
01 31	Werkomstandigheden	39
01 32	Kortingen	40
01 33	Weers- en terreinomstandigheden	40
50	Afval- en reinigingsdiensten	41
50 1	Deelhoofdstuk 50.1	41
50 11	Begrippen	41
50 12	Eisen en uitvoering	41
50 13	Informatie-overdracht	41
50 14	Risicoverdeling en garanties vegen	41
50 17	Meet- en verrekenmethoden	41
51	Groenvoorzieningen	43
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	43
51 01	Begrippen groenvoorziening	43
51 02	Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen	43
51 2	Gras en kruidachtigen	45
51 22	Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen	45
51 8	Onkruid en natuurlijk afval op verharding	46
51 81	Begrippen onkruid en vegen	46
51 82	Onkruid en natuurlijk afval op verharding: eisen en uitvoering	46
51 87	Meet- en verrekenmethoden	46
64	FLORA EN FAUNA	48
64 1	Deelhoofdstuk 64.1	48
64 12	EISEN EN UITVOERING	48



1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Ede

Bezoekadres: Bergstraat 4
6711 DD Ede
tel. 14 0318Postadres: Postbus 9022
6710 HK Ede**02 Directie**

Afdeling Grondzaken & Vastgoed of de door hem aangewezen directievoerder.

Postbus 9022
6710 HK Ede**03 Locatie**

Betreft het groenonderhoud aan het openluchttheater in de gemeente Ede

Openluchttheater
Van Pabstlaan 1a
6711 JW EDE**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud bomen;
- b. Onderhoud heesters;
- c. Onderhoud hagen;
- d. Onderhoud bodembedekkers
- e. Onderhoud gazon;
- f. Onderhoud elementverharding
- g. Onderhoud gebonden verharding
- h. Onderhoud ongebonden verharding
- i. Bijkomend onderhoud.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar.

De overeenkomst bestaat uit een vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 maart 2026 tot en met 28 februari 2029. Na deze periode kan het contract tweemaal 3 jaar verlengt worden. Tot uiterlijk 28 februari 2035

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.



2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

- Beheertekening openluchttheater 2602.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
Die worden in het werkveld besproken.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- linschrijfbiljet;
- Inschrijfstaat;
- Gedragscode soortenbescherming gemeenten versie 2025;
- Boombeheerplan Openluchttheater Ede.

06 Wet natuurbescherming

Op dit werk is van toepassing de goedgekeurde Gedragscode soortbescherming gemeente, (ontwikkeld in opdracht van Vereniging Stadswerk Nederland, na overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten).
Bij deze gedragscode is een HANDBOEK SOORTBESCHERMING opgesteld bestaande uit de gedragscode, de handleiding voor implementatie en gebruik en een toelichting op het ecologische werkprotocol met voorbeelduitwerkingen. Het handboek is verkrijgbaar bij Stadswerk, zie www.stadswerk.nl

Vereniging Stadswerk Nederland
Postbus 416
6710 BK Ede
e-Mail: info@stadswerk.nl
website: www.stadswerk.nl

07 Hovenierswerk historische tuinen en parken

Het beheer van historische tuinen en parken is intensief en vraagt om weloverwogen beslissingen.
Beplanting verandert van vorm en omvang, groeit, vermeerdert en vergaat weer. Het werken met levend materiaal vereist inzicht in de historische aanleg en een goede planning voor de toekomst. Op dit werk zijn de Uitvoeringsrichtlijn 'Hovenierswerk historische tuinen en parken' (URL 6010) van toepassing.

08 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht in zijn werkzaamheden rekening te houden met de gebruikers van het openluchttheater, de verschillende evenementen en zijn werkzaamheden hierop aan te passen.



2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Onderhoud Groen				
10			Beheergroep bomen				
100010	515501		Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft het uitvoeren van een boomveiligheidscontrole Situering conform tekening 4. Boomveiligheidscontrole .4. Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode controleren c.q. opnemen .1. Rapportage digitaal aanleveren Incl. gegevens bijwerken in GeoVisia. Inlog gegevens GeoVisie worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.	st	320,00	V	
100020	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het toepassen van begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei voortkomend uit de BVC 9. Boomhoogteklasse: tot 18 m . .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Geen vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	36,00	V	
100030	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het toepassen van onderhoudssnoei. Onderhoudssnoei voortkomend uit de BVC 9. Boomhoogteklasse: tot 24 m . .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Geen vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	105,00	V	
100040	515502		Water geven bomen. Betreft het water geven van jonge/recent aangeplante bomen Situering conform tekening Bomen in talud van ca. 1 : 1 .1. Water uit waterleidingnet .1. Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van 10 keer per jaar .9. Water toedienen in gietrand. Met materieel van de aannemer.	st	600,00	V	
100050	515602		Inboeten bomen. Betreft inboet van bomen t.b.v. verjonging. Situering in overleg met directie. Incl. oude beplanting opnemen en toepassen van groeiplaats verbetering. Bomen in talud van ca. 1 : 1 9. Bomen draadkluit: maat 20-25 In beplantingsvak, soorten conform beheerplan en in overleg met directie. .1 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	9,00	V	9,00 L
11			Beheergroep Bosplantsoen Betreft 4.820m2				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110010	514430		Dunnen beplanting. Betreft het dunnen van bosplantsoen. Situering conform tekening. Gerekend met 20% van het te onderhouden oppervlakte per jaar. Talud van ca. 1 : 1 3. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	2.892,00	V	
110020	514499		Bestrijden zaailingen Betreft het bestrijden van ongewenste zaailingen Situering conform tekening. Bestrijden door ongewenste soorten weg te nemen. Gerekend met 5% van het te onderhouden oppervlakte per jaar. Talud van ca. 1 : 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	730,00	V	
110030	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval in beplanting. Situering conform tekening. Talud van ca. 1 : 1 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
				are			48,20 I
110040	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft het beheersen van grof zwerfafval in beplanting. Situering conform tekening. Talud van ca. 1 : 1 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
				are			48,20 I
110050	514451		Inboeten bosplantsoen. Betreft inboet van bosplantsoen t.b.v. verjonging. Situering in overleg met directie. Incl.oude beplanting opnemen en toepassen van groeiplaats verbetering. Bosplantsoen in talud van ca. 1 : 1 Plantmateriaal: wortelgoed maat 80-100 Soorten conform beheerplan en in overleg met directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	75,00	V	
				st			75,00 L
12			Beheergroep Heesters Betreft 2.900m2				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
120010	514424			Snoeien sierplantsoen. Betreft voorjaars snoei t.b.v. heesters. Situering conform tekening. Gerekend met 25% van het areaal per jaar. 9. Voorjaars snoei. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .2. Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters .1. Snoei regiem: voorjaars snoei. .1. In beplantingsvak .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	2.175,00	V	
120020	514424			Snoeien sierplantsoen. Betreft verjongingssnoei t.b.v. heesters. Situering conform tekening. Gerekend met 10% van het areaal per jaar. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 1. Verjongingssnoei .2. Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters .1. Snoei regiem: verjongingssnoei. .1. In beplantingsvak .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	870,00	V	
120030	514807			Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van onkruid in beplanting. Situering conform tekening. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
					are			29,00 I
120040	510205			Bemesten beplantingsvak. Betreft bemesten van beplantingsvakken heesters. Situering conform tekening. Gereken met 1 gift per 2 jaar. 3. Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .2. Korrelachtige meststof (organisch). .1. Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	m2	4.350,00	V	
					kg			435,00 L
120050	514499			Bestrijden zaailingen Betreft het bestrijden van ongewenste zaailingen Situering conform tekening. Bestrijden door ongewenste soorten weg te nemen. Gerekend met 5% van het te onderhouden oppervlakte per jaar. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	435,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
120060	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval in beplanting. Situering conform tekening. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
120070	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft het beheersen van grof zwerfafval in beplanting. Situering conform tekening. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
120080	514499		Watergeven plantvak Betreft het watergeven van beplanting. Situering conform tekening. Gerekend met 20% van het oppervlakte per beurt. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Gerekend met 15 beurten per jaar . Hoeveelheid: ca. 25 liter/m2. Met materieel van de aannemer.	keer	45,00	V	
120090	514452		Inboeten sierplantsoen. Betreft inboet van sierplantsoen t.b.v. verjonging. Situering in overleg met directie. Incl.oude beplanting opnemen en toepassen van groeiplaats verbetering. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 2. Heesters, kluitgoed Soorten conform beheerplan en in overleg met directie .1. In beplantingsvak .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	90,00	V	
13			Beheergroep hagen Betreft 120m2				
130			Taxus hagen Betreft 60m2				
130010	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft knippen van Taxus haag. Situering conform tekening. Plantsoort van de haag: 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag .9. Betreft lijnhaag Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer .3. Aantal beurten: 3 .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	3.420,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
130020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van onkruid in haagvoet. Situering conform tekening. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
130030	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft bemesten van Taxus haag. Situering conform tekening. Gereken met 1 gift per 2 jaar. 3. Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .2. Korrelachtige meststof (organisch). .1. Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	m2	90,00	V	0,60 I
130040	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval in haagvoet. Situering conform tekening. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	9,00 L
130050	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft het beheersen van grof zwerfafval in haagvoet. Situering conform tekening. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	0,60 I
130060	514499		Watergeven hagen Betreft het watergeven van Taxus haag. Situering conform tekening. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Gerekend met 15 beurten per jaar . Hoeveelheid: ca. 40 liter/m2. Met materieel van de aannemer.	keer	45,00	V	




BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
130070	514452			Inboeten sierplantsoen. Betreft inboet van Taxus t.b.v. verjonging. Situering in overleg met directie. Incl.oude beplating opnemen en toepassen van groeiplaats verbetering. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	st	15,00	V	
		2.		Heesters, kluitgoed	st			15,00 L
		.1.		In beplantingsvak				
		.1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
131				Hedera haag Betreft 60m2				
131010	514427			Knippen van (blok)hagen. Betreft knippen van Hedera haag (Greenwall). Situering conform tekening. Plantsoort van de haag: 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag .9. Betreft lijnhaag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer .2. Aantal beurten: 2 .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	2.460,00	V	
131020	514807			Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van onkruid in haagvoet. Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
					are			0,60 I
131030	510205			Bemesten beplantingsvak. Betreft bemesten van Hedera haag (Greenwall). Situering conform tekening. Gereken met 1 gift per 3 jaar. 3. Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .2. Korrelachtige meststof (organisch). .1. Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	m2	90,00	V	
					kg			9,00 L
131040	501501			Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval in haagvoet. Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
					are			0,60 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
131050	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft het beheersen van grof zwerfafval in haagvoet. Situering conform tekening.	week	156,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,60 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
131060	514499		Watergeven hagen Betreft het watergeven van Hedera haag (Greenwall). Situering conform tekening. Gerekend met 15 beurten per jaar . Hoeveelheid: ca. 40 liter/m2. Met materieel van de aannemer.	keer	45,00	V	
14			Beheergroep bodembedekkers Betreft 1.590m2				
140010	514811		Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Betreft het beheersen van overgroei randen langs verharding of gras. Situering conform tekening.	week	156,00	V	
		1.	Te onderhouden lengte	m			1.040,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.1.	Grondsoort: zand				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
140020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van onkruid in beplanting. Situering conform tekening. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	week	156,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			15,90 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.1.	Grondsoort: zand				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
140030	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft bemesten van beplantingsvakken bodembedekkers. Situering conform tekening. Gereken met 1 gift per 2 jaar.	m2	2.385,00	V	
		3.	Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters				
		.2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		.2.	Korrelachtige meststof (organisch).				
		.1.	Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	kg			238,50 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
140040	514499		Bestrijden zaailingen Betreft het bestrijden van ongewenste zaailingen Situering conform tekening. Bestrijden door ongewenste soorten weg te nemen. Gerekend met 5% van het te onderhouden oppervlakte per jaar. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	238,50	V	
140050	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval in beplanting. Situering conform tekening. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
				are			15,90 I
140060	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft het beheersen van grof zwerfafval in beplanting. Situering conform tekening. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
				are			15,90 I
140070	514499		Watergeven plantvak Betreft het watergeven van beplanting. Situering conform tekening. Gerekend met 20% van het oppervlakte per beurt. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Gerekend met 15 beurten per jaar . Hoeveelheid: ca. 40 liter/m2. Met materieel van de aannemer.	keer	45,00	V	
140080	514452		Inboeten sierplantsoen. Betreft inboet van sierplantsoen t.b.v. verjonging. Situering in overleg met directie. Incl.oude beplanting opnemen en toepassen van groeiplaats verbetering. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 2. Heesters, kluitgoed Soorten conform beheerplan en in overleg met directie 1. In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	600,00	V	
				st			600,00 L
15			Beheergroep gazon Betreft 2.220m2				
150			Beheergroep gazon Betreft 1.820m2				




BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
150010	512801	. 1.2.4.1.1. .<				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
150050	512808		Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Betreft het beheersen van overgroeiranden beplanting (zachte kanten). Situering conform tekening. 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
				m			215,00 I
150060	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft het beheersen van overgroeiranden verharding (harde kanten). Situering conform tekening. 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
				m			50,00 I
150070	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft het beheersen van natuurlijk afval gazon. Situering conform tekening. Bladvalperiode: Okt-jan, binnen deze periode wordt er kwaliteitsniveau C gevraagd. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
				are			18,20 I
150080	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op gazon. Situering conform tekening. Grastype: Gazon 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
				are			18,20 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
150090	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op gazon. Situering conform tekening.	week	156,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			18,20 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
150100	512522		Beluchten grasveld. Betreft het diep beluchten van gazon (vertidraineren). Situering conform tekening.	are	54,60	V	
		2.	Grasveldtype: gazon				
		.1.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		.9.	Beluchten door het perforeren van de grasmat tot een diepte van 300 mm				
		.2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
150110	512523		Verticuteren grasveld. Betreft het verticuteren van gazon. Situering conform tekening.	m2	5.460,00	V	
			Aantal percelen:				
		.1.	Diepte: 10 mm				
		.1.	Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
150120	512104		Doorzaaien grasveld. Betreft het herstel van de grasmat na verticuteren van het gazon. Situering conform tekening.	are	54,60	V	
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld R1	kg			81,90 L
			Recreatiemengsel				
			Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2				
		.4.	Zaaimethode ter keuze aannemer				
150130	512104		Doorzaaien grasveld. Betreft het herstel van de grasmat na evenementen, (zomer periode). Situering conform tekening.	are	54,60	V	
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld R1	kg			81,90 L
			Recreatiemengsel				
			Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2				
		.4.	Zaaimethode ter keuze aannemer				
150140	514499		Watergeven gazon Betreft het watergeven van gazon. Situering conform tekening.	keer	45,00	V	
			Gerekend met 100% van het oppervlakte per beurt.				
			Gerekend met 15 beurten per jaar .				
			Hoeveelheid: ca. 25 liter/m2.				
			Met materieel van de aannemer.				
151			Beheergroep verstevigd gazon Betreft 400m2				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
151010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft het beheersen van grashoogte gazon. Situering conform tekening. Rekening houden met verschillende rij richtingen per beurt Rekening houden met diverse tijdelijke obstakels, zoals podiums, tenten en dergelijke 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 .1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s) 151030 .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V
151030	512812		Beheersen onkruid-gazon. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-onkruid Betreft het beheersen van onkruid in gazon. Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V
151040	510206		Bemesten grasveld. Betreft het bemesten van gazon. Situering conform tekening. Aantal giften: 3 Aantal percelen: 1 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Grasveldtype: gazon .2. Korrelachtige meststof .1. Hoeveelheid: gemiddeld 10 kg per 100 m2	are	36,00	V
151060	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft het beheersen van overgroeiranden verharding (harde kanten). Situering conform tekening. 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151070	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft het beheersen van natuurlijk afval gazon. Situering conform tekening. Bladvalperiode: Okt-jan, binnen deze periode wordt er kwaliteitsniveau C gevraagd. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
151080	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op gazon. Situering conform tekening. Grastype: Gazon 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
151090	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op gazon. Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
151110	512523		Verticuteren grasveld. Betreft het verticuteren van gazon. Situering conform tekening. Aantal percelen: .1. Diepte: 10 mm .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.200,00	V	
151120	512104		Doorzaaien grasveld. Betreft het herstel van de grasmat na verticuteren van het gazon. Situering conform tekening. 1. Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld R1 Recreatiemengsel Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .4. Zaaimethode ter keuze aannemer	are	12,00	V	
				kg			18,00 L




BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151130	512202		Aanbrengen graszoden.	m2	300,00	V	
			Betreft het herstel van de grasmat nabij de ingang tot het speelveld.				
			Situering conform tekening.				
		.1.	Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .2. . . .	Betreft: gazon				
		. . .1. . .	Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden				
			de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken				
			en verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm				
		2.	Graszoden	m2			300,00 L
		1	De zoden na het leggen aandrukken				
151140	514499		Watergeven gazon	keer	45,00	V	
			Betreft het watergeven van gazon.				
			Situering conform tekening.				
			Gerekend met 100% van het oppervlakte per beurt.				
			Gerekend met 15 beurten per jaar .				
			Hoeveelheid: ca. 4 liter/m2.				
			Met materieel van de aannemer.				
							
							
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Onderhoud verharding				
21			Beheergroep elementverharding Betreft 465m2				
210010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft het beheersen van onkruid op elementverharding Situering conform tekening. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): N.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): Dit dient bij de bestekspost te zijn inbegrepen. Beheersen overgroei van gras bij verharding: conform bestekspost 150060 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: gezien worden als onkruid. Verhardingstype: elementenverharding - tegels en straatstenen	week	156,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			4,65 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
210020	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van natuurlijk afval op elementverharding Situering conform tekening. Bladvalperiode: Okt-jan, binnen deze periode wordt er kwaliteitsniveau C gevraagd.	week	156,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			4,65 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9.	Verhardingstype: elementenverharding - tegels en straatstenen				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
210030	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op elementverharding Situering conform tekening.	week	156,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			4,65 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				




BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
210040	501517					Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft het beheersen van grof zwerfafval op elementverharding Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
210050	831499					Herstellen ontbrekende/beschadigde elementen-elementverharding Betreft het herstellen van ontbrekende of beschadigde element verharding. Betreft ook plaatselijk herstel door o.a. wortelopdruk. Situering op aanwijzing van directie. Gerekend met 5% van het oppervlakte per jaar. Huidige element verharding opnemen en herstraten. Incl. het leveren van benodigde ophoog materiaal en element verharding. gerekend met gebakken materialen.. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	69,75	V	
22						Beheergroep gebonden verharding Betreft 865 m2	m2			23,25 I
220010	518899					Beheersen onkruid-gebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid op gebonden verharding Situering conform tekening. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: gezien worden als onkruid. Verhardingstype: gebondenverharding - asfalt Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
220020	518701					Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van natuurlijk afval op gesloten verharding Situering conform tekening. Bladvalperiode: Okt-Okt-jan, binnen deze periode wordt er kwaliteitsniveau C gevraagd. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Verhardingstype: gesloten verharding .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	156,00	V	
							are			8,65 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
220030	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op gesloten verharding Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
220040	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft het beheersen van grof zwerfafval op gesloten verharding Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
23			Beheergroep ongebonden verharding Betreft 530 m2				
230010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft het beheersen van onkruid op ongebonden verharding Situering conform tekening. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): Dit dient bij de bestekspost te zijn inbegrepen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
230020	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van natuurlijk afval op halfverharding Situering conform tekening. Bladvalperiode: Okt-jan, binnen deze periode wordt er kwaliteitsniveau C gevraagd. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Verhardingstype: ongebonden verharding .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230030	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op halfverharding Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
230040	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft het beheersen van grof zwerfafval op halfverharding Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
230050	831499		Erosie bestrijding ongebonden verharding. Betreft het bestrijden en herstellen van erosie. Situering op aanwijzing van directie. Gerekend met 20% van het oppervlakte per jaar. Huidige ongebonden verharding controleren en herstellen Incl. het leveren van benodigde materiaal, gerekend met leemzand. Aangebracht materiaal egaliseren en verdichten conform voorschriften leverancier. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	156,00	V	
24			Beheergroep trappen en tribune Betreft 1.200m2	m2			52,00 I
240010	518899		Beheersen onkruid-gebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid op gebonden verharding Situering conform tekening. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: gezien worden als onkruid. Verhardingstype: gebondenverharding - beton tappen en beton tribune Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
				are			12,00 I




BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
240020	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van natuurlijk afval op gesloten verharding Situering conform tekening. Bladvalperiode: Okt-jan, binnen deze periode wordt er kwaliteitsniveau C gevraagd. 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 1. Verhardingstype: gesloten verharding 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
240030	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op gesloten verharding Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
240040	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft het beheersen van grof zwerfafval op gesloten verharding Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
240050	723099		Reinigen houten rug en trap leuningen Betreft het reinigen van houten rug en trapleuningen van de tribune (mos en algen). Situering conform tekening. Rug en trap leuning bestaande uit één houten plank. Reinigen door middel van lage druk, op dus danige wijze dat houten delen niet beschadig raken. Reinigingsmethode en middel ter goed keuring voorleggen aan de directie. Gerekend met 1 reinigingsbeurt per jaar (voorjaar).	m	3.060,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Bijkomend onderhoud				
30			Onderhoud grondkeringen				
300010	522199		Controleren grondkeringen Betreft het controleren van grondkeringen. Situering in groenvakken op talud. Controleren of grondkeringen nog functioneel zijn en beoordelen of deze vervangen moeten worden. Incl. controleren op houtrot Gerekend met controle van 250m1, 1 keer per jaar Vervangen en herstellen van grondkeringen conform bestekspost 300020 .	EUR		N	
300020	522199		Vervangen en herstellen grondkeringen. Betreft het herstellen van grondkeringen Situering conform controle uitgevoerd volgens bestekspost 300010 . Aanbrengen paal en plank. Palen van kastanje hout, gepunt, geschild dia 60/80mm paal lengte 1.00m Paal h.o.h. afstand 1.00m Planken kastanje hout 20x200x2500mm Afwerking paal en plank: afbranding	m	75,00	V	
31			Onderhoud rondom gebouwen				
310010	514499		Controleren doorwortelling van bomen. Betreft het controleren van de doorworteling van bomen rondom de monumentale gebouwen. Situering nabij gebouwen. Controleren of de beworteling van bomen schade veroorzaakt en de gebouwen. Controle vastleggen middels inspectie rapport en dit voorleggen aan directie. Gerekend met 1 keer per 3 jaar.	EUR		N	
310020	514499		Snoei klim-/gevelbeplanting rondom kozijnen en goten. Betreft het snoeien van klim en gevelbeplanting rondom kozijnen, goten en platte daken. Situering nabij gebouwen. Eén keer per jaar snoeien van beplanting rondom kozijnen, goten en platte daken. Hoeveelheid per jaar: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	300,00	N	
32			Onderhoud drainage/putten/goten/kolken en grindputten				
320010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft het doorspuiten van drainage Situering op te zoeken in het terrein Gerekend met 1 keer per 3 jaar de drainage volledig doorspuiten. 9. Met pompdruk van 10 tot 15 bar, maximale druk aan de spuitkop 10 bar 2. Uitwendige diameter drains 60 mm 1. Betreft enkelvoudige drainage 2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m	m	360,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
320020	230199		Reinigen drainageputten, kolken en zakput Betreft het reinigen van Drainageputten, kolken en zakput Situering op te zoeken in het terrein Handmatig reinigen 1 keer per jaar reinigen in het voorjaar in overleg met de directie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	45,00	V
320030	257599		Reinigen lijngoot Betreft het reinigen van lijngoot Situering op te zoeken in het terrein Handmatig reinigen 1 keer per jaar reinigen in het voorjaar in overleg met de directie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	45,00	V
33			Onderhoud Fonteinen en Beregening			
330010	512399		Winter & seizoensklaar maken fonteinen Betreft het winter en seizoensklaar maken van de Fonteinen. De aannemer dient de fonteinen in het najaar winterklaar te maken en in het voorjaar seizoensklaar te maken.	EUR		N
330020	512399		Winter & seizoensklaar maken beregening Betreft het winter en seizoensklaar maken van de beregening. De aannemer dient de beregening in het najaar winterklaar te maken en in het voorjaar seizoensklaar te maken.	EUR		N
34			Hekwerken			
340010	328499		Inspectie terreinafscheiding. Betreft inspectie hekwerken op gaten en gebreken. Frequentie: 1 keer per kwartaal. Informatie bijhouden in logboek. Logboek digitaal en inleveren bij directie tijdens bouwvergadering. De aannemer stelt zelf het logboek op. Indien er tijdens de inspectie gebreken worden geconstateerd dient de aannemer te repareren. Kosten voor reparatie conform bestekspost 340020.	keer	12,00	V
340020	103199		Herstellen terreinafscheiding. Betreft: herstellen van bestaand terreinafscheiding met gaas en voorzien van puntdraden. Situering conform tekening. Terreinafscheiding: Totale hoogte boven maaiveld: 1,80 m. - Staanders: - bovenbuis: - Gaas: - Puntdraden: Incl. stabiliseren staanders en grondpennen.	m st m m m	21,00	V 9,00 L 21,00 L 21,00 L 21,00 L
35			Overig			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
350010	501499		Verwijderen blad van daken Betreft het verwijderen van plat van diverse daken. het betreft zowel 'betreed bare' platte daken als doeken. Situering conform tekening Gebouwen: Entreegebouw (3st), toiletgebouw (2st), kioskgebouw, kleedkamer gebouw en doek drankuitgifte. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	2.295,00	V



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			Algemene werkzaamheden			
80			Communicatie			
800010	102301		Communiceren met derden. Betreft het communiceren met gemeente en gebruiker. Gemeente en gebruiker tijdig informeren over uit te voeren werkzaamheden en indien nodig werkzaamheden afstemmen met de gebruiker. Rekening houden met de verschillende evenementen in het seizoen. Gedurende het gehele onderhoudsjaar.	EUR		N
800020	283799		Coördinatie werkzaamheden derden Betreft het coördineren van werkzaamheden van derden, zoals het reinigen van de doeken t.b.v. de drankuitgifte De aannemer dient de werkzaamheden te coördineren en in te passen in zijn eigen werkzaamheden.	EUR		N
81			Opstellen jaar rapportage en jaarplan			
810010	100899		Opstellen jaar rapportage Betreft het jaarlijks opstellen van de jaar rapportage gedurende de looptijd van dit bestek. Jaar rapportage indienen voor 10 februari. Jaar rapportage bestaat uit: - Uitgevoerde (groot onderhoud) werkzaamheden; - Uitgevoerde afwijkende werkzaamheden; - Terug koppeling op jaarplanning - Verslagen bouwvergaderingen; - Inspecties/schouw; Jaar rapportage vooraf voorleggen ter goedkeuring van de directie. Definitieve jaar rapportage digitaal aanleveren aan de directie.	EUR		N
810020	100899		Opstellen jaarplan Betreft het jaarlijks opstellen van een jaarplan voor het volgende onderhoudsjaar Jaarplan indienen voor 1 december. Jaarplan bestaat uit: - Planning - Uit te voeren werkzaamheden - Uit te voeren controles/keuringen - Uit te voeren vervangingen/grootonderhoud - Acties die voortvloeien uit werkzaamheden van het vorige onderhoudsjaar. - Acties voortvloeiend uit boombeheerplan - Acties voortvloeiend uit Inspectie Groene monumentenwacht. Jaarplan vooraf voorleggen ter goedkeuring van de directie. Definitieve jaarplan digitaal aanleveren aan de directie.	EUR		N
82			Opstellen V&G plan			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
820010	100899		Opstellen V&G plan uitvoeringsfase. Betreft het opstellen en bijhouden van een veiligheids- en gezondheidsplan conform art. 5 van het Bouwprocesbesluit arbeidsomstandighedenwet voor aanvang van de werkzaamheden. V&G plan dient voor aanvang werkzaamheden goedgekeurd te worden door directie en wordt eenmalig opgesteld. Gedurende de uitvoering V&G plan actualiseren.	EUR		N	
83			Flora- en fauna maatregelen en -voorziening				
830010	640099		Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van het Ecologisch werkprotocol uitvoeringsfase i.h.k.v. de gedragscode conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de Standaard en deel 3 van dit bestek.	keer	1,00	V	
830020	640199		Inventarisatie flora en fauna Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten en het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard.	EUR		N	
830030	640199		Toepassen beschermingsmaatregelen Betreft: het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van beschermingsmaatregelen t.b.v. Wet natuurbescherming Conform het opgestelde Ecologisch werkprotocol flora en fauna uitvoeringsfase.	keer	1,00	V	
84			Ter beschikking stellen				
840010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft het inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): .9. Medewerker incl. benodigd handgereedschap.	uur	60,00	V	
840020	100599		Inzetten telescopisch kraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Telescopisch kraan t.b.v. planten bomen op het talud. Incl. bediening en aan en afvoer kosten.	uur	12,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost onvoorziene werkzaamheden	EUR	20.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	Onvoorziene werkzaamheden, zoals werkzaamheden				
			die voortkomen na stromschade, uit de BVC, uit het				
			beheerplan of extra werkzaamheden t.b.v. het leveren en				
			het aanbrengen van extra voorzieningen zoals water				
			geef voorziening etc..				
							



3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 03 In afwijking van paragraaf 01.01.06 lid 03 van de Standaard dient de eventueel gegeven korting te worden opgenomen in de eenheidsprijzen.

01 01 13 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de U.A.V.

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer dagelijks voor 17.00 uur vrijgekomen materialen voortkomend uit het bestek te verzamelen en af te voeren naar een inrichting, tenzij anders vermeld in deel 2.2 of in deel 3.
- 05 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal. Tevens dient elke ploeg van uitvoerend personeel ten minste één werknemer te bevatten die de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst; indien gevraagd, zal inschrijver daar een overzicht van moeten indienen.
- 06 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 01 en 02 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer niet eerder met een opgedragen werk beginnen dan na toestemming van de directie, waarvan aantekening wordt gemaakt in de bouwvergadering.
- 08 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.

01 01 14 Meer- en minderwerk

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat meer- of minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.
- 02 De aannemer dient voor elk meerwerk en/of elke declaratie, voorafgaand aan de in lid 01 bedoelde schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in. Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 03 Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.q. vergroot, zal de aannemer het betreffende areaal onderhouden. Aanpassing van de inschrijfbedragen wordt berekend uitgaande van de prijzen zoals te herleiden op de inschrijfbedragen in de inschrijvingsstaat.
- 04 Indien door onwerkbaar omstandigheden het werk moet worden opgeschort, meldt de aannemer dit aan de opdrachtgever. Na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het desbetreffende werk worden opgeschort tot het moment dat de omstandigheden het toelaten dat het werk wordt hervat. Het extra werk dat de aannemer heeft met het op orde brengen van de betreffende beheervakken wordt niet vergoed door de opdrachtgever. Het voordeel van de periode dat de aannemer het werk niet hoeft te verzorgen wordt geacht evenredig te zijn aan de extra inspanning die geleverd moet worden om het onderhoudsniveau te herstellen.

HFD PAR ART LID

01 01 15 Vertegenwoordiging aannemer

- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 Tijdens de uitvoering dient ten alle tijden een Nederlandstalig aanspreekpunt op het werk aanwezig te zijn.

01 01 16 Beslechting van geschillen

- 01 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 02 Ook een geschil welke slechts door één van de partijen als zodanig wordt beschouwd, zal volgens de hierna benoemde procedure behandeld worden.
- 03 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst, of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en aannemer ontstaan, worden beslecht door mediation.
- 04 Komen partijen niet via mediation tot een oplossing dan wordt het geschil voorgelegd aan de burgerlijke rechter.
- 05 Een geschil kan tot uiterlijk 6 weken na de door de opdrachtgever genomen beslissing over de eindafrekening aanhangig gemaakt worden.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 01 In afwijking van de Standaard vindt de betaling van de termijnen plaats per kwartaal (13 weken) De betaling voor de beeldgestuurde activiteiten, na controle door de directie conform de Standaard.
- 02 Facturen kunnen alleen betaalbaar worden gesteld indien de directie de onderliggende termijnstaten heeft goedgekeurd.
- 03 De laatste betalingstermijn verschijnt nadat het werk is opgeleverd op de laatste werkdag voor 1 januari.

01 02 03 Grootte van de betalingstermijn

- 01 De termijnstaten worden opgesteld door de aannemer. Deze termijnberekening komt tot stand op basis van productiestaten, die door de aannemer wekelijks worden opgesteld en in tweevoud aan de directie ter ondertekening worden voorgelegd.
- 02 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk als genoemd in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijfstaat bevatten. De productie-opgave-staten moeten weergeven:
 - de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerkingen.
- 07 Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is ondertekend, ontvangt de directie 1 exemplaar. De aannemer behoudt ook 1 exemplaar.

01 03 Betalingsregeling: afwijking van verrekenbare hoeveelheden**01 03 05 Afwijking betalingsregeling**

- 01 In het bestek zijn voor zover mogelijk, alle werkzaamheden opgenomen die binnen de grenzen van het project plaatsvinden. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om, indien een derden partij bepaalde werkzaamheden zelf uitvoert, de besteksposten welke die werkzaamheden betreffen te schrappen. Paragraaf 35 lid 5 en paragraaf 36 lid 3 van de UAV 2012 zijn derhalve niet van toepassing.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

HFD PAR ART LID

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN; KOSTEN VAN BOUWSTOFFENGROEPEN

- 01 Gedurende de vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2028 geschiedt er geen verrekening op wijzigingen van loonkosten. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende loonkosten en artikel 01.04.03 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 Gedurende de vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2028 geschiedt er geen verrekening op wijzigingen van brandstofgroepen. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende brandstofgroepen en artikel 01.04.04 van de Standaard is niet van toepassing.
- 03 Gedurende de vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2028 geschiedt er geen verrekening op wijzigingen van bouwstofgroepen. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende bouwstofgroepen en artikel 01.04.05 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: Declaraties**01 05 01 Indienen declaraties**

- 01 De declaraties moeten, in enkelvoud gericht zijn aan:

Gemeente Ede
Afdeling Grondzaken & Vastgoed
Postbus 9022
6710 HK Ede

De factuur moet digitaal worden ingediend via factuur@ede.nl, met daarop (minimaal) de volgende informatie:

- " Verwijzing naar opdracht en/of bestek;
- " Boekingssleutel;
- " Budgethouder;
- " Prestatieverklaarder;
- " Omschrijving werkzaamheden.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen**01 09 01 Algemeen**

- 03 De opdrachtgever heeft beperkte tekeningen tot haar beschikking voor kabels en leidingen. De verantwoording tijdens graaf, spit en overige grondbewerkingen m.b.t. tot de werkzaamheden in dit bestek liggen geheel bij de aannemer.
- 04 Eventuele schade die is ontstaan aan kabels en leidingen is geheel voor rekening aannemer.
- 05 Indien de aannemer constateert dat er door derden nieuwe bekabeling aangebracht wordt dient dit bij de opdrachtgever gemeld te worden.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;
 - Het door derden uitvoeren van leggen en/of repareren kabels en/of leidingen;
 - Het door derden uitvoeren van grijs- en groentechnische werkzaamheden;
 - Het door derden uitvoeren van huisvuilinzamelingswerkzaamheden;
 - Het door derden uitvoeren van leverantiewerkzaamheden;
 - Evenementen georganiseerd door derden.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een periode te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 04 De door derden te verrichten werken mogen in geen enkel opzicht hinder ondervinden van de werkzaamheden volgens dit bestek.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan**01 13 04 Kwaliteitsplan**

- 01 Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan inclusief kwaliteitsplan flora en fauna voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020. In dit kwaliteitsplan dient de aannemer tevens aan te geven waar hij mogelijke problemen voorziet m.b.t. de Flora & Faunawet. Het kwaliteitsplan wat opgesteld dient te worden, dient in overleg met de directie opgesteld te worden. In het kwaliteitsplan moeten minimaal de volgende zaken voldoende aan bod komen:
- Algemene gegevens plangebied;
 - Deskundigheid betrokken medewerkers;
 - Risicoanalyse (uitgangssituatie, risico's beperken, zorgvuldig handelen, verhoogde risico's);
 - Risicomanagement;
 - Communicatie (instructie, interne communicatie, externe communicatie, calamiteiten, contactmomenten);
 - Registratie;
 - Flora en Fauna;
 - Evaluatie en monitoring (bij oplevering werk aan te leveren)

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema (planning), als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.

01 13 07 Dagboek, lijsten en rapporten

- 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 03 Verzekeringen door de aannemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.250.000 per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 4.535,00 per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 01 Vrijgekomen materialen**

- 03 Alle bij het werk, in dit bestek, vrijgekomen materialen dienen door de opdrachtnemer te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer. De vrijgekomen materialen mogen niet in tussen depots opgeslagen worden, maar dienen direct afgevoerd te worden.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 04 Vervoers- en acceptatiekosten van de ingevolge van het bestek naar door het bevoegd gezag erkende (eind) verwerkingsinrichting af te voeren materialen, zijn voor verrekening van de aannemer.
- 05 Ook wanneer in de bestekspost niet expliciet de aard van het vrijkomende materiaal en/of de hoeveelheid aangeduid wordt, zijn de vervoers- en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 06 Alle uit dit werk vrijkomende composteerbare materialen voldoen aan de categorie schoon, conform het bouwstoffenbesluit.
- 07 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen elke werkdag 17:00 uur afgevoerd te zijn. De aannemer mag geen gebruik maken van tussendepots en er is binnen de gemeente geen depot en/of verzamelplaats beschikbaar.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 01 Bescherming te handhaven bomen**

- 01 De aannemer dient zich te houden aan de richtlijnen:
"Boombescherming op bouwlocaties" van de Vereniging Stadswerk.
- 02 Voor beschadiging toegebracht aan bomen, wordt het schadebedrag aan bomen door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk vastgelegd aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De richtlijnen zijn verkrijgbaar bij NVTB. Indien de boom wordt vervangen, worden de aanschafkosten in mindering gebracht op het schadebedrag. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de soort schade dan wel de hoogte van het schadebedrag, zal de soort schade en het schadebedrag worden vastgelegd door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB. De taxatiekosten zijn voor gezamenlijke rekening van de Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

HFD PAR ART LID

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadigingen

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: € 50,-- per struik of vaste plant; € 10,-- per m2 gras- of kruidenvegetatie.
- 02 Herstellen van de schade komt voor rekening van de aannemer.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.08 van de Standaard bedraagt de schade vergoeding bij lichte beschadigingen aan bomen: € 500,-- per boom per geval. Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 BOUWVERGADERINGEN**01 20 01 ALGEMEEN**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden (globaal 1x per 4 weken) bouwvergaderingen worden gehouden met de aannemer, toezichthouder en budgethouder gemeente.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 03 De aannemer is verplicht om 1x per jaar aanwezig te zijn bij het 'startoverleg' met alle betrokken partijen van het openluchttheater.

01 24 Besteksmeldingen**01 24 01 Besteksmeldingen algemeen**

- 06 De besteksmeldingen dienen gereed te zijn zoals in de besteksposten staan omschreven.
- 07 In uitzondering op de hierboven beschreven in lid 01 is dat de besteksmeldingen gereed dienen te zijn voor het weekend. Wanneer een besteksmelding op donderdag of vrijdag intreedt dienen deze voor het weekend gereed te zijn en gemeld te worden.

01 29 Bescherming te handhaven verhardingen**01 29 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadigingen**

- 01 Schade aan elementverhardingen wordt verrekend tegen een tarief van € 35,-- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden. Schades melden bij de toezichthouder van de opdrachtgever.
- 02 Schade aan asfaltverharding wordt verrekend tegen een tarief van € 70,-- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld. De herstellkosten worden geacht in de genoemde eenheidsprijs inbegrepen te zijn. Schades melden bij de toezichthouder van de opdrachtgever.

01 31 Werkomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 31 01 Eisen aan materieel

- 01 In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene van 1991, nr. 208399 DGMH/G, aan o.m. de gemeentebesturen, wordt het volgende bepaald:

De te gebruiken machines, e.d. moeten op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat:

- de geluidsterkte van 07.00 uur tot 18.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80 dB(a)
- 02 De verbranding in de motoren van onkruidbestrijdingsmachines e.d. moet volledig zijn, de uitlaatgassen van bovengenoemde hulpwerktuigen moeten het milieu zo min mogelijk verontreinigen.
- 03 Een kopie van de desbetreffende circulaire "Bouwlawaai" is desgevraagd bij het Ministerie te verkrijgen.

01 31 02 Werken in semi openbare ruimte

- 01 Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur. Op zaterdagen mag uitsluitend gewerkt worden in overleg met de directie. Op zondagen dienen er geen werkzaamheden plaats te vinden in de gemeente Ede.
- 02 Het is niet toegestaan muziek op het werk af te spelen of op andere wijze niet met het werk in verband staande geluidsoverlast te veroorzaken.
- 03 Na een evenement heeft de organisatie van het evenement 2 werkdagen de tijd om hun spullen op te ruimen. In deze dagen kan de aannemer niet werken in het openluchttheater en dient hij zijn planning hierop aan te passen.

01 32 Kortingen**01 32 01 Kortingen**

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen en planningen bedraagt een korting € 250,00-- per geval per werkbare werkdag.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is versterkt.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 33 Weers- en terreinomstandigheden**01 33 01 Algemeen**

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond of beschadiging van het gras zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het overeenkomstig par. 14 van de U.A.V. 2012.

50 17 Meet- en verrekenmethoden

HFD PAR ART LID

50 17 01 Algemeen

- 02 De vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting bij besteksposten welke niet de eenheid 'week' hebben, betreffen het totaal van de werkzaamheden die gedurende het contract (twee jaar) naar verwachting uitgevoerd dienen te worden.
- 05 Periodiek vindt een schouw plaats waarbij het kwaliteitsniveau wordt gemeten. Een schouw kan gedurende meerdere dagen plaatsvinden. Daarnaast heeft de directie het recht om op het werk incidentele kwaliteitscontroles uit te voeren. De aannemer verplicht zich voor de controles eventueel noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 06 Wanneer het vereiste kwaliteitsniveau op meer dan 10% van de gemeten locaties niet voldoet, wordt goedkeuring onthouden en treedt de kortingsregeling in werking voor het aantal meetlocaties dat tien procent overstijgt, conform de meet- en verrekenmethode CROW.
- 07 Indien er na een periodieke meting of na een besteksmelding aangaande overschrijding van de bestekseisen het onkruid is bestreden kan de directie verlangen de dode resten te verwijderen en af te voeren, evt. m.b.v. een bosmaaier.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 Begrippen groenvoorziening****51 01 01 Begrippen groenvoorziening**

- 01 Aan hoofdstuk 51, paragraaf 01, artikel 01, lid 01 in de standaard 2020 wordt toegevoegd:
. Verwijderen van waterlot / opschot: het wegnemen van stamschot tot aan de onderste tak van de kroon en het wegnemen van wortelopschot binnen de kroonprojectie van de boom.
- 02 Het rijden over fiets- en wandelpaden is toegestaan met apparatuur tot een maximale wioldruk van 0,5 N/mm².
- 03 Tijdens de werkzaamheden dienen de aangrenzende (half)verhardingen, gazons zoveel mogelijk vrij te blijven van grond en vrijkomende materialen, eventueel aanwezige ongerechtigdheden (bv. zand/grond/bloesem) dienen voor het einde van de dagtaak verwijderd te zijn.
- 04 Bomen: Een boom is een overblijvende plant met een verhoutte stam en een kroon (kruin) met een hoogte van meer dan vier meter. De bomen die gesnoeid kunnen worden met de trap/ladder, worden door de vereniging gesnoeid. De bomen die gesnoeid moeten worden met behulp van een hoogwerker of klimmer, worden uitgevoerd door de opdrachtnemer.
- Bosplantsoen: Beplantingsvakken met bosplantsoen gecultiveerd en bosplantsoen wild welke bestaan uit in meer of mindere mate inheemse gemengde houtige beplanting waarin boomvormers kunnen voorkomen. In deze beplanting kunnen bodembedekkende beplanting aanwezig zijn.
- Heesters: Beplantingsvakken met open-/ gesloten heesters en botanische rozen welke gemengd en/of vakgewijs zijn aangeplant. Zowel bodembedekkende als opgaande beplanting. Vakken kunnen zowel open als gesloten zijn.

51 01 06 Vakbekwaamheid uitvoerend personeel

- 01 Het personeel van de opdrachtnemer dat de werkzaamheden uitvoert dient affiniteit te hebben met de gevraagde werkzaamheden. per ploeg dient minimaal 1 personeelslid in het bezit te zijn van het certificaat Flora- en faunawet niveau 1 of minimaal gelijkwaardig.
- 02 De leidinggevende medewerkers die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing van de uitvoering dienen minimaal een middelbare beroepsopleiding te hebben gevolgd, in het bezit te zijn van het certificaat Flora-en faunawet niveau 2 of minimaal gelijkwaardig en affiniteit te hebben met administratief gericht werk.
- 03 Het leidinggevende personeel dient het Nederlands in spraak en schrift te beheersen.
- 04 Het personeel wat het kwaliteitsplan Flora en fauna maakt dient over een certificaat flora- en faunawet niveau 3 of minimaal gelijkwaardig te beschikken.
- 05 Het personeel wat ingezet wordt voor de werkzaamheden inventariseren en registreren dient hbo / universitair afgestudeerd te zijn met het zwaartepunt op ecologie of dient een ecooloog te zijn die minimaal 5 jaar werkzaam is geweest voor een adviesbureau aangesloten bij groene bureau's of dient minimaal 5 jaar werkzaam te zijn geweest als ecooloog bij een terreinbeherende organisatie of dient waarnemer te zijn bij een particuliere gegevensbeherende organisatie (PGO).
- 07 Het personeel dat de werkzaamheden uitvoert in het openluchttheater moet ik het bezit zijn van VCA basis. Het leidinggevende personeel moet in het bezit zijn van VCA VOL

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

HFD PAR ART LID

51 02 10 Onkruidbestrijding

- 01 Onkruid is ten allen tijde onkruid als zodanig, ongeacht of het dood of levend is.
- 02 Onkruiden zijn ongewenste kruiden en vegetatie, inclusief zaailingen / opschot tot 2 jaar oud en inclusief vogelkers, braamstruiken, Clematis, grote berenklaauw en mos. Algen worden niet hiertoe gerekend. Gewenste kruiden zijn: speenkruid en wilde aardbei.
- 03 Na onkruidbestrijding mogen geen onkruidresten of grond/zand op naastgelegen percelen en/of verhardingen achterblijven. Naden van verhardingen dienen grondig te worden gereinigd.
- 04 Onder onkruidbeheer wordt verstaan het verwijderen van ongewenste houtachtige jonge vegetatie (zaailingen).
- 05 Het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
- 07 Onkruid vrij maken van vakken met vaste planten/siergrassen dient uitsluitend door middel van handmatig wieden uitgevoerd te worden.
- 08 De aannemer heeft een meldingsplicht bij het waarnemen van nog niet eerder in kaart gebrachte groeiplaatsen van invasieve soorten. Van de aannemer wordt tevens geacht dat deze ten alle tijden verdere verspreiding van invasieve soorten voorkomt.

51 02 11 Insporingsdiepte van materieel

- 01 Nadat op een terrein een grondbewerking heeft plaatsgevonden, mag de aannemer de daarbij verkregen structuur niet bederven.
- 02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden t.p.v. de grasvelden mag ten hoogste 3 mm bedragen en t.p.v. de overige terreinen ten hoogste 7 mm bedragen.

51 02 14 Tak- en wortelsnoei

- 02 Wanneer het plantvak, een deel daarvan of de solitairstaande plant niet conform vaktechnische normen ten aanzien van snoei ten behoeve van behoud en bevordering van de groei van planten zoals beschreven in dit bestek is gesnoeid, zal voor het betreffende plantvak of het deel hiervan geen verrekening plaatsvinden.
- 03 De oppervlakte van het betreffende plantvak uit het voorgaande lid zal niet worden opgenomen in de uitgevoerde hoeveelheden.
- 04 Bodembedekkers, heesters en bosplantsoen:
Er mogen na randsnoei geen scheuten van de beplanting over gras c.q. verharding hangen en/of groeien.
- 05 De natuurlijke habitus van de planten moet zoveel mogelijk behouden blijven. Indien planten dicht op de rand van het plantvak staan is natuurlijke habitus niet te handhaven. Derhalve wordt bij randsnoei ook aangegeven dat takken teruggeknipt moeten worden tot op stam of stobbe. Een en ander ten behoeve van een snel herstel van de natuurlijke habitus van de betreffende plant.

51 02 23 Knippen van hagen

- 07 Bij het knippen van de hagen dient te worden voorkomen dat afrasteringen, die in of langs de haag zijn aangebracht, worden beschadigd. De afrasteringen of afzettingen mogen niet worden verwijderd. Gevaarlijke situaties in verband met uitstekende afrasteringsonderdelen zoals draad, gaas, palen etc. dienen per ommekeer te worden hersteld en gemeld bij de directie.

HFD PAR ART LID

51 02 25 Snoeien van sierplanten, bosplantsoen en bomen

- 02 Tevens maakt de aannemer in overleg met de directie een snoeischema, rekening houdend met de ter inlichting gegeven hoeveelheden.
- 03 Bij het snoeien van sierplantsoen, bosplantsoen en bomen dienen de voor het verkeer of aanwonenden hinderlijke en/of overhangende takken langs wegen, paden en andere verhardingen te worden verwijderd.
- 04 Voorkomen moet worden, dat men de heesters gaat "blokken", oftewel vierkant gaat snoeien.
- 05 Het snoeien moet erop gericht zijn om de natuurlijke groeiwijze en vorm van de te behouden planten te handhaven en waar nodig te begunstigen.

51 02 43 Bladruimen

- 01 Indien het blad in aansluitende beplantingen wordt opgebracht moet dit vrij van verontreinigingen zijn.
- 02 Na afloop van het bladruimen het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.
- 03 Ter plaatse van verharding moet de laatste werkgang worden uitgevoerd direct nadat de bladvalperiode is beëindigd.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen****51 22 05 Maaien**

- 09 Er dienen geen proppen voor te komen op de grasvelden
- 10 Maaisel dat op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke is terechtgekomen, direct verwijderen.
Naden/voegen van verhardingen grondig reinigen van resten.
Indien de aannemer op dit onderdeel in gebreke blijft, kan de directie de aannemer een korting op de aanneemsom opleggen.
Het bedrag der kortingen wordt vastgesteld op € 250,00 per locatie per kalenderdag.
De kortingen worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 13 Aanvulling op lid 09. De opdrachtnemer dient ten alle tijde de vorming van proppen te voorkomen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verwijderen van eventuele ontstane proppen.
- 14 Voor uitvoering van de maaiwerkzaamheden dient de aannemer eventuele los obstakels/attributen en kabels/leidingen te verwijderen van het grasveld. Het omzetten van de obstakels/attributen en kabels/leidingen dient bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

51 22 11 Beheersen gras rondom obstakels en bomen

- 03 In afwijking van de Standaard RAW Bepalingen 2020, bepaling 51.22.11 lid 03 geldt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Ede een afstand van 0,10 m. uit de stam van de boom waarbinnen geen werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. Dit betreft ook het bijmaaien. Het bijmaaien van bomen in grasvelden en gazons dient dan ook tot op 0,10 m. uit de stam van de boom plaats te vinden.
Voor obstakels geldt bovenstaande afwijking niet.
- 05 Het materieel t.b.v. het bijmaaien, dient te allen tijde te zijn voorzien van een beschermbeugel of gelijkwaardig om beschadiging aan bomen en struiken te voorkomen.
- 06 Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient in één werkgang voor het maaien van het vlak uitgevoerd te worden zodat het gras rondom bomen en obstakels bijgemaaid is voordat het maaisel verwerkt en afgevoerd of gekneusd wordt.

HFD PAR ART LID

51 22 18 Beheersen overgroei randen verharding - gras

- 10 Het afsteken van graskanten dient te worden uitgevoerd volgens een rechte of vloeiende lijn naar naar gelang de randen van de aangrenzende verhardingen.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 81 Begrippen onkruid en vegen

51 81 01 Algemeen

- 02 Onder vegen en onkruid vrijmaken wordt verstaan het in één of meerdere werkgangen verwijderen van onkruid op verhardingen en het verwijderen van veegvuil, grof en fijn zwerfvuil en zand dat aanwezig is op de verharding.
- 03 Bij begripsbepaling te vegen vuil is te verstaan onder:
- Natuurlijk afval: blad(resten), bloesem(resten), gras(resten) en overig natuurlijk afval dat in de openbare ruimte voor komt.
 - Veegvuil: afval met een hoogte, breedte, lengte en of diameter kleiner dan 0,01m.
 - Zwerfafval: afval dat door mensen is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn en afval dat door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op zulke plaatsen terecht is gekomen.
 - Fijn zwerfafval: afval, niet zijnde kauwgom met een hoogte, breedte, lengte en of diameter kleiner dan 0,10m en groter of gelijk aan 0,01m.
 - Grof zwerfafval: afval met een hoogte, breedte, lengte of diameter groter dan of gelijk aan 0,10m, niet zijnde grofvuil.
 - Grofvuil: afval van particuliere afkomst met een gewicht groter of gelijk aan 10 kg en of een inhoud groter dan of gelijk aan 25 l.
 - Onkruidbeheersing: voor dit begrip wordt verwezen naar art. 51.82.03, 51.82.04 en 51.82.05 van de Standaard voor kwaliteitsniveau B
- 04 Bij begripsbepaling te vegen wegen en fietspaden is te verstaan onder:
- Molgoot: onderdeel van de verharding met een waterafvoerende functie.
 - Opsluiting: een technische constructie met als functie de versteviging van de kanten van de verharding/weg.

51 82 Onkruid en natuurlijk afval op verharding: eisen en uitvoering

51 82 06 Onkruidbeheersing op verhardingen

- 01 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen en algen. Indien noodzakelijk mogen mossen in overleg met de directie bestreden worden met een extra borstelronde.
- 02 De aannemer is vrij in de keuze van de methode voor onkruidbeheersing. Chemische bestrijding en branden is niet toegestaan. Borstelen is éénmaal per onderhoudsjaar toegestaan. Indien de aannemer kiest om éénmaal te borstelen dan is dit inclusief vegen.
- 03 In geval van overschrijding van de bestekseis verlangt de opdrachtgever dat dode plantenresten worden verwijderd op de locatie waar het overschreden meetvak is geselecteerd.
- 04 Het bestrijden van onkruid op parkeerplaatsen is inbegrepen in het bestek. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van parkeerplaatsen.

51 82 07 Bijkomende verplichtingen

- 01 Kosten gemoeid met waterinname, vergunningen e.d. dienen in de aanneemsom begrepen te zijn. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen.

51 87 Meet- en verrekenmethoden

HFD PAR ART LID

51 87 01 Algemeen

- 02 De vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting bij besteksposten welke niet de eenheid 'week' hebben, betreffen het totaal van de werkzaamheden die gedurende de contractperiode naar verwachting uitgevoerd dienen te worden.
- 05 Periodiek vindt een schouw plaats waarbij het kwaliteitsniveau wordt gemeten. Een schouw kan gedurende meerdere dagen plaatsvinden. Daarnaast heeft de directie het recht om op het werk incidentele kwaliteitscontroles uit te voeren. De aannemer verplicht zich voor de controles eventueel noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 06 Wanneer het vereiste kwaliteitsniveau op meer dan 10% van de gemeten locaties niet voldoet, wordt goedkeuring onthouden en treedt de kortingsregeling in werking voor het aantal meetlocaties dat tien procent overstijgt, conform de meet- en verrekenmethode CROW.
- 07 Indien er na een periodieke meting of na een besteksmelding aangaande overschrijding van de bestekseisen het onkruid is bestreden kan de directie verlangen de dode resten te verwijderen en af te voeren, evt. m.b.v. een bosmaaier.

HFD PAR ART LID

64 FLORA EN FAUNA**64 1 Deelhoofdstuk 64.1****64 12 EISEN EN UITVOERING****64 12 01 ALGEMEEN**

- 01 Op dit werk is van toepassing de goedgekeurde Gedragscode soortbescherming gemeente, (ontwikkeld in opdracht van Vereniging Stadswerk Nederland, na overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten).
Bij deze gedragscode is een HANDBOEK SOORTBESCHERMING opgesteld bestaande uit de gedragscode, de handleiding voor implementatie en gebruik en een toelichting op het ecologische werkprotocol met voorbeelduitwerkingen. Het handboek is verkrijgbaar bij Stadswerk, zie www.stadswerk.nl
Vereniging Stadswerk Nederland
Postbus 416
6710 BK Ede
e-Mail: info@stadswerk.nl
website: www.stadswerk.nl

64 12 03 ZORGVULDIG HANDELEN EN WET NATUURBESCHERMING

- 01 De opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Wet natuurbescherming. Niets in deze bepaling alsmede in de rest van het bestek kan leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek de Wet natuurbescherming is de Wet natuurbescherming leidend. De opdrachtnemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen moet de opdrachtnemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden.
- 02 Insporing en verdichting:
- Insporingsdiepte conform het bepaalde in artikel 51 02 01, in deel 3 van dit bestek
 - Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren)
 - Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel
 - Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden
 - Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing)
- 03 Fysieke aanwezigheid:
- Beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang
 - Beperk de duur van een werkgang
 - Werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel)
- 04 Geluidsoverlast:
- Voorkom pieken van geluid(sterkte)
 - Stop of start materieel niet op het werk (maar buiten het werk)
- 05 Werkperioden:
- Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met;
 - Broedende fauna (gehele jaar)
 - Voortplanting amfibieën (in principe april/juni)
 - Winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen
- 06 Werkrichting:
- Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit;
 - een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied
 - land naar water
- 07 Gefaseerd werken:
- Omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit bestek
 - Het laten overstaan van delen van vegetatie in overleg met de directie
- 08 Gebruik meststoffen en bestrijdingsmiddelen:
- Het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan tenzij het bestek anders vermeldt
 - Indien het bestek niet nader besluit over de werkwijze dan wordt aan de volgende volgorde voorkeur gegeven: mechanische/handmatige bestrijding, biologische bestrijding, chemische



RAW1470-155103

Meerjarig groenonderhoud Openluchttheater
Opdrachtgever: Gemeente Ede
Besteknummer: 2025EDE-01

| Green Engineers BV

Bladnr. 49 van 50
Afdrukdatum:
28-10-2025

HFD PAR ART LID

bestrijding.



RAW1470-155103

Meerjarig groenonderhoud Openluchttheater
Opdrachtgever: Gemeente Ede
Besteknummer: 2025EDE-01

| Green Engineers BV

Bladnr. 50 van 50
Afdrukdatum:
28-10-2025

.....
.....



RAW1470-155103

Meerjarig groenonderhoud Openluchttheater
Opdrachtgever: Gemeente Ede
Besteknummer: 2025EDE-01

| Green Engineers BV

Bladnr. 1 van 3
Afdrukdatum:
28-10-2025

.....
.....

Behoort bij: 2025EDE-01

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025EDE-01

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)



C)

(handtekening)

(naam)

(functie)



Behoort bij: 2025EDE-01

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAW1470-155103

Meerjarig groenonderhoud Openluchttheater
Opdrachtgever: Gemeente Ede
Besteknummer: 2025EDE-01

| Green Engineers BV

Bladnr. 2 van 5
Afdrukdatum:
28-10-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Onderhoud Groen				
10	Beheergroep bomen				
100010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	320,00V		
100020	Begeleidingssnoei.	st	36,00V		
100030	Onderhoudssnoei.	st	105,00V		
100040	Water geven bomen.	st	600,00V		
100050	Inboeten bomen	st	9,00V		
11	Beheergroep Bosplantsoen				
110010	Dunnen beplanting.	m2	2.892,00V		
110020	Bestrijden zaailingen	m2	730,00V		
110030	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00V		
110040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00V		
110050	Inboeten bosplantsoen.	st	75,00V		
12	Beheergroep Heesters				
120010	Snoeien sierplantsoen.	m2	2.175,00V		
120020	Snoeien sierplantsoen.	m2	870,00V		
120030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00V		
120040	Bemesten beplantingsvak.	m2	4.350,00V		
120050	Bestrijden zaailingen	m2	435,00V		
120060	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00V		
120070	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00V		
120080	Watergeven plantvak	keer	45,00V		
120090	Inboeten sierplantsoen t.b.v. verjonging.	st	90,00V		
13	Beheergroep hagen				
130	Taxus hagen				
130010	Knippen van (blok)hagen.	m2	3.420,00V		
130020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00V		
130030	Bemesten beplantingsvak.	m2	90,00V		
130040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00V		
130050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00V		
130060	Watergeven hagen	keer	45,00V		
130070	Inboeten Taxus t.b.v. verjonging.	st	15,00V		
131	Hedera haag				
131010	Knippen van (blok)hagen.	m2	2.460,00V		
131020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00V		
131030	Bemesten beplantingsvak.	m2	90,00V		
131040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00V		
131050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00V		
131060	Watergeven hagen	keer	45,00V		
14	Beheergroep bodembedekkers				
140010	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	156,00V		
140020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00V		
140030	Bemesten beplantingsvak.	m2	2.385,00V		
140040	Bestrijden zaailingen	m2	238,50V		
140050	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00V		
140060	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00V		
140070	Watergeven plantvak	keer	45,00V		
140080	Inboeten sierplantsoen t.b.v. verjonging.	st	600,00V		
15	Beheergroep gazon				
150	Beheergroep gazon				
150010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	156,00V		



RAW1470-155103

Meerjarig groenonderhoud Openluchttheater
Opdrachtgever: Gemeente Ede
Besteknummer: 2025EDE-01

| Green Engineers BV

Bladnr. 3 van 5
Afdrukdatum:
28-10-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
150020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon.	week	156,00V		
150030	Beheersen onkruid-gazon.	week	156,00V		
150040	Bemesten grasveld.	are	163,80V		
150050	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	156,00V		
150060	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	156,00V		
150070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	156,00V		
150080	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	156,00V		
150090	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	156,00V		
150100	Beluchten grasveld.	are	54,60V		
150110	Verticuteren grasveld.	m2	5.460,00V		
150120	Doorzaaien grasveld.	are	54,60V		
150130	Doorzaaien grasveld.	are	54,60V		
150140	Watergeven gazon	keer	45,00V		
151	Beheergroep verstevigd gazon				
151010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	156,00V		
151030	Beheersen onkruid-gazon.	week	156,00V		
151040	Bemesten grasveld.	are	36,00V		
151060	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	156,00V		
151070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	156,00V		
151080	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	156,00V		
151090	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	156,00V		
151110	Verticuteren grasveld.	m2	1.200,00V		
151120	Doorzaaien grasveld.	are	12,00V		
151130	Aanbrengen graszoden.	m2	300,00V		
151140	Watergeven gazon	keer	45,00V		
2	Onderhoud verharding				
21	Beheergroep elementverharding				
210010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	156,00V		
210020	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	156,00V		
210030	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	156,00V		
210040	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	156,00V		
210050	Herstellen ontbrekende/beschadigde elementen-elementverharding.	m2	69,75V		
22	Beheergroep gebonden verharding				
220010	Beheersen onkruid-gebonden verharding.	week	156,00V		
220020	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	156,00V		
220030	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	156,00V		
220040	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	156,00V		
23	Beheergroep ongebonden verharding				
230010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	156,00V		
230020	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	156,00V		
230030	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	156,00V		
230040	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	156,00V		
230050	Erosie bestrijding ongebonden verharding.	m2	156,00V		
24	Beheergroep trappen en tribune				
240010	Beheersen onkruid-gebonden verharding.	week	156,00V		
240020	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	156,00V		
240030	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	156,00V		
240040	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	156,00V		
240050	Reinigen houten rug en trap leuningen	m	3.060,00V		
3	Bijkomend onderhoud				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
30	Onderhoud grondkeringen				
300010	Controleren grondkeringen	EUR		N	
300020	Vervangen en herstellen grondkeringen.	m	75,00	V	
31	Onderhoud rondom gebouwen				
310010	Controleren doorwortelling van bomen.	EUR		N	
310020	Snœi klim-/gevelbeplanting rondom kozijnen en goten.	m2	300,00	N	
32	Onderhoud drainage/putten/goten/kolken en grindputten				
320010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	360,00	V	
320020	Reinigen drainageputten, kolken en zakput	st	45,00	V	
320030	Reinigen lijngoot	m	45,00	V	
33	Onderhoud Fonteinen en Beregening				
330010	Winter & seizoensklaar maken fonteinen	EUR		N	
330020	Winter & seizoensklaar maken beregening	EUR		N	
34	Hekwerken				
340010	Inspectie terreinafscheiding.	keer	12,00	V	
340020	Herstellen terreinafscheiding.	m	21,00	V	
35	Overig				
350010	Verwijderen blad van daken	m2	2.295,00	V	
8	Algemene werkzaamheden				
80	Communicatie				
800010	Communiceren met derden.	EUR		N	
800020	Coördinatie werkzaamheden derden	EUR		N	
81	Opstellen jaar rapportage en jaarplan				
810010	Opstellen jaar rapportage	EUR		N	
810020	Opstellen jaarplan	EUR		N	
82	Opstellen V&G plan				
820010	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
83	Flora- en fauna maatregelen en -voorziening				
830010	Opstellen ecologisch werkprotocol	keer	1,00	V	
830020	Inventarisatie flora en fauna	EUR		N	
830030	Toepassen beschermingsmaatregelen	keer	1,00	V	
84	Ter beschikking stellen				
840010	Inzetten werknemer.	uur	60,00	V	
840020	Inzetten telescopisch kraan	uur	12,00	V	
	SUBTOTAAL				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost onvoorziene werkzaamheden	EUR	20.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				