

Type voertuig	Benaming	Toevoeging (minimale eis) Opmerking	Aantal	Verpakking	Categorie	Omschrijving categorie
TS	Ademluchttoestel, volgelaatmasker, ademluchtcilinder	uitvoering overdruk, hoeveelheid ademlucht is gebaseerd op 20 min. normale arbeid + een gewaarborgde terugtocht.	7	Stuk(s)	1.1	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
TS	Ademluchtcilinder, reserve		7	Cilinder	1.1	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
TS	Handlamp oplaadbare	branduren minimaal 2 uur continu, lichtopbrengst minimaal 65 lumen.	7	Stuk(s)	1.1	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
TS	Gehoorbescherming (oordopjes)	de demping moet dusdanig zijn dat de hoogst voorkomende piekbelasting van de uitrustingsstukken tot een aanvaardbaar niveau wordt gereduceerd.	1	Doos	1.1	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
TS	Reddingsvest	t.b.v. het drijvend houden van personen, min. drijfvermogen 275 N, voorzien van automatische opblaasinrichting en hijs oog.	6	Stuk(s)	1.1	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
TS	Veiligheidsbril	lenzen helder	6	Stuk(s)	1.1	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
TS	THV-helmen	incl. stofbril, kleur fluor geel	4	Stuk(s)	1.1	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
TS	Zaaghelm		2	Stuk(s)	1.1	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
TS	Zaagbroek	broek of beenbescherming (klasse 1)	2	Stuk(s)	1.1	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
TS	Drinkwater	12 flesjes	12	Stuk(s)	1.1	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
TS	Handschoenen voor hoge spanning	minimaal toelaatbare spanning 1000V (1KV).	2	Paar	1.1	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
TS	C2000-Portofoon, operationeel	inclusief lader en RSM	2	Stuk(s)	1.2	Communicatie- en digitale hulpmiddelen
TS	Portofoon, object	inclusief lader en RSM	7	Stuk(s)	1.2	Communicatie- en digitale hulpmiddelen
TS	Ipad mini (chauffeur)	t.b.v. navigatie	1	Stuk(s)	1.2	Communicatie- en digitale hulpmiddelen
TS	Ipad Pro (bevelvoerder)	t.b.v. Live Op X, Kaleidos, CRS. LCMS (TS-BT)	1	Stuk(s)	1.2	Communicatie- en digitale hulpmiddelen
TS	Ipad (manschap)	t.b.v. Live Op X	1	Stuk(s)	1.2	Communicatie- en digitale hulpmiddelen
TS	Onderzoekshandschoenen	disposable, nitril, maatvoering M / L / XL	3	Doos	1.3	Arbeidshygiëne
TS	Mondkapje	type FFP 3, individueel verpakt i.v.m. hygiëne.	15	Stuk(s)	1.3	Arbeidshygiëne
TS	Handreinigingsmiddel	minimaal 250 ml, dispenser met handzeep	1	Flacon	1.3	Arbeidshygiëne
TS	Handdroogmiddelen		1	Stuk(s)	1.3	Arbeidshygiëne
TS	Reinigingsdoeken	Roet wipes	1	Set	1.3	Arbeidshygiëne
TS	Handdouchevoorziening	bestaande uit pistoolbroes, 14" slang en verloopkoppeling (14"x storz nok 81) of op AH bord	1	Stuk(s)	1.3	Arbeidshygiëne
TS	Vuilniszakken		1	Rol	1.3	Arbeidshygiëne
TS	Verzamelstuk	Y-armatuur met klep.	1	Stuk(s)	2.1	Lage druk
TS	Slang 75 mm (3")	nok 81.	16	Stuk(s)	2.1	Lage druk
TS	Slang 52 mm (2")	slang 52 mm - nok 81	8	Stuk(s)	2.1	Lage druk
TS	Slang 38 mm(1,5")	20 meter, nok 81	4	Stuk(s)	2.1	Lage druk
TS	Koppelingsleutel	geschikt voor nok 133-148	2	Stuk(s)	2.1	Lage druk
TS	Koppelingsleutel	opschikt voor nok 52-81	4	Stuk(s)	2.1	Lage druk
TS	Bendelstuk	Slangverband 52-75mm	2	Stuk(s)	2.1	Lage druk
TS	Verdeelstuk	3-weg uitvoering. 3x nok 81	2	Stuk(s)	2.1	Lage druk
TS	Straalpijp	voor gebonden en sproeistraal met afsluiter, capaciteit vast of variabel van 150 tot 400 l/min bij mondstukdruk van 4 bar.	4	Stuk(s)	2.1	Lage druk
TS	Waterkanon, oscillerend	minimaal 1800 ltr / 8 bar / worplengte 40 meter. inclusief aansluitstuk bu, dr, 21/2"nok81 & verzamelstuk klein 3xnok81 zonder terugslag klep	1	Stuk(s)	2.1	Lage druk
TS	Slangenbruggen		2	Stuk(s)	2.1	Lage druk
TS	Vulslang 3"	slanglengte 5 meter	2	Stuk(s)	2.1	Lage druk
TS	Blusnozzle voor ondergrondse containers	Conno	1	Stuk(s)	2.1	Lage druk
TS	Slangophouder		3	Stuk(s)	2.2	Hoge druk
TS	Straalpijp HD	Op HD haspel TFT Trigger straalpijpen	2	Stuk(s)	2.2	Hoge druk
TS	Kevlar handschoenen (blauw) met doek	voor oprollen HD-slang	2	set	2.2	Hoge druk
TS	Small-Pack Bag 2		2	Stuk(s)	2.2	Hoge druk
TS	Triton Pro HD 30m 3/4"		2	Stuk(s)	2.2	Hoge druk
TS	TFT Small Pack Gun	in Small-Pack tas	1	Stuk(s)	2.2	Hoge druk
TS	Small-pack tweewegkoppeling	verloop nok 81 - Oetiker vrouwelijk	1	Stuk(s)	2.2	Hoge druk
TS	Koppelingsleutel 52-81		1	Stuk(s)	2.2	Hoge druk
TS	Liftsleutel driekant 160mm		1	Stuk(s)	2.2	Hoge druk
TS	Handwiel 21/2		1	Stuk(s)	2.2	Hoge druk

TS	Slangenophouder		1	Stuk(s)	2.2	Hoge druk
TS	Triton Pro HD 20m 3/4"	voor het vullen van de HD stijgleiding	1	Stuk(s)	2.2	Hoge druk
TS	Wig	Aluminium	2	Stuk(s)	2.2	Hoge druk
TS	Bendelstuk	voor HD-slang	1	Stuk(s)	2.2	Hoge druk
TS	Hosemaster (schuimblusser)	koppelbaar aan hogedruk of lagedruk schuimsysteem.	1	Stuk(s)	2.2	Hoge druk
TS	Brandblusser, schuim	min.6 liter, geschikt voor blussen onder spanning tot 1000V- 1 meter.	1	Stuk(s)	2.3	Alternatieve blusmiddelen
TS	Poederblusser	inhoud 6 kg	1	Stuk(s)	2.3	Alternatieve blusmiddelen
TS	CO2 blusser	inhoud 6 liter	1	Stuk(s)	2.3	Alternatieve blusmiddelen
TS	Blusdeken	t.b.v. brandend persoon	1	Stuk	2.3	Alternatieve blusmiddelen
TS	Ramoneur handschoenen	hittebestendig	2	Set	2.3	Alternatieve blusmiddelen
TS	Ramoneur Ketting + haspel	minimaal 12 meter	1	Set	2.3	Alternatieve blusmiddelen
TS	Ramoneur		1	Stuk(s)	2.3	Alternatieve blusmiddelen
TS	Ramoneur puntijzer		1	Stuk(s)	2.3	Alternatieve blusmiddelen
TS	Ramoneur Kogel		1	Stuk(s)	2.3	Alternatieve blusmiddelen
TS	Ramoneur Veegstok	staal, 3,0 meter	2	Stuk(s)	2.3	Alternatieve blusmiddelen
TS	Verbindingsstuk Ramoneur stok		1	Stuk(s)	2.3	Alternatieve blusmiddelen
TS	Ramoneur Borstel voor veegstok		1	Stuk(s)	2.3	Alternatieve blusmiddelen
TS	Ramoneur spiegel		1	Stuk(s)	2.3	Alternatieve blusmiddelen
TS	Ramoneur Roetschep		1	Stuk(s)	2.3	Alternatieve blusmiddelen
TS	Emmer/kist	gegalvaniseerd, 12 liter, brandvrij	1	Stuk(s)	2.3	Alternatieve blusmiddelen
TS	Branddeken	wol, 160 x 200 WIT	1	Stuk(s)	2.3	Alternatieve blusmiddelen
TS	Bedieningssleutel BK	voor bovengrondse brandkraan Zevenpoort 5 hoek	1	Stuk(s)	2.4	Waterwinning
TS	Opzetstuk	voor ondergrondse brandkraan; doorlaat 2x2½".	1	Stuk(s)	2.4	Waterwinning
TS	Kraansleutel met puthaak	voor ondergrondse brandkraan, lengte is ca 110 cm.	1	Stuk(s)	2.4	Waterwinning
TS	Verloopkoppeling 148-160mm	Storz 3-nok naar Storz 2-nok; t.b.v. van grootschalig watertransport.	1	Stuk(s)	2.4	Waterwinning
TS	Puthaak	t.b.v. openen ondergrondse brandkraan putten en wegdekputten	1	Stuk(s)	2.4	Waterwinning
TS	Lijn voor zuigslang/korf	15 meter	1	Stuk(s)	2.4	Waterwinning
TS	Drijver	t.b.v zuigkorf met 40cm ketting, karabijnhaak	1	Stuk(s)	2.4	Waterwinning
TS	Zadelhout	t.b.v. 4"en 5" zuigslang	1	Stuk(s)	2.4	Waterwinning
TS	Zuigslang 5"nok 148	totaal minimaal 10 meter	2 of 3	Stuk(s)	2.4	Waterwinning
TS	Zuigkorf nok 148	zuigkorf t.b.v. zuigslang	1	Stuk(s)	2.4	Waterwinning
TS	Vuilkorfmand 5"	opvouwbaar	1	Stuk(s)	2.4	Waterwinning
TS	Schaar accu		1	Stuk(s)	3.1	Hydraulische redgereedschappen
TS	Spreider accu		1	Stuk(s)	3.1	Hydraulische redgereedschappen
TS	Ramaccu		1	Stuk(s)	3.1	Hydraulische redgereedschappen
TS	Ramsteun		1	Stuk(s)	3.1	Hydraulische redgereedschappen
TS	Acculader		1	Stuk(s)	3.1	Hydraulische redgereedschappen
TS	T1		2	set	3.1	Hydraulische redgereedschappen
TS	Beschermhoezen	diverse maten en voorzien van magneten, geschikt voor het afschermen van één volledig "gestripte" personenauto.	1	set	3.3	Stabilisatie- en beschermingsmaterialen
TS	Airbagvanger voor stuurwiel personenauto	set bestaat uit 2 airbag vangers voor groot en klein stuur.	1	Set	3.3	Stabilisatie- en beschermingsmaterialen
TS	Opvulblokken en keggen	aantal is voldoende om tenminste één personen auto te kunnen stabiliseren.	4	set	3.3	Stabilisatie- en beschermingsmaterialen
TS	Beschermplaat	flexibel kunststof (bijvoorbeeld 3 mm polycarbonaat), doorzichtig, voor bescherming tijdens het werken, l x b is 100/120 x 60 cm en voorzien van handgrepen.	1	Stuk(s)	3.3	Stabilisatie- en beschermingsmaterialen
TS	Beschermfolie	minimaal 200 cm x 200 cm, glasvezel versterkt en transparant.	1	Stuk(s)	3.3	Stabilisatie- en beschermingsmaterialen
TS	Stabilisatieset	Stabfast t.b.v. een gekanteld personenvoertuig.	1	set	3.3	Stabilisatie- en beschermingsmaterialen
TS	Motorkettingzaag	losse variant, niet samen met redzaag	1	Stuk(s)	3.4	Zaag- en snijgereedschappen
TS	Keg (metaal)	t.b.v. boomvellen	1	Stuk(s)	3.3	Stabilisatie- en beschermingsmaterialen
TS	Brandstof reservoir 5 liter (2 Takt)	minimaal 5 liter (2 Takt)	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Oliereservoir	minimaal 1 liter	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Stokzaag	takkenzaag + handvat	1	Stuk(s)	3.4	Zaag- en snijgereedschappen
TS	Beugelzaag		1	Stuk(s)	3.4	Zaag- en snijgereedschappen

TS	Ketting zaag	aangedreven door benzinemotor; Inclusief blad en ketting voor hout zagen.	1	Stuk(s)	3.4	Zaag- en snijgereedschappen
TS	Accu oplaadbaar (reserve accu)	ingebouwde lader, de rest op accugereedschap	4	Stuk	3.4	Zaag- en snijgereedschappen
TS	Reciprozaag	typenummer: DJR187ZK, 18V, Makita	1	Stuk	3.4	Zaag- en snijgereedschappen
TS	Zaagbladenset Reciprozaag	hout, staal, ijzer.	1	Set	3.4	Zaag- en snijgereedschappen
TS	Haakse Slijper	op accu of 230 Volt	1	Stuk(s)	3.4	Zaag- en snijgereedschappen
TS	Diamantschijf	125mm, type: Rescue, Makita	2	Stuk(s)	3.4	Zaag- en snijgereedschappen
TS	Boor/Schroefmachine	op accu	1	Stuk(s)	3.4	Zaag- en snijgereedschappen
TS	Resi Torx bitset	32-delige schroefbit PH-, PZ-, zeskant-, T-, TH-, S-Bit,	1	Set	3.4	Zaag- en snijgereedschappen
TS	Gatzaag	32mm bi-metaal wit	1	Stuk(s)	3.4	Zaag- en snijgereedschappen
TS	Speedboor	32x150mm	1	Stuk(s)	3.4	Zaag- en snijgereedschappen
TS	Dopsleutels	6 delig,met magneet, 50x X 1/4 inch	1	Set	3.4	Zaag- en snijgereedschappen
TS	Schroefbitset	61 delig	1	Set	3.4	Zaag- en snijgereedschappen
TS	Borensset	hout, staal, ijzer. (5, 6, 8)	1	Set	3.4	Zaag- en snijgereedschappen
TS	Gatzaaghouder	SW 11 32-152mm	1	Stuk(s)	3.4	Zaag- en snijgereedschappen
TS	Liftsleutel +sleutel voor liftschacht	voor het openen en bedienen van een brandweerlift/basis set liftsleutels per verzorgingsgebied kunnen er aanvullingen zijn	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Neonhaak	lengte 300 cm, steel eventueel deelbaar.	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Hooligantool	lengte 70 cm	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Deurforceerder	Deurram (Bonki)	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Stootijzer	diameter 30 mm, lengte 1,6 m.	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Koevoet 600 mm	diameter 20 mm, met gebogen klauw en beitel en spijkertrekker.	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Voorhamer	5 kg, steellengte ca 90 cm.	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Bouten- of betonschaar	voor rondstaal tot 16 mm	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Gereedschapzeil	1,5 x 1,5 m.	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Dekzeil	met zeilogen, afmetingen 4x6 meter.	2	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Watertrekker	demontabel en uitwisselbaar met bezem	2	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Bezem	demontabel en uitwisselbaar met watertrekker	2	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Bats	bladbreedte minimaal 250 mm, steellengte ca 110 cm.	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Mestvork	4 tands uitvoering	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Bijl	Lengte 90 cm	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Strobaalhaak Trekhaak		2	Stuk(s)	3.7	Handgereedschap + diversen
TS	Greep	zware uitvoering, 4 tanden, steellengte ongeveer 1300 mm.	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Crashmes	gordelsnijder groot	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	(Vario) Steel	3 m.	2	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Smashfolie	Geperforeerd	1	Rol	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Centerpunt met veer	voor het versplinteren van autoruiten	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	H.V. Geslepen steekmes	geslepen steekmes (model plamuurmes).	2	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Gordelsnijder	groot, staal	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Gordelsnijder	klein	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Platbekschroevendraaier 3mm		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Platbekschroevendraaier 8mm		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Platbekschroevendraaier 10mm		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Kruiskopschroevendraaier 1		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Kruiskopschroevendraaier 2		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Kruiskopschroevendraaier 3		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	H.V. Hellebaardmes + foudraal		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	H.V. Duct-tape	5cm breed	2	Rol	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Stanleymes	incl. reservemesjes	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Rolmaat	3m	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Ruitenzaag	glasmaster	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Ventielsleutel universeel		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Hamer	blauwe steel 500gram	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Drevel	5mm	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	H.V. Spanband ratel + haak	25mm	2	Set	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	H.V. Spanband ratel + haak	50mm	4	Set	3.6	Handgereedschap + diversen

TS	Vet markeerkrijt	wit	1	Set	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Mini Koevoet/Bekledingtrekker		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Steek ringsleutelset	12 delig: 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 19mm, 22 mm	1	Set	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Zijkniptang	150mm	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Combinatietang	180mm	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Waterpomptang	240mm	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Betonvlechtang	250mm	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	(Steen)Beitel	25mm	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Torx Schroevendraaierset	5 delig: TT 5, 6, 8, 10, 15	1	Set	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Rolmaat	5 meter	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Imbussleutelset	7 delig	1	Set	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Dopsleutelset 1/4" + 1/2"	72 delig	1	Set	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Moersleutel	BAHCO, 250mm	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Moersleutel	BAHCO, 375mm	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Volt Detector 1-polig	contactloze spanningzoeker. Minimaal: 1000V AC Cat IV en IP44	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Spanningstester 2-polig	12V - 1000 V AC/DC	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Stanley mes	mes met haak en normaal	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Pijpentang	Zweeds model	1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Kruiskopschroevendraaier 1		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Kruiskopschroevendraaier 2		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Kruiskopschroevendraaier 3		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Platbekschroevendraaier 3mm		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Platbekschroevendraaier 6,5 mm		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Platbekschroevendraaier 10mm		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Torx TT20 x 120mm		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Torx TT25 x 120mm		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Torx TT30 x 120mm		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Klauwhamer		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Vuisthamer		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Metaalzaag		1	Stuk(s)	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Spijkers, schroeven		1	Set	3.6	Handgereedschap + diversen
TS	Vuilwerkpak	dit is een spatdichte extra laag die over de bluskleiding wordt gedragen en zonder instructie is aan te trekken.	4	Stuk(s)	4.1	Uitrusting
TS	Chemiehandschoenen	2x maat 9, 2x maat L	4	Paar	4.1	Uitrusting
TS	Chemielaaizen	2x maat 44, 2x maat 46	4	Paar	4.1	Uitrusting
TS	Chemiepak	enkel voor aangewezen posten met taak chemiepakken	4	Stuk(s)	4.1	Uitrusting
TS	Anti condens set		4	Flacon	4.1	Uitrusting
TS	Warmtebeeldcamera	t.b.v. manschappen. Inclusief reserve accu	1	Stuk(s)	4.3	Meetapparatuur
TS	Combi-meter	gecombineerde meter als: Expl. CO, O2, en H2S	1	Stuk(s)	4.3	Meetapparatuur
TS	Alarmdosismeter	is een personendosimeter waarmee nog een aantal dosistempo-alarmniveau's ingesteld kunnen worden.	1	Stuk(s)	4.3	Meetapparatuur
TS	NH3 meter	enkel voor posten met een ammoniak installatie binnen het verzorgingsgebied	1	Stuk(s)	4.3	Meetapparatuur
TS	Oogspoelfles	Knijpfles, NaCl 0,9%	2	Fles	4.4	Ontsmettingsmiddelen
TS	Microvezel doekjes	40x40cm	6	Stuk(s)	4.4	Ontsmettingsmiddelen
TS	Emmer	rood, 7 ltr	1	Stuk(s)	4.4	Ontsmettingsmiddelen
TS	Kunststof handborstel		1	Stuk(s)	4.4	Ontsmettingsmiddelen
TS	Allesreiniger		1	Fles	4.4	Ontsmettingsmiddelen
TS	Chloortabletten		20	Stuk(s)	4.4	Ontsmettingsmiddelen
TS	Handdesinfectie		1	flacon	4.4	Ontsmettingsmiddelen
TS	Basis afdichtingsset		1	Set	4.5	Afdichtings-, afdek- en opvangmaterialen
TS	Spill basin	100 liter	1	Stuk(s)	4.5	Afdichtings-, afdek- en opvangmaterialen
TS	Spill basin	15 liter	1	Stuk(s)	4.5	Afdichtings-, afdek- en opvangmaterialen
TS	Absorptieworsten	3m, 75mm	8	Stuk(s)	4.5	Afdichtings-, afdek- en opvangmaterialen

TS	Absorptiekorrels		1	Zak	4.5	Afdichtings-, afdek- en opvangmaterialen
TS	Absorptiedoeken		100	Stuk(s)	4.5	Afdichtings-, afdek- en opvangmaterialen
TS	Dichtingstape 10 mtr/5 cm (lxb)	lengte 10 meter/breedte 5 cm, chemisch bestendig	1	Rol	4.5	Afdichtings-, afdek- en opvangmaterialen
TS	Spiëen	van zachthout; diverse afmetingen	1	Set	4.5	Afdichtings-, afdek- en opvangmaterialen
TS	Duct-tape		1	Rol	4.5	Afdichtings-, afdek- en opvangmaterialen
TS	Gastape (geel)		1	Rol	4.5	Afdichtings-, afdek- en opvangmaterialen
TS	Waadpak	1x waadpak L met mt 44 laars en 1x waadpak XXL met mt 46 laars	2	Stuk(s)	5.1	Uitrusting
TS	Werpzak (20m)	werplijn 20m met karabiner in werpzak	1	Stuk(s)	5.2	Materiaal
TS	2- persoons schuifladder	2- of 3 delig aluminium, uitgeschoven lengte 9,25 mtr.	1	Stuk(s)	6.2	Materiaal
TS	Werklijn	lengte min. 15 meter en diameter min. 10 mm, voorzien van karabijnhaak	2	Stuk(s)	6.2	Materiaal
TS	Loopplank / slootoverbruggings- middel	loopplank is standaard, tenzij inzetgebied de betuwelijn slootoverbruggings-middel.	1	Stuk(s)	6.2	Materiaal
TS	Schuifladder (telesteps)		1	Stuk(s)	6.2	Materiaal
TS	Chloorhexidine	0,5% desinfectant voor ontsmetting en reiniging.	3	Flacon	7.1	Inhoud EHBO rugtas/koffer
TS	Burnshield Kompres	10x10cm	1	Stuk(s)	7.1	Inhoud EHBO rugtas/koffer
TS	Coldpack (instant)	12x22cm	1	Stuk(s)	7.1	Inhoud EHBO rugtas/koffer
TS	Quickplast vingerpleister	18x2mm	1	Rol	7.1	Inhoud EHBO rugtas/koffer
TS	Hechtpleister waterris	19x72mm	1	Rol	7.1	Inhoud EHBO rugtas/koffer
TS	Burnshield Kompres	20x20cm	2	Stuk(s)	7.1	Inhoud EHBO rugtas/koffer
TS	Deken isolatiefolie	220 x 140 cm isolerend voor het afdekken van slachtoffers	8	Stuk(s)	7.1	Inhoud EHBO rugtas/koffer
TS	Burnshield Kompres	60x40cm	2	Stuk(s)	7.1	Inhoud EHBO rugtas/koffer
TS	Inhoud verbandtrommel A	Hydrofiele gazen, driekante doek, snelverband, watten, pleister, veiligheidsspelden, splinterpincet, gaaskompres, beademingsmasker	1	Set	7.1	Inhoud EHBO rugtas/koffer
TS	Beademingsmasker	Pocketmask met terugslagklep en filter	1	Stuk(s)	7.1	Inhoud EHBO rugtas/koffer
TS	Kledingschaar (Uitvoering: zwaar)	Rescue schaar Robin	1	Stuk(s)	7.1	Inhoud EHBO rugtas/koffer
TS	Markeerstift	zwart	1	Stuk(s)	7.1	Inhoud EHBO rugtas/koffer
TS	Tekentang		1	Stuk(s)	7.1	Inhoud EHBO rugtas/koffer
TS	Pedaalemmerzakken		2	Stuk(s)	7.1	Inhoud EHBO rugtas/koffer
TS	TGB set		1	Set	7.2	Aanvullende middelen
TS	Deken, 1500 x 2000 mm	hygiënisch verpakt, eenmalig gebruik	2	Stuk(s)	7.2	Aanvullende middelen
TS	Vluchtmasker		2	Stuk(s)	7.2	Aanvullende middelen
TS	Slachtofferzak	ook wel bodybag	1	Stuk(s)	7.2	Aanvullende middelen
TS	Insectenbeet uitzuig apparaat		1	Stuk(s)	7.2	Aanvullende middelen
TS	Wervelplank	zonder headblock en spin	1	Stuk(s)	7.3	Patiënten vervoer
TS	Pocket mask	disposable	2	Stuk(s)	7.4	AED middelen
TS	Mondstuk pocket mask	disposable	2	Stuk(s)	7.4	AED middelen
TS	Filter pocket mask	disposable	2	Stuk(s)	7.4	AED middelen
TS	Kledingschaar	uitvoering: zwaar	1	Stuk(s)	7.4	AED middelen
TS	AED-plakkers	volwassenen, 1x gekoppeld aan AED en de rest als reserve	2	Set	7.4	AED middelen
TS	AED		1	Stuk(s)	7.4	AED middelen
TS	Scheermesje		2	Stuk(s)	7.4	AED middelen
TS	Washandje		1	Stuk(s)	7.4	AED middelen
TS	Verkeerskegel	hoogte minimaal 50 cm, voorzien van horizontale rood-wit retroreflecterende banden, klasse II, voetplaat is verzwaaard uitgevoerd.	5	Stuk(s)	8.1	T.b.v. diverse veiligheidsaspecten
TS	Afzetlint, oranje	STOP opdruk zwart	1	Rol	8.1	T.b.v. diverse veiligheidsaspecten
TS	Afzetlint, rood-wit	is verboden doorgang voor publiek	1	Rol	8.1	T.b.v. diverse veiligheidsaspecten
TS	Afzetlint, rood-geel reflecterend grijs	met tekst opdruk in zwart "GEVARENZONE VERBODEN TOEGANG". Is verboden doorgang voor iedereen inclusief hulpdiensten.	1	Rol	8.1	T.b.v. diverse veiligheidsaspecten
TS	E-flares	Incl. voet, tas en beugel	4	Stuk(s)	8.1	T.b.v. diverse veiligheidsaspecten
TS	Overdrukventilator	capaciteit minimaal 30.000 m ³ per uur (= nominale luchtstroom)	1	Stuk(s)	8.2	Elektrotechnische voorzieningen + verlichting
TS	Verloopsnoer (kort)	2x cee-wcd, 2x wcd-cee, waarvan 1x met aardlek	4	Stuk(s)	8.2	Elektrotechnische voorzieningen + verlichting

TS	Verloopsnoer	230V 16A + Aardlek (30mA)	1	Stuk(s)	8.2	Elektrotechnische voorzieningen + verlichting
TS	RTV-Kabelhaspel	2x CEE, 25meter, IP67, geschikt voor ruw gebruik	2	Stuk(s)	8.2	Elektrotechnische voorzieningen + verlichting
TS	Statief	3 poot	2	Stuk(s)	8.2	Elektrotechnische voorzieningen + verlichting
TS	Werklamp (230 Volt)	FlutLED 230V, LED-lamp	1	Stuk(s)	8.2	Elektrotechnische voorzieningen + verlichting
TS	Werklamp (op accu)	accu uitwisselbaar met accugereedschap	2	Stuk(s)	8.2	Elektrotechnische voorzieningen + verlichting
TS	Dompelpomp	standaard slang kunnen aankoppelen en pomp voorzien van storz 81 koppeling, voorzien van CEE-stekker, max. capaciteit 600 ltr bij 0 mrt, max. opvoerhoogte 16 meter	1	Stuk(s)	8.4	Pomp / Aggregaat / brandstoffen
TS	Sleutelset toegang diverse	voor toegangsverschaffing bijzondere objecten en wegblokkades (bv. paaltjes en pollers).	1	Set	8.5	Diverse gereedschappen
TS	Verrekijker	sterkte 7 x 50.	1	Stuk(s)	8.5	Diverse gereedschappen

TS	Sleepkabel	4x2 (6 meter 6,5T) 4x4 (10 meter, 10T)	1	Stuk(s)	8.8	Voertuig specifieke bekapping/ Voertuigbenodigdheden
TS	Harp	4x2 (6,5T) 4x4 (9,5T)	2	Stuk(s)	8.8	Voertuig specifieke bekapping/ Voertuigbenodigdheden
TS	Verloopstekker	13 polig - 12V of 24 V (afhankelijk van voertuig)	1	Stuk(s)	8.8	Voertuig specifieke bekapping/ Voertuigbenodigdheden
TS	Startkabel met Nato stekker + koppelstuk	5 meter	1	Stuk(s)	8.8	Voertuig specifieke bekapping/ Voertuigbenodigdheden
TS	Lifehammer		2	Stuk(s)	8.8	Voertuig specifieke bekapping/ Voertuigbenodigdheden
TS	Gevarendriehoek		1	Stuk(s)	8.8	Voertuig specifieke bekapping/ Voertuigbenodigdheden
TS	Lampenset voor voertuig		1	Set	8.8	Voertuig specifieke bekapping/ Voertuigbenodigdheden
TS	Zekeringen		1	Set	8.8	Voertuig specifieke bekapping/ Voertuigbenodigdheden
TS	Schadeformulier		2	Stuk(s)	8.8	Voertuig specifieke bekapping/ Voertuigbenodigdheden
TS	Tankpas		1	Stuk(s)	8.8	Voertuig specifieke bekapping/ Voertuigbenodigdheden
TS	Instructieboekje voertuig		1	Stuk(s)	8.8	Voertuig specifieke bekapping/ Voertuigbenodigdheden
TS	Notitieboek met pennen.		1	Stuk(s)	8.8	Voertuig specifieke bekapping/ Voertuigbenodigdheden
TS	Kentekenplaat wit	indien trekhaak aanwezig	1	Stuk(s)	8.8	Voertuig specifieke bekapping/ Voertuigbenodigdheden
TS	Transponder toegang	t.b.v. toegangverschaffing dorps-/stadskernen etc.	1	Stuk(s)	8.8	Voertuig specifieke bekapping/ Voertuigbenodigdheden
TS	Afstandsbediening deuren kazerne		1	Stuk(s)	8.8	Voertuig specifieke bekapping/ Voertuigbenodigdheden