

RAAMOVEREENKOMST VOOR:

Onderhoud van speelvoorzieningen in de gemeente Land van Cuijk 2026

Zaaknummer: Z/25/267358
Datum: 10-03-2026
Status: DEFINITIEF

Gemeente Land van Cuijk

Bezoekadres: Raadhuisplein 1
5831 JX BOXMEER

Postadres: Postbus 177
5830 AB BOXMEER

Tel: 0485-854000

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Land van Cuijk
Raadhuisplein 1
5831 JX BOXMEER

Correspondentieadres:
Postbus 177
5830 AB BOXMEER

02 Directie

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal de opdrachtgever bij opdracht van het werk één of meer personen aanwijzen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Land van Cuijk

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Onderhoud valondergronden
- Afsteken van graskanten
- Reinigen van speel- en sporttoestellen
- Onderhoud kunstgras

05 Tijdsbepaling

Het werk start medio april van het jaar 2026 en wordt opgeleverd op 31 december 2026 op een door de directie nader te bepalen datum en locatie.

De gemeente Land van Cuijk heeft het recht om deze overeenkomst met 3 x 1 jaar te verlengen tot uiterlijk 31 december 2029.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Planning

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de bijgevoegde jaarplanning

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Arealen en gegevens worden na gunning ter beschikking gesteld via beheerprogramma GeoVisia

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:

Bijlage 01	Inschrijfbiljet;
Bijlage 02	Inschrijvingsstaat;
Bijlage 03	Jaarplanning;
Bijlage 04	Hoeveelhedenstaat;
Bijlage 05	Handboek bomen van normeninstituut bomen

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER NLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			ONDERHOUD				
10			Onderhoud valondergrond				
1010			Onderhoud - valzand				
101010	711199		Reinigen valdempende ondergrond - zand Betreft: reinigen, frezen, egaliseren van de valzandondergronden inclusief vegen/schoonblazen van terrein rondom valondergrond(en) Hoeveelheden per ronde: Aantal locaties: 230 st Aantal bakken: 402 st Oppervlakte: 33.656 m2	m2	100.968,00 F		
101011	711121		Reinigen valdempende ondergrond - los materiaal. Aantal locaties: 230 1. Materiaal: zand .1. Reinigen door middel van frezen met rotorkoep. .2. Doel van de reiniging: schoonmaken van de speelondergrond zand door middel van frezen en verzamelen en afvoeren van uitwerpselen, verontreinigd zand onkruid, zwerfafval en natuurlijk afval. Rondom toestellen dient rekening te worden gehouden met handwerkzaamheden. .9. Reinigen tot een minimale diepte van 250mm .3. Aantal reinigingsbeurten: 3 keer per jaar .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting transport- en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		100.968,00 I	
101012	711399		Vegen terrein rondom valondergrond bij straatwerk Gemiddelde oppervlakte per locatie ca. 72 m2 Betreft: het vegen en/of schoonblazen van de speelondergrondrand en het terrein rondom de speelondergrond zand nabij straatwerk. Alleen vegen/schoonblazen bij straatwerk. Er is gerekend met 30% van totale areaal Vegen en/of schoonblazen tot max. 1,5 m uit de speelondergrondrand Zandbed vlak afwerken. Aantal beurten: 3 per jaar Vervuild zand vervoeren naar een inrichting Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting transport- en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		4.968,00 I	
101013	711125		Egaliseren valdempende ondergrond - los materiaal. Aantal locaties: 230 1. Materiaal: zand .1. Aantal onderhoudsbeurten: 3 keer per jaar .3. Egaliseren van de speelondergrond zand door het wegwerken van bulten, kuilen en oneffenheden in het zand. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting transport- en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		100.968,00 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101014	711199		Verwerken gegeven in beheersysteem Betreft: het verwerken van gegevens in het beheersysteem GeoVisia Te verwerken gegevens: - bijzonderheden; - uitgevoerde werkzaamheden; - signalering waar zand aangevuld dient te worden; - signalering ernstige vervuiling. Verwerken na iedere onderhoudsbeurt	keer			3,00 I
101020	512511	9.	Afsteken/afsnijden van graskanten. Zachte en harde graskanten gelegen langs speelondergronden zand. 1. Afsteken 2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting transport- en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	15.350,00	F	
1020			Onderhoud - kunstgras				
102010	711199		Onderhoud kunstgras valondergronden Betreft: regulier onderhoud van bestaande kunstgras- (val)ondergronden. Totale breedte: variabel Aantal locaties: 13 Aantal ondergronden: 20 Onderhoud bestaande uit: - Visuele inspectie ondergrond; - Opborstelen; - Kanten, randen en oppervlakte vrijmaken van onkruid; - Reinigen van de toplaag van het kunstgras inclusief herverdelen zand; - Naden vastplakken van alle losliggende naden met een maximale lengte van 50cm per naad; - Mogelijke kleine reparaties max. 0,50m2 per ondergrond. Inclusief leverantie(s). - Instrooizand aanvullen en invegen, hoeveelheid zand: maximaal 0,30m3 per are. Gerekend wordt met een aanvulling van 0,10m3 per are. Inclusief leverantie. - Verwijderen en afvoeren van zwerfvuil, scherpe delen, blad en overige bevulling. Inclusief digitale registratie in GeoVisia. Te verwerken gegevens: - bijzonderheden; - uitgevoerde werkzaamheden; - signalering ernstige vervuiling. Verwerken na iedere onderhoudsbeurt Frequentie: 1x per jaar in overleg met de directie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting transport- en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.015,00	F	
				m2			10,00 L
				m3			1,02 L
11			Schoonmaken speeltoestellen				
1110			Schoonmaken speeltoestellen - kunststof/metaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
111010	711199		Schoonmaken speeltoestellen - klein (< 4 staanders) Betreft: het verwijderen van diverse verontreinigingen op klein speeltoestel, zoals: - mos en algengroei - kauwgom - uitwerpselen - onkruid en organische groei - stickers en graffiti Totale breedte: variabel Onderhoud bestaande uit: - Visuele inspectie; - verspreid voorkomen vastgehecht vuil afzonderlijk reinigen; - Het toestel schoonspuiten met hogedrukspuit onder toevoeging van reinigingsmiddel. Reinigingsmiddel, biologisch afbreekbaar, ter keuze van de aannemer. Voor gebruik dient het middel ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. De leverantie van het middel dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen. Reinigingsmiddel moet hechtend vuil verwijderen en mag niet schadelijk zijn voor materiaal en de eventuele beschermlaag. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, kosten dienen in prijs per eenheid inbegrepen te zijn. Inclusief digitale registratie in Geovisia. Te verwerken gegevens: - bijzonderheden; - uitgevoerde werkzaamheden; - signalering ernstige vervuiling. Verwerken na iedere onderhoudsbeurt	st	100,00	F
111020	711199		Schoonmaken speeltoestellen - middel (4-6 staanders) Betreft: het verwijderen van diverse verontreinigingen op klein speeltoestel, zoals: - mos en algengroei - kauwgom - uitwerpselen - onkruid en organische groei - stickers en graffiti Totale breedte: variabel Onderhoud bestaande uit: - Visuele inspectie; - Verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk reinigen; - Het toestel schoonspuiten met hogedrukspuit onder toevoeging van reinigingsmiddel. Reinigingsmiddel, biologisch afbreekbaar, ter keuze van de aannemer. Voor gebruik dient het middel ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. De leverantie van het middel dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen. Reinigingsmiddel moet hechtend vuil verwijderen en mag niet schadelijk zijn voor materiaal en de eventuele beschermlaag. - Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, kosten dienen in prijs per eenheid inbegrepen te zijn. - Inclusief digitale registratie in Geovisia. Te verwerken gegevens: - bijzonderheden; - uitgevoerde werkzaamheden; - signalering ernstige vervuiling. Verwerken na iedere onderhoudsbeurt	st	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER	
111030	711199		Schoonmaken speeltoestellen - groot (>6 staanders) Betreft: het verwijderen van diverse verontreinigingen op klein speeltoestel, zoals: - mos en algengroei - kauwgom - uitwerpselen - onkruid en organische groei - stickers en graffiti Totale breedte: variabel Onderhoud bestaande uit: - Visuele inspectie; - Verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk reinigen; - Het toestel schoonspuiten met hogedrukspuit onder toevoeging van reinigingsmiddel. Reinigingsmiddel, biologisch afbreekbaar, ter keuze van de aannemer. Voor gebruik dient het middel ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. De leverantie van het middel dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen. Reinigingsmiddel moet hechtend vuil verwijderen en mag niet schadelijk zijn voor materiaal en de eventuele beschermlaag. - Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, kosten dienen in prijs per eenheid inbegrepen te zijn. - Inclusief digitale registratie in Geovisia. Te verwerken gegevens: - bijzonderheden; - uitgevoerde werkzaamheden; - signalering ernstige vervuiling. Verwerken na iedere onderhoudsbeurt	st	50,00	F	
1120			Reinigen speeltoestellen - (Robinia) hout De speeltoestellen van hout dienen onder aangepaste druk (minder hoge druk) en met warm water te worden gereinigd. Na reiniging houten speeltoestellen dienen deze te worden nagekeken op splinters. De splinters moeten worden verwijderd worden dmv schuren.				
112010	711199		Schoonmaken speeltoestellen - klein (< 4 staanders) Betreft: het verwijderen van diverse verontreinigingen op klein speeltoestel, zoals: - mos en algengroei - kauwgom - uitwerpselen - onkruid en organische groei - stickers en graffiti Totale breedte: variabel Onderhoud bestaande uit: - Visuele inspectie; - Verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk reinigen; - Het toestel schoonspuiten met hogedrukspuit onder toevoeging van reinigingsmiddel. Reinigingsmiddel, biologisch afbreekbaar, ter keuze van de aannemer. Voor gebruik dient het middel ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. De leverantie van het middel dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen. Reinigingsmiddel moet hechtend vuil verwijderen en mag niet schadelijk zijn voor materiaal en de eventuele beschermlaag. - Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende	st	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112020	711199	verwerkingsinrichting, kosten dienen in prijs per eenheid inbegrepen te zijn.	st	100,00	F
		- Inclusief digitale registratie in Geovisia. Te verwerken gegevens: - bijzonderheden; - uitgevoerde werkzaamheden; - signalering ernstige vervuiling. Verwerken na iedere onderhoudsbeurt			
112030	711199	Schoonmaken speeltoestellen - middel (4-6 staanders)	st	50,00	F
		Betreft: het verwijderen van diverse verontreinigingen op klein speeltoestel, zoals: - mos en algengroei - kauwgom - uitwerpselen - onkruid en organische groei - stickers en graffiti Totale breedte: variabel Onderhoud bestaande uit: - Visuele inspectie; - Verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk reinigen; - Het toestel schoonspuiten met hogedrukspuit onder toevoeging van reinigingsmiddel. Reinigingsmiddel, biologisch afbreekbaar, ter keuze van de aannemer. Voor gebruik dient het middel ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. De leverantie van het middel dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen. Reinigingsmiddel moet hechtend vuil verwijderen en mag niet schadelijk zijn voor materiaal en de eventuele beschermlaag. - Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, kosten dienen in prijs per eenheid inbegrepen te zijn. - Inclusief digitale registratie in Geovisia. Te verwerken gegevens: - bijzonderheden; - uitgevoerde werkzaamheden; - signalering ernstige vervuiling. Verwerken na iedere onderhoudsbeurt			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1130			<p>dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.</p> <p>Reinigingsmiddel moet hechtend vuil verwijderen en mag niet schadelijk zijn voor materiaal en de eventuele beschermlaag.</p> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, kosten dienen in prijs per eenheid inbegrepen te zijn.</p> <p>Inclusief digitale registratie in Geovisia.</p> <p>Reinigen speeltoestellen - beton</p>			
113010	711199		<p>Schoonmaken speeltoestellen - tafeltennistafel</p> <p>Betreft: het verwijderen van diverse verontreinigingen op klein speeltoestel, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mos en algengroei - kauwgom - uitwerpselen - onkruid en organische groei - stickers en graffiti <p>Totale breedte: variabel</p> <p>Onderhoud bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visuele inspectie; - Verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk reinigen; - Het toestel schoonspuiten met hogedrukspuit onder toevoeging van reinigingsmiddel. <p>Reinigingsmiddel, biologisch afbreekbaar, ter keuze van de aannemer.</p> <p>Voor gebruik dient het middel ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. De levering van het middel dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.</p> <p>Reinigingsmiddel moet hechtend vuil verwijderen en mag niet schadelijk zijn voor materiaal en de eventuele beschermlaag.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, kosten dienen in prijs per eenheid inbegrepen te zijn. - Inclusief digitale registratie in Geovisia. <p>Te verwerken gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bijzonderheden; - uitgevoerde werkzaamheden; - signalering ernstige vervuiling. <p>Verwerken na iedere onderhoudsbeurt</p>	st	28,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
2010			Inzetten werknemers			
201010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	16,00	F
			Betreft werknemer inclusief werkbus ten behoeve van werkzaamheden t.b.v. reiniging, reparatiewerkzaamheden, schuren e.d.			
			Inclusief (hand)gereedschap voor bovengenoemde werkzaamheden.			
			Brandstof dient bij de prijs te zijn inbegrepen			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
2020			Inzetten materieel			
202020	100518		Inzetten van een tractor.	uur	16,00	F
			Betreft het inzetten van een tractor			
			voorzien van lagedruk gazonbanden met een maximale werkbreedte van 1,50m			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
			Vermogen: ten minste 60 kW			
			1. Hulpvoorzieningen: frees en/of getrokken wals			
			.9. Inclusief transportkosten, brandstof en bediening			
			(uitgaande van een dagproductie (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de standaard RAW Bepalingen)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		Staatposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing:

- Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS).
- Normen NEN-EN 1176, NEN-EN 1177, NEN-EN 16630, NEN-EN 16899 en NEN-EN 14974:2019 zijn van toepassing. De normen zijn tegen betaling verkrijgbaar bij Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut op www.nen.nl.

04 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek.

Het Handboek Bomen is tegen betaling verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen; www.norminstituutbomen.nl

Tot het handboek bomen behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door het Norminstituut Bomen Uitgegeven errata hierop, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

10 Op deze RAW-overeenkomst wordt gewerkt volgens de Gedragscode Soortbescherming Gemeenten (Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, uitgave d.d. 4 december 2020)

01 01 09 VOERTAAL

01 De voertaal tussen opdrachtgever en aannemer is ten alle tijden Nederlands. Alle correspondentie geschiedt in het Nederlands.

02 Indien er werkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd is er bij die werkzaamheden tenminste één medewerker aanwezig die het Nederlands volledig in woord en schrift beheerst.

HFD PAR ART LID

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 03 De inzet van onderaannemingen is niet toegestaan met uitzondering van inzet in het kader van social return.
- 05 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend.

01 01 16 WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling.

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

HFD PAR ART LID

01 02 01 BETALING

- 01 In afwijking van artikel 01 02 01 lid 02 en 03 vindt de betaling plaats in termijnen. Elke betalingstermijn verschijnt na het verstrijken van de betreffende onderhoudsronde.

01 03 BETALINGSREGELING: AFWIJINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 01 AFWIJINGEN VAN HOEVEELHEDEN**

- 01 Paragraaf 39 lid 02 van de UAV 2012 is niet van toepassing. Prijzen per eenheid worden ook niet herzien indien de hoeveelheid resultaatsverplichting meer dan 110% of minder dan 90% betreft.
- 02 Jaarlijks worden nieuwe hoeveelheden aangeleverd volgens de lijst van de bijgevoegde arealenlijst. Naar aanleiding van de nieuwe hoeveelheden wordt de hoeveelheid resultaatsverplichting voor het komende jaar aangepast. Daarnaast wordt de prijs per eenheid van besteksposten met de eenheid keer of EUR verhoudingsgewijs verrekend op basis van de hoeveelheid ter inlichting in de bestekspost. Tussentijds wordt de hoeveelheid resultaatsverplichting naar aanleiding van veranderingen van arealen niet verrekend en wordt de prijs van besteksposten met de eenheid keer of EUR niet verrekend. Een uitzondering hierop zijn de besteksposten met de eenheid uur en m3.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Loonkosten en brandstoffenbestanddelen worden tijdens de vaste looptijd niet verrekend. Bij een verlenging heeft de aannemer recht op verrekening volgens bepaling 01 21 10 van dit bestek.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling**01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES****01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 Declaraties dienen voorzien te zijn van een kopie van de door de directie goedgekeurde termijnstaat.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 BIJDAGEN

HFD PAR ART LID

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Regulier onderhoud in en van de openbare ruimte door of namens opdrachtgever en/of derden;
 - Groot onderhoud, renovatie, reconstructie, herinrichting en onderzoek in en van de openbare ruimte door of namens opdrachtgever en/of derden;
 - Werkzaamheden in en het gebruik van de openbare ruimte door opdrachtgever en/of derden;
 - Baggeren van watergangen;
 - Verkeermaatregelen door eigen dienst van de opdrachtgever of door derden namens opdrachtgever.
- De Coördinatie van de werken geschiedt door andere aannemers op opdrachtgevers.

01 11 02 UITVOERINGSOÖRDINATIE

- 01 De aannemer is gehouden bij de coördinatie van de te verrichten werkzaamheden door derden de nodige medewerking te verlenen. De aannemer moet het werk zodanig regelen, dat zowel de werkzaamheden welke door hem, alsmede die door derden worden verricht, goede voortgang kunnen hebben, zonder dat hij het recht op vergoeding kan doen gelden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 02 VERANTWOORDING VAN DE AANNEMER

- 01 De aannemer draagt zorg voor eventueel benodigde ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

HFD PAR ART LID

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 De periode van uitvoering van de voorgeschreven werkzaamheden dient te geschieden conform de bijgevoegde jaarplanning.
- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, verlangd. In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.
- 03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 in bij de directie. In het gedetailleerd werkplan dient het volgende te worden opgenomen:
- Inzet van materieel en werkwijze
 - Omgang met vrijgekomen materialen
 - Oplevering naar opdrachtgever en overdracht naar beheerder
- 04 Het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan dienen binnen 2 weken na gunning te worden ingediend bij de directie.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 01 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 02 Vrijgekomen materialen dienen de laatste werkdag van dezelfde werkweek, waarin ze vrijgekomen zijn, afgevoerd te zijn voor zover niet specifiek anders aangegeven in deel 2.2 van dit bestek.

01 17 05 FORMULIEREN AFVALSTROMEN MILIEUWETGEVING

- 01 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief, e.d.)
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 1. van de Standaard wordt de schadevergoeding van beschadiging aan bomen met een maat tot 14-16 (omtrek in cm op 1,00m hoogte) vastgesteld op €1500,00 per boom.

HFD PAR ART LID

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 01 In afwijking van art. 01.18.06 lid 2. van de Standaard hanteert de opdrachtgever de volgende schadebedragen.

Het schadebedrag bedraagt:

- a. bij herstelbare schade €20,00 per m2 vegetatie, met een minimum van €500,00 per gebeurtenis.
- b. bij onherstelbare schade €40,00 per m2 vegetatie, met een minimum van €1.000,00 per gebeurtenis.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van art. 01.18.07 lid 2. van de Standaard hanteert de opdrachtgever de volgende schadebedragen.

Het schadebedrag bedraagt:

- a. bij herstelbare schade €10,00 per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van €500,00 per gebeurtenis.
- b. bij onherstelbare schade €20,00 per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van €1.000,00 per gebeurtenis.

- 03 In aanvulling op art. 01.18.07 lid 3. van de Standaard hanteert de opdrachtgever voor ecologische zones de standplaatsfactor 2,0.

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard wordt onder kruidachtige vegetatie ook verstaan grazige vegetaties zoals grasvelden, grasbermen, grasvelden etc.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 19 04 BOUWLAWAAI MATERIEEL

- 01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren etc. moeten zodanig worden opgesteld en afgeschermd dat de onderstaande toetsingsnormen voor de geluidssterkten niet overschreden worden.
- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| tussen 07.00 uur en 19.00 uur | een LAeq van maximaal dan 50 dB(A) |
| tussen 19.00 uur en 23.00 uur | een LAeq van maximaal dan 45 dB(A) |
| tussen 23.00 uur tot 07.00 uur | een LAeq van maximaal dan 40 dB(A). |
- met LAeq wordt het gemiddelde geluidsniveau bedoeld.
- 03 De geluidssterkte wordt gemeten aan de gevel van de aanwezige gebouwen. Gemeten wordt op een hoogte tussen 1,50 meter en 5,00 meter boven het maaiveld.
- 04 Het geluidsdrukniveau (LAeq) zal eventueel beoordeeld worden aan de hand van de Handleiding industrielawaai IL-HR-13-01.

01 20 KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN**01 20 01 KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN DOOR AANNEMER**

- 01 De aannemer is verplicht het werk elk kalenderjaar uit te voeren volgens haar inschrijving op de subgunningscriteria bij inschrijving.
- 02 Indien de aannemer het werk niet elk kalenderjaar uitvoert volgens haar inschrijving / lid 1 van deze bepaling kan de aannemer een korting worden opgelegd. Dit geldt niet voor zover de directie een afwijking schriftelijk vooraf heeft goedgekeurd.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST**01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID**

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2020 = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$$
- | | | |
|-----|---|---|
| B01 | = | de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel; |
| B1 | = | de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd. |
- De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen,

HFD PAR ART LID

geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 23 VERZEKERINGEN

01 23 01 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

01 De aannemer dient in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering, waarbij de dekking van de verzekering aansluit op de activiteiten van deze opdracht. Met nadruk wordt gewezen op de dekking van schades met betrekking tot de veiligheidsinspecties van speeltoestellen, trimtoestellen en de reparaties.

02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een minimum bedrag van € 2.500.000,-- per gebeurtenis met een maximum eigen risico van € 5000,-- per gebeurtenis.

01 24 COMMUNICATIE

01 24 01 BOUWVERGADERINGEN

01 De aannemer dient rekening te houden met in ieder geval onderstaande werkoverleggen:

- Opstartoverleg, hierbij wordt kennis gemaakt en de planning en werkwijze doorgenomen.
- Oplevering, hierin wordt gezamenlijk een rondgang gemaakt en de te wijzigen of herstellen onderdelen opgenomen.

Hiernaast zal de directie 4 keer per jaar een werkoverleg tijdens uitvoering inplannen. Het moment en de locatie van de betreffende werkoverleggen wordt minimaal 5 werkdagen voorafgaande aan het overleg aangegeven door de directie. De aannemer is verplicht hierbij aanwezig te zijn.

02 In afwijking van de paragraaf 27 lid 09 van de UAV 2012 worden verslagen gemaakt door de aannemer en binnen 5 werkdagen ter ondertekening aan de directie voorgelegd.

01 25 OPLEIDINGEN EN CERTIFICATEN

HFD PAR ART LID

01 25 01 EISEN PERSONEEL

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal beheersen.
- 02 Aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 26 BOUWLAWAAI**01 26 01 MATERIAAL**

- 01 Aanvulling paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012:
- a. de aannemer dient zelf voor huisvesting van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd.
Deze huisvesting dient te voldoen aan de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen;
- b. alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren;
- c. het uitvoeren van werkzaamheden op en nabij begraafplaatsen en nabij kerken, tijdens begrafenisdiensten is zonder toestemming van de directie niet toegestaan. Personeel en machines dienen zich gedurende deze tijd van de begraafplaats te verwijderen.
- 02 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
- a. alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren;
- 03 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

01 27 SROI**01 27 01 INZET**

- 01 De aannemer dient te voldoen aan de SROI eisen zoals deze in de bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn opgenomen.

HFD PAR ART LID

01 28 WERKTIJDEN EN BEPALINGEN

01 28 01 WERKTIJDEN

- 01 Het werk dient worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 18.00 uur. Geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen, en tijdens de schoolvakanties.
Werkzaamheden buiten de genoemde uren alleen uitvoeren na toestemming van de directie.
- 02 De aannemer dient van maandag tot en met vrijdag bereikbaar te zijn tussen 7.00 uur en 18.00 uur, tenzij deze dagen vallen op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag.
- 03 Bij calamiteiten dient de aannemer binnen 2 uur aanwezig te zijn op de locatie. Dit geldt alleen voor werkdagen van 7.00 uur tot 18.00 uur.

HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 0 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN****62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT****62 03 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING**

01 Voorzover niet anders aangegeven in deel 2.2, uiterlijk 2 weken na de dag waarop een onderhoudsbeurt / reparatie is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie.

Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

- de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
- de perioden gedurende welk één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
- de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke afzetting in gebruik is;
- de stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelininstallaties;
- hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
- hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de perioden en de mate van hinder; zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling;
- naam, adres en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN**62 04 01 ALGEMEEN**

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in deze raamovereenkomst voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.

HFD PAR ART LID

04 De eenheid keer bij alle verkeersmaatregelen is gelijk gesteld aan de eenheid dag.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN

62 05 01 MAATREGELLEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

HFD PAR ART LID

71 SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN**71 0 ALGEMEEN****71 02 EISEN EN UITVOERING****71 02 01 SCHONEN TERREIN**

- 01 De aannemer is bij ieder bezoek aan de speelvoorzieningen verantwoordelijk voor het schonen van het terrein. Tot het schonen van het terrein behoort onder andere het verwijderen van zwerfafval, stenen en andere materialen met betrekking tot vervuiling of beschadiging van terrein, speeltoestellen en omgeving binnen een straal van 10 meter.

71 02 02 REGISTRATIES

- 01 Registraties van inspecties dienen direct te worden verwerkt in GeoVisia Online. De aannemer krijgt na opdracht toegang tot de module.

71 02 03 REPARATIES LANGER DAN 4 UUR

- 01 Voor reparaties langer dan 4 uur dient de aannemer een losse opdracht aan te bieden en ter goedkeuring aan de directie voor te leggen.

71 02 04 ONDERHOUD KUNSTGRAS

- 01 Indien tijdens onderhoudsbeurt blijkt dat de infill dient te worden aangevuld, dient de infill te worden verwerkt tijdens het vegen en verdelen van het aanwezige zand.

71 02 05 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve de onderhoudswerkzaamheden mag ten hoogste 20mm bedragen.

71 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**71 05 01 SIGNALEREN ONVOLKOMENHEDEN EN ONVEILIGE SITUATIES**

- 01 De aannemer dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden alle in het oog springende onvolkomenheden zoals defecte of ontbrekende onderdelen van ondergronden en toestellen op de speelplek constateert hiervan melding te maken bij de directie. Daarnaast dient de aannemer te melden indien de speeltoestellen door bewoners zijn "geplaatst".

HFD PAR ART LID

Behoort bij: Z/25/267358

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z/25/267358

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de

inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: Z/25/267358

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD				
10	Onderhoud valondergrond				
1010	Onderhoud - valzand				
101010	Reinigen valdempende ondergrond - zand	m2	100.968,00F		
101020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	15.350,00F		
1020	<u>Onderhoud - kunstgras</u>				
102010	Onderhoud kunstgras valondergronden	m2	1.015,00F		
11	Schoonmaken speeltoestellen				
1110	<u>Schoonmaken speeltoestellen - kunststof/metaal</u>				
111010	Schoonmaken speeltoestellen - klein (< 4 staanders)	st	100,00F		
111020	Schoonmaken speeltoestellen - middel (4-6 staanders)	st	100,00F		
111030	Schoonmaken speeltoestellen - groot (>6 staanders)	st	50,00F		
1120	<u>Reinigen speeltoestellen - (Robinia) hout</u>				
112010	Schoonmaken speeltoestellen - klein (< 4 staanders)	st	100,00F		
112020	Schoonmaken speeltoestellen - middel (4-6 staanders)	st	100,00F		
112030	Schoonmaken speeltoestellen - groot (>6 staanders)	st	50,00F		
1130	<u>Reinigen speeltoestellen - beton</u>				
113010	Schoonmaken speeltoestellen - tafeltennistafel	st	28,00F		
2	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
2010	Inzetten werknemers				
201010	Inzetten werknemer.	uur	16,00F		
2020	Inzetten materieel				
202020	Inzetten tractor.	uur	16,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				