



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 24HB0620-Perceel 2



Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
10 Gewijzigd: SROI	3
11 Vervallen: VISI	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Gewijzigd: Kwaliteitsborging	5
04 Gewijzigd: Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
81 Gewijzigd.	7
81 VERKEERSMAATREGELEN	7
9 Staartposten	10
95 Stelposten	10
3. Bepalingen	11
01 Algemeen en administratief	12
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	12
01 19 Arbeidsomstandigheden	12
01 23 Communicatie	12
62 Tijdelijke verkeersmaatregelen	12
62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen	12
62 05 Bijbehorende verplichtingen	12
64 Toegevoegd: Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	12
64 1 Toegevoegd: Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	12
64 13 Toegevoegd: Informatieoverdracht	12



1. A l g e m e e n



PAR

01 Opdrachtgever**02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling**

Gewijzigd:

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 april 2026 tot en met 31 december 2030 voor alle werkzaamheden uit dit contract.

De opdrachtgever kan besluiten om het werk maximaal 2 keer met respectievelijk 3 jaar en 2 jaar te verlengen. De maximale looptijd is 10 jaar en duurt daarmee tot en met 31 december 2035. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 5 maanden voor het verstrijken van de looptijd door opdrachtgever en opdrachtnemers schriftelijk overeengekomen, tenzij een kortere termijn gezamenlijk wordt overeengekomen.

06 Onderhoudstermijn**07 Kwaliteitsborging****10 Gewijzigd: SROI**

N.v.t. voor dit contract.

De volgende werkzaamheden worden door Werksaam uitgevoerd en vallen dus niet onder dit bestek:

Regulier onderhoud:

- Beheersen onkruid in boomspiegels;
- Beheersen onkruid beplanting (bodembedekkende) heesters, rozen, hagen, vaste planten, gemengde plantvakken en 1e meter bosplantsoen;
- Beheersen overgroei randen bosplantsoen langs verhrading;
- Beheersen fijn- en grof afval in beplanting (bodembedekkende) heesters, rozen, hagen, vaste planten.

11 Vervallen: VISI

Het bestek schrijft het gebruik van de VISI-systematiek voor. Zie 01 23 01 (deel 3 van dit bestek).



2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

**01 Tekeningen****02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Gewijzigd: Kwaliteitsborging**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Jaarlijks: na snoeien eerste ronde bosplantsoen.

En rekening houden met de volgende acceptatiepunten:

1. Gereed melden elke onderhoudsronde van frequentie-post.

De volgende zaken dienen geregistreerd te worden:

1. Van niet uit te voeren werkzaamheden, vanwege omstandigheden en/of invloed derden (per mail melden aan directie en vervolgens 'verificatiepunt' van maken).

04 Gewijzigd: Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan-ontwerpfase);
- Model Referentieopdrachten;
- Shapefiles.

De volgende informatie is van toepassing op dit bestek;

- Gedragscode soortbescherming gemeenten (meest recente versie) van Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, zie <https://stadswerk.nl/kennisplein/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1847788>
- Evenementenkalder, meest recente versie, zie <https://www.drechterland.nl/evenementen-in-drechterland/>



2.2 Nadere beschrijving



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
124010			Gewijzigd.			
124010	514427	. 4.9.9.2.1	Knippen van (blok)hagen. Betreft beheersen snoeibeeld geschoren hagen Uitvoering volgens snoeiplan Beeld na werkzaamheden: geschoren haag, de strakke lijnen van de haag zijn zichtbaar, er steken geen uitlopers uit de haag Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,24 tot ca. 3,30 m Hoogte van de haag: van ca. 0,45 tot ca. 2,00 m Totale knippoppervlak: 6.557 m2 x 2 keer = 13.113 m2 Aantal beurten: 2 per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten	m2	65.565,00	V
126010			Gewijzigd.			
126010	514499	. .	Mulchen vaste planten, Betreft mulchen vaste planten Uitvoering volgens snoeiplan Beeld na werkzaamheden: natuurlijke beeld en natuurlijke overgang naar verharding Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Totale oppervlak: 3.628 m2 x 1 keer = 3.628 m2 Uitvoeringsperiode wordt bepaald door directie Restant materiaal maximaal 40 mm groot Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen in plantvak	m2	18.140,00	V
213010			Gewijzigd.			
213010	514499	. .	Mulchen vaste planten. Betreft mulchen vaste planten Uitvoering volgens snoeiplan Beeld na werkzaamheden: scherpe overgang plantvak - trottoir Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Te onderhoud oppervlakte: 2.086 m2 x 1 keer = 2.086 m2 Uitvoeringsperiode wordt bepaald door directie Soort beplanting: vaste planten Restant materiaal maximaal 40 mm groot Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen in plantvak	m2	10.430,00	V
214010			Gewijzigd.			
214010	514427	. 4.9.9.2.1	Knippen van (blok)hagen. Betreft beheersen snoeibeeld geschoren hagen Uitvoering volgens snoeiplan Beeld na werkzaamheden: uitlopers steken niet over grens plantvak - trottoir Plantsoort van de haag: De zijkanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,50 tot ca. 2,50 m Hoogte van de haag: van ca. 0,25 tot ca. 1,30 m Totale knippoppervlak: 837 m2 x 2 keer = 1.675 m2 Aantal beurten: 2 per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten	m2	8.374,00	V
81			Gewijzigd. Gewijzigd.			
81			VERKEERSMAATREGELEN			
810010			Gewijzigd.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
810010	620199		Uitvoeren verkeersmaatregelen, per jaar. Betreft het jaarlijks uitvoeren van verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering 96b-2020" Uitgaande van de volgende figuren: - 1105 dynamische werken op voetpad; - 1105b dynamische werken op voetpad; - 1125b / 1126 dynamische werken op fietspad; - 1221 rijbaan en nabij kruisingen (ETW); - en soortgelijke afzettingen. Met materiaal van de aannemer	EUR		N
810020			Gewijzigd.			
810020	620299		Opstellen verkeersplan. Situering: Gemeente Stede Broec Betreft het eenmalig opstellen van een verkeersplan conform CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering 96b-2020" - aan- en afvoer routes van werkverkeer; - benodigde verkeersmaatregelen t.b.v. een vrije doorgang van het verkeer ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden; - benodigde stremmingen; - tijdsduur van de stremmingen. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V_{wu} = 30 km/h Het verkeersplan dient, 5 werkdagen voor aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring te worden voorgelegd	st	1,00	V
840010			Gewijzigd.			
840010	640699		Inventariseren beschermende flora. Het inventariseren van wettelijk beschermde en aandachtsoorten flora, overeenkomstig de geldende ecologische richtlijnen en de Omgevingswet, uitgaande van de meest recente regelgeving. De inventarisatie wordt uitgevoerd door een ecooloog en bestaat uit een floristische veldinspectie gericht op het vaststellen van de aanwezigheid en verspreiding van beschermde plantensoorten, teneinde uitvoeringsbeperkingen en eventuele mitigerende maatregelen te kunnen bepalen. Oppervlak gebied te inventariseren flora: het gehele areaal uit dit bestek. De inventarisatie vindt plaats in een voor de doelsoorten geschikte periode. De resultaten van de inventarisatie worden vastgelegd en op verzoek ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever.	EUR		N
840020			Gewijzigd.			
840020	640699		Inventariseren beschermende fauna. Het inventariseren van wettelijk beschermde en aandachtsoorten fauna, overeenkomstig de geldende ecologische richtlijnen en de Omgevingswet, uitgaande van de meest recente regelgeving. De inventarisatie wordt uitgevoerd door een ecooloog en bestaat uit een ecologische veldinspectie gericht op het vaststellen van de aanwezigheid en het gebruik van het gebied door beschermde diersoorten, teneinde uitvoeringsbeperkingen en eventuele mitigerende maatregelen te kunnen bepalen. Oppervlak gebied te inventariseren fauna: het gehele areaal uit dit bestek. De inventarisatie vindt plaats in een voor de doelsoorten geschikte periode. De resultaten van de inventarisatie worden vastgelegd en op verzoek ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever.	EUR		N
850030			Gewijzigd.			
850030	640199		Actualiseren ecologisch werkprotocol. Betreft het actualiseren van een ecologisch werkprotocol Frequentie: 1 keer per jaar Zie "Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten, onderdeel soortbescherming, bestendig beheer en onderhoud Het ecologisch werkprotocol ter goedkeuring indienen bij de directie minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden	keer	4,00	V
850050			Gewijzigd.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
850050	101199		Opstellen snoeiplan. Betreft opstellen en indienen bij de directie van een snoeiplan, voor de vakken die op beeld worden onderhouden Opstellen snoeiplan voor de snoei van alle type beplantingen indienen voor vrijdag 1 mei 2026 Incl. opstellen jaarplanning per onderhoudscategorie, inclusief uitvoeringsvenster per activiteit. Het snoeiplan incl. jaarplanning wordt tijdig ter goedkeuring overlegd aan de directie	keer	1,00	V
850060			Gewijzigd.			
850060	101199		Actualiseren snoeiplan. Betreft actualiseren en indienen bij de directie van een snoeiplan Jaarlijks dient voorafgaand aan het nieuwe groeiseizoen het snoeiplan te worden geactualiseerd met de voorgenomen snoei van alle type beplantingen Opstellen snoeiplan voor de snoei van alle type beplantingen indienen jaarlijks voor 1 september. Het snoeiplan wordt tijdig ter goedkeuring overlegd aan de directie	keer	4,00	V
850090			Vervallen.			
850090	514499		Introductie cursus Visi. Betreft het volgen van een introductiecursus betreft het omgaan met de werkwijze Visi De uitleg zal plaatsvinden op het Gemeentehuis van de Gemeente SED in Hoogkarspel en zal 1 dag innemen Rekening houdend met 3 personen	keer	1,00	V
850100			Toegevoegd.			
850100	102299		Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. Situering: Gemeente Drechterland Betreft het gezamenlijk opnemen (OG en ON) en vastleggen van alle gebiedstypen waarbij wordt gekeken naar de bestaande onderhoudstoestand. Dit i.v.m. overdracht van de bestaande opdrachtnemer naar de nieuwe opdrachtnemer Opnemen in het bijzijn van de directie Rapportage digitaal aanleveren	keer	1,00	V
850110			Toegevoegd.			
850110	100199		Actualiseren V&G plan uitvoeringsfase. Het actualiseren van het VenG-plan omvat het verwerken van projectspecifieke risico's, werkmethode, faseringen en maatregelen, afgestemd op de feitelijke uitvoering van het werk. Het geactualiseerde V&G-plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de directie voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden.	keer	4,00	V



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			
95			Stelposten			
950010			Toegevoegd.			
950010	100301		Stelpost	EUR	10.000,00	V
		9	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
			Betreft maatregelen en voorzieningen overeenkomstig volgens			
			gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van			
			de meest recente versie, welke voortvloeien uit de			
			inventarisatie volgens bestekpostnr. 840010			
			Oppervlak gebied te treffen maatregelen: het gehele areaal uit			
			dit bestek			
950020			Toegevoegd.			
950020	100301		Stelpost	EUR	10.000,00	V
		9	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
			Betreft maatregelen en voorzieningen overeenkomstig volgens			
			gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van			
			de meest recente versie, welke voortvloeien uit de			
			inventarisatie volgens bestekpostnr. 840020			
			Oppervlak gebied te treffen maatregelen: het gehele areaal uit			
			dit bestek			
950030			Toegevoegd.			
950030	100301		Stelpost	EUR	2.000,00	V
		9	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
			Betreft het markeren van locaties waar			
			groei/broed/verblijflocaaties worden aangetroffen voor			
			beschermde flora en fauna, volgens bestekpostnr(s). 840010			
			en 840020			
			Incl. materieel			
950040			Toegevoegd.			
950040	100301		Stelpost	EUR	10.000,00	V
		9	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
			De stelpost heeft betrekking op het uitvoeren van tijdelijke en/of			
			permanente verkeersmaatregelen die voortvloeien uit het			
			verkeersplan, volgens bestekpostnr(s). 810020 en die niet			
			afzonderlijk in dit bestek zijn beschreven.			
			Onder de stelpost kunnen onder meer worden begrepen:			
			- het plaatsen, verplaatsen en verwijderen van verkeersborden;			
			- het aanbrengen en verwijderen van afzettingen en tijdelijke			
			markeringen;			
			- het inzetten van verkeersregelaars;			
			- overige verkeerskundige voorzieningen ten behoeve van een			
			veilige verkeersafwikkeling.			
			De uitvoering van de maatregelen vindt uitsluitend plaats na			
			opdracht van de directie.			
			Verrekening vindt plaats op basis van de daadwerkelijk			
			uitgevoerde werkzaamheden.			
950050			Toegevoegd.			
950050	100301		Stelpost werkzaamheden 0-meting.	EUR	50.000,00	V
		9	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
			Betreft de werkzaamheden die voortvloeien uit de 0-meting			
			volgens bestekpostnr(s). 850100			
						
						



3. Bepalingen



HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 02 Toegevoegd: Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 90 % van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep	Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief	10%

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 05 Vervallen: Bouwlawaai materieel**

- 01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren, enz. moeten zodanig worden opgesteld en afgeschermd dat de onderstaande toetsingsnormen voor de geluidssterkten niet overschreden worden.
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| tussen 07.00 uur en 19.00 uur | een LAeq van maximaal dan 50 dB(A) |
| tussen 19.00 en 23.00 uur | een LAeq van maximaal dan 45 dB(A) |
| tussen 23.00 uur tot 7.00 uur | een LAeq van maximaal dan 40 dB(A). |
- Met LAeq wordt het gemiddelde geluidsniveau bedoeld.
- 03 De geluidssterkte wordt gemeten aan de gevel van de aanwezige gebouwen. Gemeten wordt op een hoogte tussen 1,50 en 5,00 meter boven het maaiveld.
- 04 Het geluidsdrukniveau (LAeq) zal eventueel beoordeeld worden aan de hand van de Handleiding industrielawaai IL-HR-13-01.

01 23 Communicatie**01 23 01 Vervallen: VISI-Systematiek**

- 01 Indien de VISI-systematiek van toepassing is op dit werk, is het bepaalde in de navolgende leden van toepassing.
- 02 De opdrachtgever stelt het toe te passen VISI-raamwerk, waarin de procedures en de communicatieafspraken tussen opdrachtgever en aannemer zijn beschreven, uiterlijk vijf werkdagen na gunning kosteloos ter beschikking aan de aannemer. Opdrachtgever heeft door Bakker en Spees een generiek VISI-raamwerk op laten zetten. Tevens heeft de Opdrachtgever via Bakker en Spees een softwarelicentie voor haar eigen team.
- 03 De aannemer stelt zijns inziens noodzakelijke wijzigingen in het VISI-raamwerk binnen tien werkdagen nadat de opdrachtgever dit raamwerk ter beschikking heeft gesteld, voor aan de opdrachtgever. De opdrachtgever beslist zo spoedig mogelijk over de acceptatie van de voorgestelde wijzigingen en deelt haar beslissing uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de voorgestelde wijzigingen gemotiveerd mee aan de aannemer.
- 04 Het standaardformaat voor documenten die als bijlage bij VISI-berichten zijn gevoegd, is het pdf-formaat, tenzij het bestek een ander formaat voorschrijft.
- 05 De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk "VISI-compatible software" dragen.
- 06 De communicatie op basis van het VISI-raamwerk vindt plaats door middel van VISI-berichten waaraan documenten (bijlagen) kunnen zijn bijgevoegd.

01 23 02 Vervallen: VISI Gebruikersinstructie

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat er een gebruikersinstructie door de opdrachtgever zal worden belegd.
- 02 De in lid 01 genoemde gebruikersinstructie zal door minimaal 3 vertegenwoordigers van de aannemer, (hoofd)uitvoerder, werkvoorbereider, gevolmachtigde van de aannemer, moeten worden bijgewoond. Hiervan mag in overleg worden afgeweken indien:
- De aannemer aantoont voldoende ervaring met VISI te hebben;
 - Het project deze inzet niet rechtvaardigt; In dit geval minimaal de werknemer die VISI gebruikt een training laten volgen.
- 03 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de aangeboden gebruikersinstructie 2 uur in beslag zal nemen

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen****62 05 Bijbehorende verplichtingen****62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer**

- 04 Op de onderstaande hoofdontsluitingswegen in de gemeente mogen geen verkeersmaatregelen toegepast worden tussen 7:00 en 8.45 uur en tussen 16:00 en 17:30 uur..
- 05 De aannemer kan met een gegronde reden de directie verzoeken om tijdelijk van het bepaalde in lid 4 af te wijken. De directie beoordeelt het verzoek een dergelijk binnen 2 werkdagen.

64 Toegevoegd: Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**64 1 Toegevoegd: Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen****64 13 Toegevoegd: Informatieoverdracht**



HFD PAR ART LID

64 13 01**Vervallen: Toegevoegd: Inventariseren fauna**

- 06 De inspectie wordt uitgevoerd door een ecooloog of aantoonbaar deskundig persoon en is gericht op het vaststellen van actieve rust- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten.
- 07 De inspectie vindt plaats kort voorafgaand aan de werkzaamheden en betreft een inspanningsverplichting.
- 08 Indien beschermde fauna wordt aangetroffen, worden de werkzaamheden niet aangevangen en wordt de directie hierover geïnformeerd.