

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoudscontract groen Stede Broec en Drechterland
Aanbestedende Dienst: SED Organisatie
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
digitale ondertekening

Vraag:

• Is het toegestaan dat alle documenten waarvoor ondertekening is vereist, worden ondertekend met een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKI-overheid-certificaat of EU Qualified certificaat), waarin deze handtekening dezelfde rechtsgevolgen heeft als een handgeschreven ondertekening?

Antwoord:

Ja dat is toegestaan. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Inschrijfleidraad 5.1

Vraag:

De referentie dient minimaal €400.000 omvang te hebben. Geldt dit bedrag inclusief of exclusief btw?

Antwoord:

De referentie dient minimaal €400.000 incl btw omvang te hebben. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Inschrijfleidraad 5.1

Vraag:

Mag een referentie die loopt tot ná de inschrijfdatum worden gebruikt, mits het deel tot nu toe groter is dan €400.000?

Antwoord:

Ja dat is toegestaan. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Inschrijfleidraad 3.1 en 6.1

Vraag:

U verwijst naar de Standaard RAW-bepalingen 2025. Echter in het bestek staat 2020 en wijziging 2024. Kunt u het bestek of leidraad aanpassen zodat deze overeenkomstig en juist is?

Antwoord:

Klopt, de Standaard RAW Bepalingen 2020 zijn van toepassing. Dit wordt aangepast in de inschrijfleidraad. Inschrijfleidraad wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Inschrijfleidraad 6.1

Vraag:

Hoe beoordeelt u "abnormaal lage of hoge prijzen"? Is hiervoor een bandbreedte of rekenmethode vastgesteld?

Hanteert u bijvoorbeeld een bandbreedte of methodiek (bijv. statistische afwijking t.o.v. mediaan) bij beoordeling van abnormaal lage of hoge prijzen? Zo ja kunt u deze met inschrijvers delen? En wordt eerst schriftelijke toelichting gevraagd alvorens afwijzing?

Antwoord:

Abnormaal lage of hoge prijzen per bestekspost zijn eenheidsprijzen die meer dan circa 30% afwijken van de raming van de opdrachtgever en/of het gemiddelde van de geldige inschrijvingen voor die bestekspost, zodanig dat de uitvoerbaarheid of evenwichtigheid van de inschrijving redelijkerwijs in twijfel kan worden getrokken. Deze bandbreedte geldt als indicatieve toets en niet als absolute norm. Voor we overgaan op afwijzing, vragen we eerst schriftelijk om een verduidelijking. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

6

Onderwerp:

gebruik (chemische) middelen/pesticiden

Vraag:

Zijn er beperkingen aan het gebruik van chemische middelen en/of pesticiden binnen de gemeenten?

En zijn deze in het verleden wel/niet toegepast?

Of zijn chemische bestrijdingsmiddelen volledig uitgesloten binnen dit contract? Zo ja, geldt een nul#tolerantie of zijn er uitzonderingen (bijv. knelpunten exotenbestrijding)? Graag bevestigen t.o. v. KOR en gedragscode.

Antwoord:

Chemische middelen zijn volledig uitgesloten binnen dit contract. Er gelden geen uitzonderingen. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bestek Deel 3 – 01.04 Risicoregeling

Vraag:

In Deel 3 van het bestek wordt in artikel 01.04 verwezen naar de risicoregeling van de Standaard RAW Bepalingen.

Echter, om deze regeling correct te kunnen toepassen en een marktconforme en vergelijkbare inschrijving te kunnen doen, ontbreken enkele essentiële parameters:

1. Kunt u aangeven welke peildatum geldt als ingangsdatum voor de eerste indexering?
2. Kunt u de kostensoortenverdeling verstrekken (bijv. % loonsom, % materieel, % brandstof, % materiaal, % onderaanneming, % overig), zoals door de opdrachtgever in de raming is gehanteerd?
3. Het bestek vermeldt niet welke indices worden gebruikt voor de risicoregeling. GWW#index Standaard RAW, CBS#indices (bijv. CAO#lonen, materieel, brandstoffen) of combinatie van beide
4. Ter volledigheid graag tevens bevestigen: hoe vaak indexatie plaatsvindt (bijv. jaarlijks per 1 januari, of per kwartaal), of indexering automatisch gebeurt of alleen op verzoek en of de index wordt berekend volgens de stapelmethode of basisjaar-methode.

Antwoord:

Klopt, bepaling 01.04.02 wordt van toepassing verklaard. 1) Er mag jaarlijks worden geïndexeerd, als eerste in januari 2027.

2) 90% Loonkostenbestanddeel en 10% Brandstof. 3) De GWW-index is van toepassing. 4) Indexering gebeurt op basis van een indexeringsverzoek dat kan worden ingediend ter goedkeuring bij de directie. Bepaling wordt toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

8

Onderwerp:

besteksposten 84

Vraag:

Kunt u de volgende punten verduidelijken?

- Wie bepaalt wanneer ecologische maatregelen worden ingezet? (Opdrachtnemer o.b.v. waarneming, of directie op instructie?)
- Hoe worden sturingsmomenten vastgelegd? (VISI#berichttype, werkbon, opdrachtbrief?)
- Worden wachttijden / stilstand door fauna vergoed?
- Hoe worden ad hoc#meldingen van derden (bijv. bewoners vinden nest) behandeld?
- Graag bevestigen dat opdrachtnemer niet aansprakelijk wordt voor ecologische stilstand die voortkomt uit wettelijke bescherming.

Antwoord:

1) De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het signaleren van mogelijke ecologische risico's op basis van waarneming tijdens de uitvoering. In overleg met de directie wordt bepaald of en welke ecologische maatregelen worden ingezet, directie geeft hiervoor opdracht. De basis wordt vastgelegd in een ecologisch werkprotocol. 2) Sturingsmomenten worden vastgelegd via e-mail. 3) Wachttijden/stilstand wordt niet vergoed, de werkzaamheden worden betaald, ongeacht er gewerkt kan worden of niet i.v.m. flora en fauna (bij weekposten). Bij frequentieposten wordt het werk niet uitgevoerd en wordt er verrekend. Wij verwachten van de opdrachtnemer wel dat dit wordt besproken met de opdrachtgever en vastgelegd. 4) Ad hoc Fixi-meldingen worden doorgestuurd naar de opdrachtnemer voor de afhandeling. 5) Bevestigd wordt dat de opdrachtnemer niet aansprakelijk wordt gesteld voor vertragingen, stilstand of gevolgschade die rechtstreeks voortvloeien uit naleving van wettelijke verplichtingen. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord

P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
9

Onderwerp:
besteksposten 84

Vraag:

Wij vragen u om (in Nvi of als bijlage) de volgende informatie beschikbaar te stellen:

- Gebiedskaart met ecologische risicolocaties (vakken waar nesten/verblijfplaatsen meest voorkomen).
- Historische data (indien aanwezig) over ecologische belemmeringen in de afgelopen jaren.
- Soortenlijst die in de gemeenten Stede Broec / Drechterland regulier wordt aangetroffen en relevant is voor het groenonderhoud.
- Hoeveel actualisaties van het werkprotocol verwacht worden per jaar (indicatie).

Zonder deze gegevens kunnen inschrijvers geen eenduidige inschatting van de risico's maken, wat leidt tot grote prijsverschillen en gebrek aan vergelijkbaarheid.

Antwoord:

- 1) Een gebiedskaart met ecologische risicolocaties is niet beschikbaar.
- 2) Historische data over ecologische belemmeringen in de afgelopen jaren is niet beschikbaar.
- 3) De gemeente heeft geen soortenlijst beschikbaar.
- 4) Er wordt één actualisatie van het ecologisch werkprotocol per jaar verwacht. Bestekspost 850030 wordt gewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Besteksposten 840010 en 840020

Vraag:

De posten 840010 en 840020 betreffen ecologische maatregelen "conform gedragscode soortbescherming Stadswerk, meest recente versie" en zijn opgenomen als resultaatsverplichting over 5 jaar, in één totale hoeveelheid.

Deze posten zijn niet calculeerbaar als lumpsum over 5 jaar, omdat:

Het bestek geeft geen inzicht in de benodigde inzet, zoals:

aantal ecologische risico#locaties, soorten die regulier voorkomen, ecologische werkvensters, vereiste inspectiemomenten en aantal te verwachten ecologische belemmeringen (broedgevallen, verblijfplaatsen, winterrust, etc.).

De werkelijke inzet is afhankelijk van onvoorspelbare ecologische omstandigheden, zoals: broedvogels, vleermuizen, amfibieën, nesten in hagen / bodembedekkers, ad hoc stillegmomenten of extra inspecties en actualisaties van het werkprotocol.

Deel 3 – artikelen 01.22.03 en 84 leggen aanvullende verplichtingen op zoals:

- actualiseren binnen 1 week na nieuwe inventarisatiegegevens;
- maatregelen voor het gehele areaal;
- afhankelijkheid van door opdrachtgever verstrekte ecologische data.

Door het ontbreken van frequenties, locaties, risicoprofielen, werkmethoden en aantallen interventies kunnen wij deze posten niet op een marktconforme wijze calculeren.

Graag aangeven hoe u de verrekening ziet voor ecologische maatregelen die niet vooraf kwantificeerbaar zijn. Twee mogelijke opties:

Optie A: splitsen in subposten per activiteit:

- Ecologische schouwing (per uur/per locatie)
- Begeleiding werkzaamheden (per uur)
- Natuurvrij verklaring (per locatie)
- Bijwerken ecologisch werkprotocol (per stuk)
- Onvoorziene ecologische interventies (post op regie-uurtarieven)

Optie B: toevoegen van een RAW-regiepost:

- Uurtarief ecooloog,
- Uurtarief assistent,
- Eenheidsprijzen voor onderzoeksmiddelen (endoscoop, warmtecamera),
- Verrekenwijze volgens §01.03 (meer/minderwerk).

Antwoord:

Het toepassen van maatregelen bescherming Flora en Fauna worden opgenomen in een stelpost. Daarnaast wordt een aparte stelpost opgenomen voor markeren flora en fauna. De posten 840010 en 840020 worden aangepast naar: inventariseren van flora en inventariseren van fauna. Bestekspost 840010 en 840020 worden aangepast. Er worden drie nieuwe stelposten toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Deel 2 §81 (dynamisch werken) i.c.m. Deel 3 62 05 / 62 12

Vraag:

In Deel 2 §81 staat: "Indien ... uitsluitend een werkvoertuig met eigen bebakening wordt toegepast, moeten deze kosten zijn inbegrepen in de prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel /resultaatsverplichting waarvoor de verkeersmaatregel nodig is."

1. Graag bevestigen dat geen separate vergoeding geldt voor deze dynamische maatregelen, tenzij de directie ze als zelfstandige inzet (zonder productieve onderhoudspost) opdraagt; in dát geval graag de verrekenwijze (bijv. per inzet of per uur/dagdeel).
2. Graag tevens bevestigen hoe dit verhouding heeft tot de post 810010 (voorkomen van dubbeltelling).

Antwoord:

De post Toepassen afzettingen op enkelbaansweg komt te vervallen. Nieuwe post 'Uitvoeren verkeersmaatregelen conform CROW 96B' voor standaardwerkzaamheden. Dit wordt een EUR-post, op jaarbasis. Voor de bijzondere locaties nemen we een post op voor het opstellen van verkeersplan op. Voor het uitvoeren van de maatregelen uit het verkeersplan wordt een stelpost opgenomen. Post 810010 wordt aangepast. Post 810020 blijft in het bestek. Er wordt een stelpost toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Deel 3 62 05 01 lid 04-05

Vraag:

Kunt u de volledige lijst publiceren van de "hoofdontsluitingswegen" waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen niet is toegestaan tussen 07:00-08:45 en 16:00-17:30?

1. Graag per weg: naam, wegtype, Vmax, dominante modaliteit, intensiteit indicatie.
2. Bevestig tevens de spoedprocedure bij veiligheidsincidenten (tijdelijke afwijking na toestemming directie) en de reactietermijnen voor toestemming.

Antwoord:

Deze informatie is niet beschikbaar. Bepalingen 62.05.01 lid 04 en 05 worden verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Deel 2 §81 en Deel 3 62 05 / 62 12

Vraag:

Voor een gelijke en toetsbare aanbidding vragen wij per type/locatie de CROW#publicatie 96b figuurnummers te publiceren waarop de opdrachtgever zijn raming baseert en waarop wij dienen te calculeren.

Graag minimaal onderstaande gegevens per maatregel/locatie:

- CROW 96b figuurnummer (stationair/dynamisch, voetpad/fietspad/rijbaan, nabij kruising e.d.)
- Wegtype (ETW, GOW, etc.) en Vmax
- V_wiu (maximaal in te stellen snelheid tijdens werk in uitvoering)
- V_80 (snelheid die door 80% van het verkeer wordt gereden)
- Verkeerssamenstelling (% voetgangers, fiets, brom/snorfiets, auto, OV, vrachtauto)
- Tijdvenster (dagdeel/uren; eventuele verbodstijden op hoofdroutes conform bestek)
- Beoogde duur per inzet (opbouwen-werkzaam-afbouwen)
- Benodigde bebording/bebakening (incl. pijlwagen/actieraam) en aantal werklocaties tegelijk
- Controle# en onderhoudsplicht van maatregelen buiten werktijd (frequentie/registratie)

Zonder bovenstaande parameters is geen eenduidige kostprijs te bepalen en ontstaat risico op niet#vergelijkbare inschrijvingen.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord

P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026**Ref.nr.**

14

Onderwerp:

Deel 2 §81 Verkeersmaatregelen en Deel 3 62 05 en 62 12

Vraag:

In Deel 2 (bestekstaat) en Deel 3 (bepalingen hoofdstuk 62) zijn verkeersmaatregelen voorgeschreven.

Wij ervaren dat een resultaatsverplichting over 5 jaar in één post voor verkeersmaatregelen niet reëel te calculeren is. De feitelijke inzet hangt immers af van: aantal interventies, locaties, tijdvakken (dagdeel/avond/nacht), gekozen CROW#figuur, verkeersintensiteiten en mengverhoudingen, snelheden, en aanvullende eisen (dagelijkse controles buiten werkuren, afdekken/afdraaien, etc.).

Verzoek/voorstel:

1. Verrekenwijze verduidelijken: Graag aangeven hoe wordt verrekend wanneer verkeersmaatregelen niet eenduidig zijn opgenomen in Deel 2.2. (bijv. per inzet (per dagdeel /etmaal) en per CROW 96b#figuurnummer) en hoe de frequentie wordt vastgesteld.
2. Opsplitsen prijsdrager: Verzoek om post 810010 op te knippen naar herleidbare rekenposten (bijv. per inzet/etmaal en per wegtype/snelheidsregime), óf te wijzigen in te#accorderen hoeveelheden (A) met eenheden die aansluiten op de praktijk (per inzet per CROW 96b#figuur, of per dagdeel), zodat alle inschrijvers vergelijkbaar offereën.
3. Staartpost/Regie#tarieven: Alternatief verzoek: voeg regie#eenheden toe (uurtarieven personeel verkeersmaatregelen + eenheden voor set#up/stand#by/afbouw; materieel zoals actieraam, verkeerskegels, LED#pijlwagens), met duidelijke activeringscriteria (VISI#opdracht) en registratie#eisen (log/foto's/tijdstempels).
4. Controle buiten werktijden (62.12 lid 03): specificeer aub registratie#eis (logboek/fotoregistratie) en responstijd bij meldingen, plus de verrekenwijze (is dit inbegrepen in de inzetpost of separaat te vergoeden?).

Motivering (samenvatting van besteksverwijzingen):

- Deel 2 vermeldt "1 werkvoertuig met eigen bebakening per 2 medewerkers" en dat deze kosten in de eenheidsprijzen van de onderhoudsmaatregel moeten zijn inbegrepen, maar het volume en de inzetfrequentie ontbreken # niet herleidbaar naar 5#jaars lumpsum.

- Deel 3 62 05 en 62.12 leggen aanvullende verplichtingen en vensters op (o.a. verbodstijden hoofdroutes, dagelijkse controle, ook buiten werkuren), die sterk kosten# en inzetbepalend zijn.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Dubbelregelingen geluid

Vraag:
Er lijken twee geluidskaders opgenomen (01.19.05 vs. 01.31.01) met deels verschillende drempels. Wilt u in de Nvi één leidend artikel aanwijzen en het andere schrappen/ harmoniseren?

Antwoord:
Klopt dat er nu twee verschillende drempels voorgeschreven zijn. Bepaling 01.19.05 komt te vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Taalvereiste

Vraag:
Bestek vult UAV aan: verantwoordelijk/leidinggevend personeel beheerst NL in woord en schrift; op locatie minimaal één NL#sprekende medewerker. Geldt dit ook voor onderaannemers en tijdelijke ploegen?

Antwoord:
Ja, dit geldt ook voor onderaannemers en tijdelijke ploegen. Geen wijzigingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

17

Onderwerp:

0,15% afdrachten

Vraag:

Er wordt een bijdrage RAW#systematiek en Fonds Fysieke Leefomgeving verlangd. Graag het percentage van 0,15%/ berekeningswijze en moment van afdracht bevestigen.

Antwoord:

De bestekken: Perceel 1 Stede Broec, Perceel 1 + 2 Drechterland zijn in 2025 geregistreerd, dus geldt nog een percentage van 0,15 % voor zowel RAW als FFL-bijdrage. Het bestek Perceel 2 Stede Broec is na 01-01-2026 geregistreerd en heeft een percentage van 0,25% voor de RAW en 0,15 % voor de FFL-bijdrage. Het moment van afdracht dient binnen 30 dagen na de definitieve gunning plaats te vinden. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Termijnbetalingen

Vraag:

Eerste betalingstermijn vierde maandag na start; facturatie per e#mail met specifieke bijlagen /velden. Kunt u bevestigen dat periodieke voortgangsmetstaten (per bestekspost, productie, prijs, totaal) het enige goedkeuringsdocument voor betaling vormen, of is een separate geaccordeerde termijnstaat vereist?

Antwoord:

Termijnstaten dienen geaccordeerd te worden. Dit betekent dat betaling uitsluitend plaatsvindt op basis van een ter goedkeuring ingediende en door de opdrachtgever geaccordeerde termijnstaat,

gebaseerd op de voortgangsmeeetstaat per bestekspost. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

19

Onderwerp:

VISI#raamwerk & licenties

Vraag:

Opdrachtgever levert een generiek VISI#raamwerk (Bakker & Spees) binnen 5 werkdagen na gunning; aannemer stelt wijzigingen binnen 10 werkdagen voor. Kunt u bevestigen welke proces# /berichttypen beschikbaar komen (bv. afwijkingsformulier, verzoek goedkeuring snoeiplan, stop-/bijwoonpunten)?

Antwoord:

VISI is niet van toepassing op dit besetek. Posten en bepalingen met betrekking tot VISI worden verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Gebruik terrein/opslag

Vraag:

Geen opslag in openbaar gebied toegestaan (01.28.01). Kunnen tijdelijke depots/ knipplaatsen na

voorafgaande toestemming toch worden ingericht op aangewezen vakken, en zo ja, onder welke voorwaarden?

Antwoord:

In overleg en met goedkeuring van de directie kunnen tijdelijke depots worden ingericht. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Schade#kortingen

Vraag:

Bestek voorziet in forfaitaire kortingen bij schade aan bomen en vegetatie (bijv. €500/boom; m²#tarieven per vegetatie) én aan verhardingen/terreininrichting. Kunt u aangeven welke cumulatie#/maximering geldt?

Antwoord:

Er geldt geen maximum aan kortingen. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Continuïteitscontrole buiten werktijden

Vraag:

Bepaling Post 62 12 verlangt dagelijkse controle van bebakening ook buiten werkuren/weekend. Welke registratie#eis geldt (logboek, fototijdstempels) en binnen welke reactietijd op meldingen van derden?

Antwoord:

De opdrachtnemer houdt een controlelogboek bij waarin datum en tijdstip van controle, locatie(s), constatering (in orde / afwijking) en eventueel getroffen maatregelen.
Het logboek mag digitaal worden bijgehouden.
Fotoregistratie met datum- en tijdstempel is vereist indien een afwijking wordt geconstateerd of herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Reactietijd meldingen: 2 uur voor veiligstellen en 24 uur voor herstelwerkzaamheden. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Werkvoertuigen met eigen bebakening

Vraag:

Onder §81 is 1 werkvoertuig met actieraam + pionnen per 2 medewerkers voorgeschreven, inbegrepen in eenheidsprijzen. Graag bevestigen dat er aparte vergoedingen worden toegekend voor dynamische maatregelen.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid

P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Tijdvensters hoofdroutes

Vraag:

Het bestek verbiedt maatregelen op hoofontsluitingswegen tussen 07:00–08:45 en 16:00–17:30. Kunt u de lijst met betreffende wegen publiceren, en bevestigen of voor veiligheidsincidenten hiervan kan worden afgeweken met spoedtoestemming?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 12.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Verkeersplan & stationaire afzettingen

Vraag:

Post 810020 vergt een eenmalig verkeersplan voor tijdelijke afzettingen/omleidingen. Kunt u specificeren voor welke straten en situaties dit plan minimaal moet voorzien, en of gemeentelijk format wordt aangeleverd (VISI#bijlage)?

Antwoord:

Dit betreft de bijzondere locaties, te bepalen door de aannemer. De opdrachtgever levert geen format hiervoor aan. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Vrijgekomen materialen

Vraag:

Er gelden diverse eisen voor afvoer en verwerkingskosten "inclusief". Kunt u bevestigen dat alle acceptatie#/verwerkingskosten in de eenheidsprijzen zijn inbegrepen en zijn er dus géén additionele vergoedingen hiervoor? Tevens: kunt u ook bevestigen of en hoe er een duurzaamheidspreferentie (hoogwaardig hergebruik) van toepassing is bij deze vrijkomende materialen?

Per 'afval'-stroom graag een uitgangspunt toevoegen zodat alle inschrijvers hiervoor hetzelfde uitgangspunt hanteren.

Antwoord:

Ja, alle vrijgekomen materiaal dient afgevoerd en vervoerd te worden incl. acceptatie /verwerkingskosten. Er is geen stelpost opgenomen voor verwerken materiaal. Nee, er is geen duurzaamheidspreferentie van toepassing voor de vrijgekomen materialen. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Insporing & materieelinzet

Vraag:

Max. insporingsdiepte 20 mm is voorgeschreven (51.02.02). Geldt dit op alle ondergronden (gras, halfverharding, plantvakken) en welk uniforme sanctie/ herstelwijze geldt er bij overschrijding?

Antwoord:

Ja, insporingsdiepte van 20 mm geldt voor alle ondergronden. Herstelwijze/schadevergoeding volgens bepalingen 01.18.04 en 01.29.02. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Hagen/struiken, verbod klepelbak

Vraag:

Bestek verbiedt klepelen voor (blok)hagen en sierheesters (51.42.07 / 51.42.09). Graag bevestigen of dit ook geldt voor bosplantsoen#randonderhoud en noodmaatregelen (stormschade), en welke alternatieve methoden zijn toegestaan.

Antwoord:

Nee, dit geldt niet voor bosplantsoen-randonderhoud. In noodsituaties is het wel mogelijk na overleg en goedkeuring van de directie. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Kwaliteitsplan & stoppunten

Vraag:

In §2.1.03 worden stoppunten/acceptatiepunten genoemd (o.a. na snoei 1 are). Kunt u aangeven hoe deze worden gepland en geregistreerd (VISI#sjabloon? fotoregistratie? meetlat#scores?), en of de directie bemonstert of 100% controleert?

Antwoord:

De aannemer plant de stoppunten, deze worden tijdig gemeld, minimaal 48 uur vóór het bereiken van het stoppunt. Werkzaamheden na het stoppunt mogen pas worden voortgezet na expliciete vrijgave door de directie. De melding en vrijgave van stoppunten vindt plaats via wekelijks overleg of telefonisch overleg met directie. De directie voert buiten op locatie een visuele kwaliteitscontrole uit bevestigd dit naar de aannemer. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Snoeiplan (deadlines)

Vraag:

Post 850050 verlangt een snoeiplan "indienen voor maandag 1 september 2025", dit is vóór contractstart. Kunnen we aannemen dat dit leesfout/typo is en moet dit "1 september 2026" zijn? Graag juiste deadline bevestigen.

Antwoord:

Klopt, dit moet zijn 1 mei 2026. Post 850050 wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Invasieve exoten

Vraag:

Bij constatering van invasieve exoten moet dezelfde dag worden gemeld (01.23.04). Kunt u aangeven welke soortenlijst van toepassing is en of een standaardmaatregelenset beschikbaar komt (bijv. Japanse duizendknoop)?

Antwoord:

Het gaat vooral om de Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw. Japanse Duizendknoop wordt momenteel bestreden met stroom en de Reuzenberenklauw wordt momenteel bestreden door middel van uitsteken. Wij beschikken niet over een standaard maatregelenset voor het bestrijden van invasieve exoten. Bestrijding van invasieve exoten en de toe te passen maatregel in overleg en goedkeuring met de directie. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Faunainspecties

Vraag:

Wie voert broedvogel# en overige ecologische inspecties uit, opdrachtnemer dan wel opdrachtgever/derde? Zo ja, op wiens kosten en welke responstijden gelden bij blokkades?

Antwoord:

De opdrachtnemer voert vooraf een inventarisatie uit. Voor deze werkzaamheden wordt een aparte bestekspost toegevoegd. Voor de hieruit voortvloeiende kosten wordt een stelpost opgenomen; uitvoeren maatregelen. Responstijd: De opdrachtnemer dient binnen 24 uur na constatering van een blokkade een advies te leveren. Er wordt een aparte bepaling toegevoegd voor fauna inspecties. Indien een plantvak de beeldkwaliteit niet haald als gevolg van een blokkade, wordt er geen sanctie toegepast. Onderhoudskosten voor plantvakken waar een blokkade van toepassing is worden niet door de aannemer in rekening gebracht. Er wordt een bestekspost, een stelpost en een bepaling toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Gedragscode soortbescherming (Stadswerk)

Vraag:

Kunt u de exacte versie van de gedragscode die geldt voor dit contract bevestigen en als bijlage toevoegen? Tevens procedure: ecologisch werkprotocol (post 850020/850030). Welke minimale inhoudsopgave en doorlooptijd hanteert de directie voor goedkeuring?

Antwoord:

De meest recente Gedragscode is te vinden op de site: <https://www.stadswerk.nl/themasenprojecten/waardevolgroen/gedragscode+soortbescherming/default.aspx>. Paragraaf 04 bijlagen wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Planning snoei/jaarprogramma

Vraag:

Kunt u per onderhoudscategorie een beoogde jaarplanning delen (vensters per activiteit, rekening houdend met flora# en faunawetgeving en evenementenagenda), en aangeven of afwijkingen vooraf via VISI moeten worden goedgekeurd?

Antwoord:

Nee, dit wordt van de aannemer verlangd, volgens bestekspost 850050, bestekspost wordt tekstueel aangevuld. Wij verzoeken de opdrachtnemer om per onderhoudscategorie een beoogde jaarplanning aan te leveren, inclusief uitvoeringsvensters per activiteit. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de geldende flora# en faunawetgeving en de evenementenagenda van de gemeente. De evenementenkalender is te vinden op de website van de gemeente. Bestekspost 850050 wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.
35

Onderwerp:

Contracttermijn en einddata

Vraag:

De leidraad noemt een initiële looptijd 4 jaar en 10 maanden (start 1#3#2026) en in het bestek staat 1#3#2026 t/m 31#12#2030, met optionele verlengingen 3 + 2 jaar tot 31#12#2035. Kunt u bevestigen dat einddatum initiële termijn 31#12#2030 is, en de besliscriteria voor verlenging (prestatie/ KPI/ Better Performance) delen?

Antwoord:

Ja dat klopt looptijd is van 1-4-2026 t/m 31-12-2030, met een mogelijke verlenging van 3 + 2 jaar. Verlenging van het contract zal gebeuren op basis van prestaties van de aannemer en tevredenheid van de opdrachtgever/directievoerder. De tijdsbepaling is voor gemeente Stede Broec hetzelfde als die voor de percelen van gemeente Drechterland. Tijdsbepaling bij de contracten wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.
36

Onderwerp:

Bestekspost 122210

Vraag:

Post 122210 geeft "jaarlijks 20% dunning" met totaaloppervlak 73.905 m² maar noemt tevens "dunnen door 40% weg te nemen". Kunt u duidelijk maken welke omvang per beurt wordt verlangd

(20% van areaal dán wel 40% binnen vakken) en hoe de hoeveelheid ter verrekening wordt bepaald?

Antwoord:

Voorbeeld Drechterland perceel 1: Het totale opp is 76.700 m2. Hiervan word per jaar 20% gedund, dus 15.340 m2 per jaar. Na 5 jaar is het gehele opp gedaan. Van de 15.340 m2 wordt 40% van de beplanting weggenomen. Resultaatsverplichting: 15.340 x 5 jaar = 76.000 m2. De aannemer schrijft in het snoeiplan een voorstel voor, hoe hij deze werkzaamheden in 5 jaar wil uitvoeren o.b. v. de beschreven bestekpost. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.
37

Onderwerp:

SROI/werkpakket Werksaam

Vraag:

In §10 van het bestek staat dat Werksaam meerdere reguliere onderhoudstaken uitvoert (onkruid, afval, overgroei). Kunt u een overzichtskaart/ lijst van locaties en hoeveelheden leveren die onder verantwoording van Werksaam vallen, zodat overlap of dubbeltelling met aannemerscope wordt voorkomen?

Antwoord:

De Werksaamheden van Werksaam vallen niet onder dit bestek. Er worden geen overzichtskaarten van de werkzaamheden van Werksaam aangeleverd. Paragraaf 10 wordt gewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Areaalbron en mutaties

Vraag:

Er zijn geen tekeningen bij het bestek gevoegd; u verwijst naar Geovisia en Shapefiles. Kunt u de exacte peildatum van het areaal bevestigen en toelichten hoe areaalmutaties tijdens de looptijd worden verwerkt (frequentie, autorisatie, verrekening)?

Antwoord:

Peildatum is 01-01-2026. Alle shape-files betreffende op dit bestek met hoeveelheden zijn volledig verwerkt en kunnen als uitgangspunt dienen. De data dient de komende jaren verder te worden bijgewerkt. Voor eventuele hoeveelheden buiten de 10% areaalwijziging wordt een nieuwe verrekenprijs in samenspraak vastgesteld. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Gebrek#lijst bij aanvang

Vraag:

Het bestek verlangt binnen 4 weken na gunning een melding van onderdelen die niet op beeldniveau zijn (01.24.05 lid 6 en de aangepaste verwijzingen). Kunt u verduidelijken hoe deze melding moet worden aangeleverd (VISI#berichttype/sjabloon) en of hieraan een gevolg (verrekening/ hersteltermijn) wordt verbonden?

Antwoord:

Er wordt een nieuwe post toegevoegd met uitvoeren van een nulronde en er wordt een stelpost opgenomen om de werkzaamheden op beeld te krijgen. Er wordt één nieuwe post en één nieuwe stelpost toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Beeldkwaliteit, norm en meetwijze

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 van toepassing is op alle posten met eenheid 'week' en dat de gehanteerde definities (o.a. natuurlijk afval) conform bestek 01.24.01 en 01.24.05 zijn? Graag ook bevestigen welke KOR#beeldmeetladders exact per onderhoudscategorie gelden (bomen, sierheesters, bodembedekkers, hagen).

Antwoord:

Ja, op alle posten met eenheid 'week' is de KOR 2023 van toepassing (zie bepaling 01.01.01 lid 03. De gehanteerde definities conform bepaling 01.24.01 en 01.24.05 zijn van toepassing. De KOR-beeldmeetladders zijn te vinden in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
41

Onderwerp:
jaarplanning

Vraag:

Kunt u de beoogde uitvoeringsplanning (jaarplanning) per perceel nader toelichten?

Antwoord:

De werkzaamheden starten 1 april 2026. De nul-meting vindt plaats vanaf 1 april 2026, waarna alles op beeld gebracht dient te worden voor de posten op beeld. Voor de frequentieposten dient volgens bestekpostnr. 850010 een jaarplanning opgesteld te worden. Voor de snoeiwerkzaamheden wordt een planning volgens bestekpostnr. 850050 verwacht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

42

Onderwerp:

verlenging

Vraag:

Op basis van welke criteria wordt besloten of de optie tot verlenging (3+2 jaar) wordt toegepast?

Antwoord:

Verlenging van het contract zal gebeuren op basis van prestaties van de aannemer en tevredenheid van de opdrachtgever/directievoerder. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

43

Onderwerp:

grenzen perceel in uitvoering

Vraag:

Zijn percelen volledig gescheiden qua uitvoering of mag personeel/materieel tussen percelen worden uitgewisseld?

Antwoord:

Ja, het is toegestaan om personeel/materieel tussen verschillende percelen uit te wisselen. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.
44

Onderwerp:

mutaties

Vraag:

Zijn er mutaties of wijzigingen in het areaal te verwachten gedurende de contractperiode (nieuwbouwwijken, herinrichting, etc.)?

Antwoord:

Ja deze zijn te verwachten. De aannemer dient rekening te houden met areaalwijzigingen. Per jaar wordt het areaal opnieuw vastgesteld. Te verwachten wijzigingen in het areaal zijn o.a: Reigersborg Zuid V in Hoogkarspel, De Waterweide in Grootebroek, Landje van Fleur in Hoogkarspel, Hillegaar in Venhuizen en andere toekomstige locaties binnen Stede Broec en Drechterland. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.
45

Onderwerp:

tekeningen en bijlagen

Vraag:

Kunt u bevestigen dat alle tekeningen en bijlagen volledig en actueel zijn?

Antwoord:

Nee, er zijn geen tekeningen toegevoegd enkel Shape-files, alle bijlagen zijn actueel. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

46

Onderwerp:

bestekspostnummer 850040

Vraag:

Is een actualisatie van het V&G plan niet van toepassing?

Antwoord:

Ja, deze is van toepassing. Bestekspost wordt toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

47

Onderwerp:

bestek bepaling 01 16 03

Vraag:

Kunt u deze passage ook aanpassen naar: Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de directe schade welke opdrachtgever leidt uit hoofde van de aannemingsovereenkomst met een maximum van € 3.000.000,- per gebeurtenis en een maximum van € 6.000.000,- per verzekeringsjaar?

Antwoord:

Nee, deze passage passen we niet aan. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

48

Onderwerp:

planning aanbesteding versus contract

Vraag:

Volgens de Inschrijfleidraad en het Bestek is de uitvoeringsstart vastgesteld op 1 maart 2026.

De in TenderNed gepubliceerde termijnen vermelden echter:

- Uiterste ontvangst inschrijvingen: wo 4 maart 2026, 12:00
- Opening kluis: wo 4 maart 2026, 12:01
- Gunningsbeslissing (voornemen): vr 6 maart 2026
- Definitieve gunning (na standstill): vr 27 maart 2026

1) Kunt u bevestigen dat de formele startdatum 1 maart 2026 niet meer haalbaar is, omdat deze vóór de gunning ligt, en aangeven welke nieuwe ingangsdatum voor het werk geldt?

2) Voorafgaand aan de uitvoeringsstart dienen o.a. werkplan/tijdschema, kwaliteitsplan, V&G-plan, VISI-inrichting en -instructie, ecologisch werkprotocol (incl. eventuele actualisatie), snoeiplan, verkeersplan, 0-meting en introductietrainingen Beeldkwaliteit/Visi gereed en (waar relevant) geaccordeerd te zijn.

Kunt u aangeven:

- a. Welke minimale voorbereidingstijd (in weken) tussen definitieve gunning en ingangsdatum wordt gehanteerd?
- b. Of de bovenvermelde verplichtingen deels ná start mogen worden aangeleverd (met concrete termijnen), of dat de ingangsdatum wordt aangepast zodat deze verplichtingen tijdig kunnen worden afgerond?

3) In bestekpost 850050 staat een inleverdatum "1 september 2025" voor het snoeiplan. Graag bevestigen dat dit een verschrijving is en aangeven wat de correcte deadline is (bijv. X weken na definitieve gunning of vóór [nieuwe startdatum]).

4) Wilt u de TenderNed-termijnen en de (eventueel) gewijzigde ingangsdatum via de Nota van Inlichtingen formaliseren, zodat alle inschrijvers met dezelfde uitgangspunten kunnen rekenen?

Antwoord:

Klopt, nieuwe ingangsdatum is 1 april 2026. 1) Formele startdatum wordt 1 april 2026. Wordt aangepast in het bestek en inschrijfleidraad.

2) Termijn voor het indienen van de genoemde stukken is 4 weken, gerekend vanaf de

aanvangsdatum 1 april 2026 3) Inleverdatum snoeiplan is 1 mei 2026. Data worden aangepast in de inschrijffleidraad. Deel 1.05 wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Better performance

Vraag:

In Deel 1 par. 09 van het bestek is vastgelegd dat tijdens en na uitvoering wordt gewerkt met de CROW-systematiek 'Better Performance'.

Deze systematiek vereist dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer bekend zijn met het beoordelingsmodel, de werkwijze, de landelijke CROW-database en de (wederzijdse) beoordelingscriteria.

Kunt u bevestigen dat:

1. De opdrachtgever volledig bekend en getraind is in de toepassing van Better Performance?
2. De opdrachtgever beschikt over toegang tot de CROW-database en de noodzakelijke formulieren?
3. De beoordelaars namens de opdrachtgever gecertificeerd of aantoonbaar deskundig zijn in het gebruik van deze systematiek?

Dit om te borgen dat de beoordelingen gedurende de looptijd objectief, uniform en volgens de CROW-richtlijnen worden uitgevoerd.

Antwoord:

Ja, dat kunnen wij bevestigen. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord

P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026**Ref.nr.**
50**Onderwerp:**
Terugzetten sierplantsoen**Vraag:**

Terugzetten sierplantsoen, 0,10 m boven maaiveld
Voor enkele posten moet worden teruggezet tot 0,10 m boven maaiveld.
Dit is soms te laag voor bepaalde soorten.

Kan opdrachtgever bevestigen dat afwijking toegestaan is wanneer dit plantensoorten schaadt of niet hergroeibaar maakt?

Antwoord:

Uitgangspunt is 0,10 m, afwijkingen opnemen in het gevraagde snoeiplan en ter goedkeuring voorleggen aan directie. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026**Ref.nr.**
51**Onderwerp:**
Verschillende dichtheden en hoogtes beplanting**Vraag:**

Bij meerdere beplantingsposten (bosplantsoen, heesters, bodembedekkers) staan dichtheden die niet altijd overeenkomen met praktijknormen.

Zijn deze dichtheden bedoeld als indicatie of als prestatie-eis?
Hoe moet worden omgegaan met afwijkingen in bestaande plantvakken?

Antwoord:

Deze dichtheden zijn ter indicatie. Er vindt geen verkening plaats indien de dichtheden afwijken.
Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Flora# en fauna maatregelen

Vraag:

Er staat: "Maatregelen gelden voor het gehele areaal"
Dat is zeer breed begrip en voor inschrijver financieel risicovol.

Kunt u toelichten welke concrete werkzaamheden hieronder vallen en of een ecologisch begeleider verplicht is bij alle bewerkingen of alleen risicovolle werkzaamheden?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 10.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Definitie overgroei langs verharding

Vraag:

Er zijn meerdere posten voor randbeplanting / overgroei langs verharding, maar nergens staat:

- wat exact als "overgroei" wordt beschouwd,
- welke breedte wordt gehanteerd,
- wanneer sprake is van "hinderlijk".

Kunt u specificeren wat de prestaties zijn voor overgroei-beheer langs verharding (breedte, hoogte,

tolerantie)?

Antwoord:

De kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 geeft de volgende omschrijving voor Overgroei: Beplanting, waarvan delen buiten de grenzen van het plantvak steken. De kwaliteitscatalogus openbare ruimte geeft per kwaliteitsniveau aan wat de maximale lengte van de overgroeïende beplanting mag zijn. Hinderlijk: iets wat overlast geeft of een belemmering veroorzaakt voor de omgeving. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Acceptatiepunten en stoppunten

Vraag:

In deel 2 staat:

"Jaarlijks: na snoeien 1 are voor elk type snoeiwerk."

Maar het aantal snoeitaken is groot; dit is enorm veel meetmomenten.

Kunt u aangeven of dit bedoeld is als steekproef of als volledige acceptatie verplichting voor alle snoeiposten afzonderlijk?

Antwoord:

Dit wordt jaarlijks uitgevoerd, alleen de 1e ronde bij het snoeien van bosplantsoen. §2.1.3 wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord

P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026**Ref.nr.**

55

Onderwerp:

Bramen, onkruid en invasieve exoten

Vraag:

Het bestek noemt:

- braam als onkruid (51 41 03),
- "incl. bramen" bij dunningswerk,
- verplicht melden van invasieve exoten,
- verwijderen volgens snoeiplan.

Graag verduidelijking of braam structureel moet worden beheerst (beeldkwaliteit-niveau) of alleen wanneer het in de weg zit bij het dunnen.

En: valt braam onder hetzelfde regime als invasieve exoten?

Antwoord:

Wanneer de werkzaamheden dunnen bosplantsoen plaatsvinden, dan ook alle bramen die aanwezig zijn wegnemen. Buiten deze werkzaamheden hoeven de bramen niet verwijderd te worden (frequentiepost). Braam valt niet in de categorie invasieve exoten. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026**Ref.nr.**

56

Onderwerp:

Frequenties in snoeiposten?

Vraag:

Bij meerdere posten staan tegenstrijdigheden tussen "frequentie" en "totale oppervlaktberekening".

Vraag:

Kunt u per snoeipost bevestigen welke frequentie exact geldt en welke berekening leidend is (frequentietekst of oppervlaktberekening)?

Antwoord:

Kunt u aangeven om welke posten dit zou gaan? De frequenties en totale opp/lengtes komen overeen. Echter het snoeipercentage staat hier los van. Dit wordt aangegeven, maar niet meegenomen in de berekening. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.
57

Onderwerp:

regulier vs. basisbeheer

Vraag:

Het bestek bevat meerdere posten die inhoudelijk gelijk zijn maar onder regulier óf basisbeheer vallen.

Kunt u verduidelijken welke vakken onder regulier onderhoud vallen en welke onder basisbeheer, inclusief een overzichtskaart of lijst?

In de shapefiles lijkt deze onderverdeling namelijk niet zichtbaar?

Antwoord:

Kunt u aangeven om welke posten dit zou gaan? Voor elke bestekspost is een aparte shape-file gemaakt. Elke shape-file bevat verschillende informatie, betreffende de bijbehorende bestekspost. Geen wijzigingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.
58

Onderwerp:

0-meting

Vraag:

Het bestek schrijft een gezamenlijke 0#meting voor, maar er is geen beschrijving opgenomen van:

- de huidige beeldkwaliteit,
- de huidige staat van alle beplantingstypen,
- eventuele achterstanden in onderhoud.

Kunt u bevestigen dat eventuele bestaande achterstanden vóór contractstart worden hersteld door opdrachtgever, of anders worden gecompenseerd?

Antwoord:

Nee, het kwaliteitsniveau is niet op beeld. Er wordt een nieuwe post toegevoegd met uitvoeren van een nulronde en er wordt een stelpost opgenomen om de werkzaamheden op beeld te krijgen. Er wordt één nieuwe post en één nieuwe stelpost toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

59

Onderwerp:

hagen knippen

Vraag:

Postnummer 214010 (Knippen van hagen, basisbeheer) lijkt inhoudelijk overeen te komen met postnummer 124010 (Knippen van hagen, regulier onderhoud).

Kunt u toelichten waarom deze posten afzonderlijk zijn opgenomen en welk inhoudelijk verschil tussen beide posten moet worden aangehouden in de uitvoering, frequentie of kwaliteitsniveaus?

Antwoord:

Post 124010 betreft het knippen van de hagen op gewenst beeld. Post 214010 betreft het snoeien de hagen t.b.v veilig houden voor gebruikers. In de posten zal omschreven worden hoe het eindbeeld eruit moet zien. Besteksposten worden gewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
60

Onderwerp:
mulchen van vaste planten

Vraag:

Postnummer 213010 (Mulchen vaste planten, basisbeheer) lijkt qua omschrijving en inhoud overeen te komen met postnummer 126010 (Mulchen vaste planten, regulier onderhoud).

Kunt u toelichten waarom deze posten afzonderlijk zijn opgenomen en wat het inhoudelijke of uitvoeringsmatige verschil is tussen beide posten?

Antwoord:

Post 126010 betreft vaste planten welke niet voor renovatie in aanmerking komen en dus behandeld moeten worden om te behouden. Post 213010 betreft beplanting welke alleen veilig gehouden dient te worden. In beide posten zal het eindbeeld omschreven worden. Besteksposten worden gewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
61

Onderwerp:
verwijderen van bramen

Vraag:

In post 122210 – Dunnen beplanting (bosplantsoen, incl. bramen) wordt vermeld dat bramen worden meegenomen in de werkzaamheden. Het is echter niet gespecificeerd welke vorm van verwijdering wordt verlangd.

Kunt u aangeven of het verwijderen van bramen betrekking heeft op:

- uitsluitend de bovengrondse delen,
- ook het verwijderen van ondergrondse delen / wortelstelsels, of
- uitsluitend het verwijderen van hinderlijke delen (bijv. overhangende of hinderlijke scheuten) als onderdeel van het dunnen?

Daarnaast is onduidelijk wat de startsituatie is bij aanvang van het contract:

- Welke hoeveelheid bramen is momenteel aanwezig binnen de betreffende bosplantsoenvakken?
- Betreft dit een incidentele, matige of juist forse aanwezigheid?
- Kunt u aangeven in welke mate bramen als beheersprobleem worden gezien binnen de huidige onderhoudsniveaus?

Deze informatie is noodzakelijk om de aard en omvang van de werkzaamheden, de frequentie en de kosten reëel te kunnen inschatten.

Antwoord:

Het verwijderen van bramen betreft de bovengrondse delen tot op het maaiveld. Het kwaliteitsniveau is nu niet op beeld. Er zal een gezamenlijk nul-meting uitgevoerd worden. De uit te voeren werkzaamheden hieruit voortvloeiend kunnen op een stelpost afgerekend worden. Uitgangspunt is dan dat er geen bramen aanwezig zijn bij aanvang van de werkzaamheden uit dit bestek. Er word één nieuwe post en één nieuwe stelpost toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

62

Onderwerp:

bewerkingspercentage post 122

Vraag:

In post 122210 – Onderhoud bosplantsoen wordt aangegeven dat de frequentie bestaat uit het dunnen van 20% van het totale oppervlak per jaar ("1 keer per jaar 20% van het totale oppervlak"). Verderop in dezelfde post staat echter: "Dunnen door 40% van het bosplantsoen weg te nemen, incl. aanwezige bramen."

Deze twee percentages (20% en 40%) lijken niet met elkaar in overeenstemming. Kunt u toelichten welk percentage moet worden gehanteerd voor de uit te voeren werkzaamheden?

Antwoord:

Zie vraag 36.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

63

Onderwerp:

conceptversie

Vraag:

Waarom is Stede Broec, perceel 2, als conceptversie opgenomen in de aanbestedingsdocumenten?

Wij verzoeken om verduidelijking van de status van dit perceel, zodat duidelijk is of de opgenomen informatie reeds definitief is of dat wijzigingen nog verwacht kunnen worden. Dit is van belang voor een juiste interpretatie van de scope, prijsbepaling en risico-inschatting.

Antwoord:

Perceel 2 van Stede Broec zal geregistreerd worden zodat de conceptversie vervalt en definitief is. De bijdrage RAW-systematiek is voor dit bestek is 0,25% ivm registratie na 01-01-2026. Bestek wordt geregistreerd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Stede Broec perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

64

Onderwerp:

niveau bij aanvang contract

Vraag:

Wij gaan ervan uit dat alle arealen binnen de scope, evenals de aanliggende arealen die invloed hebben op de scope, bij aanvang van de werkzaamheden in de gewenste onderhoudstoestand verkeren. Kunt u bevestigen dat dit uitgangspunt correct is?

Toelichting:

Deze vraag dient ter explicitering van het uitgangsniveau van de arealen, zodat de beoogde prestaties, planning en prijsvorming op een uniforme en eenduidige basis kunnen plaatsvinden. Een bevestiging helpt interpretatieverschillen over de startconditie en de bijbehorende risicoverdeling te voorkomen, zoals mogelijke aanvullende herstelmaatregelen voorafgaand aan de

onderhoudswerkzaamheden.

Antwoord:

Zie vraag 58.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Stede Broec perceel 1 - noord
P2 Stede Broec perceel 2 - zuid
P3 Drechterland perceel 1 - noord
P4 Drechterland perceel 2 - zuid

Beantwoord op:

11 feb 2026