

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEK VOOR:

Herinrichting rotonde Bergerhout te Alkmaar

Besteknummer: 2025-16

In opdracht van:	Stadswerk072 N.V. Herculesstraat 71 1812 PE Alkmaar
Adviesbureau:	HB Adviesbureau
Adres:	Comeniusstraat 7 1817 MS Alkmaar Krijn Taconiskade 412 1087 HW Amsterdam
Telefoon:	088 - 4720600
Email:	info@hbadvies.nl
Projectnummer:	24HB0348
Bestandsnaam:	24HB0348-BE-NVI-260312
Datum bestek:	9 februari 2026
Datum Nota van Inlichtingen:	12 maart 2026
Status:	NVI
Opgesteld door:	R. Haasnoot
Projectleider:	K. Borst

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212010			Gewijzigd			
212010	220202		Grond vervoeren. Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 211120 en 211210 (186 m3 vast) Grondsoort: zand, matig fijn, metselpuin-/baksteenhoudend Indicatief kwaliteitsklasse: Sterk verontreinigd (lood > I-waarde) Gerekend met een soortelijk gewicht van 1.750 kg/m3 .9. Vrijgekomen grond vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten .1. Hoeveelheidsbepaling door middel van weging in middelen van vervoer	ton	326,00	V
305420			Gewijzigd			
305420	210999		Verrichten melding grondwateronttrekking en -lozing. Betreft het verrichten van een melding grondwateronttrekking en -lozing Uiterlijk 2 weken voor start van de bemaling schriftelijke afschrift van de vergunning aanleveren aan de directie	EUR		N
716210			Gewijzigd			
716210	344099		Maken meetrapporten. Het opstellen van een meetrapport op aanwijzing van de directie. Meetrapport inhoudende: - m(bij geheel nieuwe installaties inclusief voedingskasten) de belasting in Ampère per eindgroep. - (bij nieuwe installaties aangesloten op bestaande voedingskabels) de belasting in Ampère van de bestaande eindgroep waarop de nieuwe installatie is aangesloten. - voor nieuwe of uitgebreide installaties dienen isolatieweerstand metingen uitgevoerd te worden op de energie-grondkabels, om zo te bepalen of de isolatie van elke ader van een kabel voldoende is. Elke ader dient doorgemeten te worden op lekstroom. - van de aardpulsen dient per puls afzonderlijk een digitaal meetrapport te worden gemaakt waarop separaat gemeten de aardverspreidingsweerstand is vermeld.	EUR		N
716340			Gewijzigd			
716340	344099		Rapportage te verwijderen kabels Maken van controle foto's OVL Situering : langs tracé van de te verwijderen kabel Betreft : foto's situatie met kabel en foto's situatie na verwijderen kabel. Foto's aanleveren in kleur Afstand foto's onderling max 10 mtr Bestand formaat JPG Foto's voorzien van GPS info Resolutie : minimaal 5 megapixels	EUR		N
7224			<u>Gewijzigd</u>			
7224			<u>Aanbrengen grondkabel</u> Betreft alle benodigde grondkabels			
722710			Gewijzigd			
722710	356002		Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. Betreft het overzetten van de bestaande aansluiting naar de nieuwe locatie. Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het aansluiten Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010 1. Aansluiten op het energienetwerk .2. Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor levering van energie bij de energieleverancier .1. Aansluiten op het communicatienetwerk Betreft het overzetten van de bestaande glas-aansluitbox en het glasmodem naar de nieuwe verkeersregelautomaat.	EUR		N
722730			Vervallen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
808110			Gewijzigd				
808110	104199	. .	Opstellen algemeen plan van aanpak. Betreft het vervaardigen van een kwaliteitsplan gebaseerd op de uit te voeren werkzaamheden en de door de opdrachtgever verstrekte uitgangspunten volgens bepaling 01.13.06	EUR		N	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

- 01 10 02 Vervallen: Vergunningen en ontheffingen door/namens opdrachtgever verzorgd**
- 01 Door of namens de opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende vergunningen/meldingen verzorgd:
- lozingsvergunning;
- grondwateronttrekkingsvergunning.
- 25 12 06 Gewijzigd: Afsluiten en omleiden afvalwaterstromen**
- 01 De aanvoer van het bovenstrooms riool mag bij droog weer maximaal 8 aaneengesloten uren worden afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien nodig zal het effluent van deze aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar een ander rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd in de bodem te laten lopen. De waakhoogte in de omliggende putten bedraagt 0,50 m1. Bij overschrijding van deze waakhoogte wordt door de opdrachtgever een boete van EUR 1.000,00 per uur in rekening gebracht bij de aannemer. Bij gebruik van rondpompinstallaties dient te worden gewerkt met een geluidsarme, dubbele pompinstallatie. Bij eventueel noodzakelijke overkluisingen dient rekening te worden gehouden met een vrije doorgang van 4,20m.
- 02 De aanvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 2 aaneengesloten uren worden afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien nodig zal het effluent van deze aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar een ander rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd in de bodem te laten lopen. De waakhoogte ten opzichte van het straatpeil bedraagt 0,50 m1. Bij het ontstaan van overlast of milieuschade zijn alle directe en indirecte kosten voor rekening van de aannemer.