

Bijlage Richtlijnen takvrije zones

Bestek: Boomonderhoud gemeente Noordwijk 2025-2028
Besteksnr.: 24-558
Datum: 24-04-2025

Indien het vanuit boomtechnisch oogpunt onverantwoord is om onderstaande takvrije zones na te streven dient dit te worden gemeld bij de directievoerder.

1. Wegen

- Boven autowegen/ gebiedsontsluitingswegen	4,6 m
- Boven overige wegen	4,2 m
- Boven fietspaden	3,5 m
- Boven voetpaden	2,5 m
- Boven kunstwerken wegen	2,0 m
- Naast wegen	1,0 m
- Boven landbouwgronden	4,2 m

2. Bebouwingen

Architectuur/ visie architect afhankelijk van situatie

- Naast bebouwing/ gevels	1,5 m
- Boven bebouwing (incl. dakkapellen, goten, etc.)	1,5 m
- Boven (particuliere) tuinen	4,5*

** Voorafgaand aan snoei wensen bespreken eigenaar tuin*

3. Vaarwegen

- Boven vaarwegen (kanalen)	5,0 m
- Boven overige vaarwegen	5,0 m
- Boven waterschapssloten	5,0 m
- Kunstwerken vaarwegen	2,0 m
- Schouwpaden	3,5 m
- Naast vaarwegen	1,0 m

4. Verkeersmeubilair

- Verkeersregelininstallaties	1,0 m
- Verkeersborden en bewegwijzering	1,0 m
- Verlichting	1,0 m
- Halte openbaarvervoer	1,0 m
- Hekwerken	1,0 m
- Overig verkeersmeubilair	1,0 m

5. Bovengrondse infrastructuur

- Hoogspanningsleidingen	25,0 m
- Telefoonmasten/ zendmasten	5,0 m

6. Openbare ruimte

- Speelvoorzieningen	1,0 m
- JOP's	1,0 m
- Overig straatmeubilair	1,0 m
- Verlichting	1,0 m
- Hekwerken	1,0 m
- Overig (verkeers)meubilair	1,0 m
- Openbaar groen	2,5 m

Indien het vanuit boomtechnisch oogpunt onverantwoord is om bovenstaande takvrije zones na te streven dient dit te worden gemeld bij de directievoerder.