



RAW-Bestek

Onderhoud watergangen 2026-2027

Gemeente Pekela

Deel 1. Algemeen

01	Opdrachtgever	1
02	Directie	2
03	Locatie	2
04	Algemene beschrijving	2
05	Tijdsbepaling	2
06	Onderhoudstermijn	2
07	Kwaliteitsborging	2

Deel 2.1. Algemene gegevens

01	Tekeningen	3
02	Peilen en hoofdafmetingen	4
04	Bijlagen	4
05	Hoeveelheden	4

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1	Omgevingswet (Wet natuurbescherming)	5
1010	Inventarisatie flora en fauna	7
1011	Inventariseren soortspecifiek	7
1012	Markeren flora en fauna	7
2	Onderhoud watergangen	8
21	Uitmaaaien greppels	8
2100	Uitmaaaien greppels	8
2110	Uitmaaaien Greppel hondenrenbaan Oude Pekela	8
22	Uitmaaaien watergangen 1-zijdig	8
23	Uitmaaaien watergangen 2-zijdig	9
24	Uitmaaaien bodem kanaal Doorsnee	9
25	Uitmaaaien watergangen handmatig	10
26	Uitmaaaien watergangen naast struwelen	10
3	Onderhoud vijvers	12
4	Opstellen plannen	13
5	Verwijderen opslag	14
6	Maaaien rondom bruggen	15
7	Verkeersmaatregelen	16
8	Ter beschikking stellen	17
801	Ter beschikking stellen personeel	17
802	Ter beschikking stellen materieel	17

Deel 3. Bepalingen

01	Algemeen en administratief	18
01 01	Algemene bepalingen	19
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	19
01 08	Bijdragen	19
01 11	Verband met andere werken	19
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan	19
01 16	Verzekeringen	20
01 17	Vrijgekomen materialen	20
01 18	Bescherming te handhaven beplanting	20
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	20
01 23	Communicatie	20
01 25	Opleiding en certificaten	21
01 30	Duurzaamheid	21
51	Groenvoorzieningen	22
51 1	Water en watergangen	22
51 12	Eisen en uitvoering	22
51 13	Informatieoverdracht	22
51 14	Risicoverdeling en garanties	22
51 15	Bijbehorende verplichtingen	22

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Dagelijks bestuur van de gemeente Pekela
Eenheid Fysiek

Contact:

H. Rosema

Postbus 20 000

9665 JD Oude Pekela

Raadhuislaan 8

0597 617555

h.rosema@pekela.nl

02 Directie

De directie wordt gevoerd door de gemeente Pekela of door een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op meerdere locaties in de gemeente Pekela.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Uitmaaïen van watergangen;
- Uitmaaïen van vijvers;
- Verwerken van vrijkomend materiaal;
- Activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst start 1 mei 2026 en loopt door tot en met 31 december 2027. Hierna heeft opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst met drie keer 2 jaar te verlengen.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Bij dit bestek horen de volgende tekeningen:

- Tekening 1: pdf te beheren watergangen.
- Tekening 2: shape te beheren watergangen (wordt na gunning verstrekt).

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat.
- V&G plan ontwerpfase.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025.
- Natuurwaarden Gemeente Pekela 2023.

05 Hoeveelheden

De hoeveelheden opgenomen in deel 2.2 van dit bestek betreffen de hoeveelheden voor één onderhoudsjaar. Voorafgaand aan ieder besteksjaar worden de hoeveelheden opnieuw vastgesteld.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6					
1								Omgevingswet (Wet natuurbescherming)				
1010								<u>Inventarisatie flora en fauna</u>				
101010	640101							Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: verkennend onderzoek Situering door heel werkgebied. Resultaten geografisch vastleggen in een GIS systeem.	keer	1,00	V	
101020	645001							Inventariseren flora. Betreft: verkennend onderzoek Situering door heel werkgebied. Resultaten geografisch vastleggen in een GIS systeem.	keer	1,00	V	
1011								<u>Inventariseren soortspecifiek</u>				
101110	640103							Inventariseren fauna, soortspecifiek. Situering volgt uit verkennende fauna inventarisatie. Resultaten geografisch vastleggen in een GIS systeem.	keer	30,00	V	
101120	645001							Inventariseren flora. Situering volgt uit verkennende flora inventarisatie. Resultaten geografisch vastleggen in een GIS systeem.	keer	30,00	V	
1012								<u>Markeren flora en fauna</u>				
101210	640501							Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Betreft: in het veld markeren rust- en verblijfplaats, incl. het verwijderen van materiaal na werkzaamheden. Ten behoeve van: beschermende fauna voortkomend uit de soortspecifieke inventarisatie. Middel ter keuze van de aannemer	st	5,00	V	
		4					2	Met materiaal van de aannemer				
101220	645201							Markeren groeiplaats of zaadbank. Betreft: in het veld markeren groeiplaats, incl. het verwijderen van materiaal na werkzaamheden. Middel ter keuze van de aannemer	st	5,00	V	
		4					2	Met materiaal van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								Onderhoud watergangen			
21								Uitmaaïen greppels			
2100								<u>Uitmaaïen greppels</u>			
210010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft het uitmaaïen van beide zijden van de greppel, de bodem en de kopse kanten. Betreft greppel met zeer stijl talud. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 0,5 meter Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens 210020	m	733,00	V
		2									
			1								
				9							
					1						
						3					
							1				
210020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 210010 Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Het vrijgekomen maaisel vervalt aan de aannemer	m	733,00	V
		1									
			2								
					1						
2110								<u>Uitmaaïen Greppel hondenrenbaan Oude Pekela</u>			
211010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft het uitmaaïen van beide zijden van de greppel, de bodem en de kopse kanten. Betreft greppel met zeer stijl talud. De greppel is alleen bereikbaar vanaf de hondenrenbaan. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 0,5 meter Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens 211020	m	334,00	V
		2									
			1								
				9							
					1						
						3					
							1				
211020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 211010 Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Het vrijgekomen maaisel vervalt aan de aannemer	m	334,00	V
		1									
			2								
					1						
						9					
22								Uitmaaïen watergangen 1-zijdig			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
220010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft het uitmaaïen van 1 zijde van de watergang, 50% van de bodem en de kopse kanten. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Standaard beheer 2 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens 220020	m	2.037,00	V
220020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1x per jaar 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 220010 2 Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaïen 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Het vrijgekomen maaisel vervalt aan de aannemer	m	2.037,00	V
23								Uitmaaïen watergangen 2-zijdig			
230010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft het uitmaaïen van beide zijden van de watergang, de bodem en de kopse kanten. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 2 Standaard beheer 1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens 230020	m	79.947,00	V
230020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1x per jaar 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 230010 2 Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaïen 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Het vrijgekomen maaisel vervalt aan de aannemer	m	79.947,00	V
24								Uitmaaïen bodem kanaal Doorsnee			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
240010	511401		2					Uitmaaïen watergang. Betreft het op aanwijs van de directie uitmaaïen van 50% van de bodem en de kopse kanten. 50% van de vegetatie in het natte deel moet blijven staan. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Standaard beheer Geen taluds, alleen bodem Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens 240020	m	1.459,00 V	
240020	511412		1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens 240010 Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaïen 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Het vrijgekomen maaisel vervalt aan de aannemer	m	1.459,00 V	
25								Uitmaaïen watergangen handmatig			
250010	511401		2					Uitmaaïen watergang. betreft het uitmaaïen van beide zijden van de watergang, de bodem en de kopse kanten. Betreft watergangen die niet machinaal te bereiken zijn. Aantal maaibeurten: 2 x per jaar in mei-juni en september-oktober. Standaard beheer 1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens 250020	m	418,00 V	
250020	511412		1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 2x per jaar. Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens 250010 2 Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaïen 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Het vrijgekomen maaisel vervalt aan de aannemer	m	418,00 V	
26								Uitmaaïen watergangen naast struwelen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
260010	511401		2					Uitmaaïen watergang. Betreft het uitmaaïen van beide zijden van de watergang, de bodem en de kopse kanten. De watergang is door de struwelen alleen bereikbaar vanaf bouwland aangelanden. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Standaard beheer 1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens 260020	m	1.504,00	V
260020	511412		1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1x per jaar 2 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 260010 Tijdstip van verwerken: binnen 1 dagen na het maaïen 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Het vrijgekomen maaisel vervalt aan de aannemer	m	1.504,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								Onderhoud vijvers			
300020	511499							Uitmaaïen waterpartij. Betreft het uitmaaïen het nat gedeelte van vijvers tot 6 meter uit de waterkant. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Te maaïen percentage: 50% Standaard beheer Te onderhouden breedte nat gedeelte: 6 meter. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	5.237,00 V	
300030	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Betreft verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaïen nat gedeelte vijvers. Aantal beurten: 1x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 300020 Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Het vrijgekomen maaisel vervalt aan de aannemer	m	5.237,00 V	
		1									
			2								
				1							
					9						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4								Opstellen plannen			
401010	104099							Opstellen gedetailleerd werkplan en tijdschema. Betreft het jaarlijks opstellen van een gedetailleerd werkplan met tijdschema zoals omschreven in artikel 01.13.06 in deel 3 van dit bestek.	EUR		N
401020	104099							Opstellen plan voor omgang met vrijkomend materiaal Betreft het jaarlijks opstellen van een plan voor de omgang met vrijkomende materialen zoals omschreven in artikel 01.17.07 in deel 3 van dit bestek.	EUR		N
401030	104099							Opstellen plan van aanpak voor omgang te beschermen plant- en diersoorten. Betreft het jaarlijks opstellen van een plan voor de omgang met beschermde plant- en diersoorten zoals omschreven in artikel 01.22.03 in deel 3 van dit bestek.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								Verwijderen opslag			
500010	514433							Afzetten beplanting. Betreft afzetten van opgekomen zaailingen boven beschoeiing Pekelder diep. Betreft: hinderlijke opslag in talud boven de beschoeiing. Dichtheid beplanting: gemiddeld circa 1 st/100 m2 Hoogte hinderlijke opslag: tot ca. 3,5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot ten hoogste 0,1 m boven maaiveld; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een met de directie nader af te stemmen middel. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	24.482,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
6								Maaien rondom bruggen				
600010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft het 2x per jaar bosmaaien van de taluds tot 10 meter uit de bruggen langs het Pekelder diep. Aantal bruggen: Standaard beheer Langs een autosnelweg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 x per jaar 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are st	54,40 V		68,00 I
		2										
			1									
				2								
					2							
						7						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
7								Verkeersmaatregelen			
700020	620199							Toepassen verkeersmaatregelen conform CROW 96b. Ten behoeve van alle uit te voeren werkzaamheden voortvloeiend uit dit bestek.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8								Ter beschikking stellen			
801								Ter beschikking stellen personeel			
801010	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 6 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemer inclusief (motorisch) handgereedschap	uur	40,00	V
				6							
				9							
802								Ter beschikking stellen materieel			
802010	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: hydraulische graafmachine/ tractor Uitgerust met maaikorf Breedte minimaal 3,00m Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 Rupsgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V
				4							
				2							
				1							
802020	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: met hydraulisch kiepbare dumper bakinhoud minimaal 10m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V
				1							
				1							
				1							
802040	100599							Inzetten Maaizuigcombinatie Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden inclusief afvoer van vrijkomend materiaal. Vrijkomend materiaal vervalt aan de aannemer. Met hydraulische laad- en losinrichting Minimale breedte 1,00m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
802050	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: bosklepel Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
				1							
				1							
				1							
802060	100599							Inzetten Maaiboot Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden inclusief afvoer van vrijkomend materiaal. Vrijkomend materiaal vervalt aan de aannemer. Maaiboot met mogelijkheden om vrijgekomen maaisel op de kant te zetten. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen).	uur	60,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 07 Op dit werk is in het kader van de Omgevingswet (Wet natuurbescherming) de gedragscode "Soortenbescherming gemeenten 2025" van toepassing. De gedragscode is als bijlage toegevoegd aan dit bestek.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 01 De GWW risicoregeling zoals beschreven in artikel 01.04 van de Standaard RAW Bepalingen 2025 is niet van toepassing. De eenheidsprijzen binnen dit bestek worden vanaf 2027 jaarlijks geïndexeerd, de eerste keer in januari 2027. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100). De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots \% , \text{ waarin:}$$

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots \% , \text{ waarin:}$$

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden

01 08 Bijdragen**01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte; verlichtingen, verhardingen, groenvoorzieningen e.d.
 - Aanleg- en reconstructiewerkzaamheden in de openbare ruimte; verlichtingen, verhardingen, groenvoorzieningen e.d.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

HFD PAR ART LID

01 13 06 Algemeen tijdschema en werkplan

- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.

01 13 08 Werktijden

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00 uur.
02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen.

01 16 Verzekeringen**01 16 03 W.A. Verzekering**

- 01 De aannemer moet in aanvulling op paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012 een W.A.-verzekering afsluiten voor de schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever en voor schade aan derden, waarbij de aansprakelijkheid tot een bedrag van ten minste één miljoen euro (EUR 1.000.000) per gebeurtenis moet zijn gedekt.
02 De aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer dient een primair karakter te hebben, hetgeen moet blijken uit de verzekeringspolis(sen).
03 De verzekeringspolis(sen) moet(en) met betalingsbewijzen voor aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie worden overlegd.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 07 Werkplan vrijgekomen materialen**

- 02 Een plan van aanpak voor het omgaan met vrijgekomen materialen wordt verlangd.
03 Vrijgekomen materialen betreft:
- Maaisel vrijgekomen bij het maaien van watergangen.
- Zwerfafval aanwezig in bermen en watergangen.
- Gedumpt afval aanwezig in bermen en sloten.

01 17 11 Achterlaten vrijgekomen materiaal op landbouwpercelen

- 01 Vrijgekomend maaisel vervalt aan de aannemer. Opdrachtgever is akkoord als het vrijgekomen maaisel achterblijft op landbouwpercelen van aangelanden. De aannemer dient dit zelf af te stemmen met de percee-eigenaren, opdrachtgever heeft hier nadrukkelijk geen rol in.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting**01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 06 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het niet toegestaan materieel te stallen en (tijdelijke) depots aan te leggen op onverharde terreinen onder boomkronen.

01 18 05 Schadevergoeding te handhaven bomen

- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 03 Plan van aanpak voor de omgang met te beschermen plant- en diersoorten**

- 01 Een Plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt 7 werkdagen voor de uitvoeringsfase verlangd.

01 23 Communicatie**01 23 02 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. In afwijking op het gestelde in paragraaf 27 lid 09 maakt de aannemer de bouwverslagen.
02 Voorafgaand aan ieder nieuw maaiseizoen vindt in maart een startoverleg plaats.

01 23 03 Communicatie met landeigenaren

- 01 De aannemer zal voor de werkzaamheden beschreven in dit bestek is sommige gevallen percelen moeten betreden van derden. De aannemer dient in overeenstemming met de betreffende landeigenaren en/of gebruikers de percelen te betreden voor het uit te voeren onderhoud.
- 02 Eventuele klachten van landeigenaren m.b.t. het uitgevoerde werk dienen te worden afgehandeld door de aannemer.
- 03 Schade aan percelen en/of gewassen, veroorzaakt door de aannemer, dienen door de aannemer te worden hersteld of vergoed.

01 25 Opleiding en certificaten**01 25 02 Eisen aan personeel**

- 02 Iedere in te zetten werknemer dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
- 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient te beschikken over een geldig certificaat VOL-VCA. Alle andere op het werk aanwezige werknemers dienen minimaal in het bezit te zijn van een geldig VCA-Basis certificaat en dienen de cursus veilig werken langs de weg te hebben gevolgd.

01 25 04 Eisen personeel Omgevingswet (Wet natuurbescherming)

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Omgevingswet (Wet natuurbescherming) dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
 - Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, Voorman /zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor bestendig beheer dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.
- 03 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Omgevingswet dient te voldoen aan de definitie ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zie voor meer info: [http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke ingrepen/onthefing-vrijstelling/ecologisch-deskundige](http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/onthefing-vrijstelling/ecologisch-deskundige).

01 25 05 Rechten opdrachtgever m.b.t. in te zetten personeel

- 01 Opdrachtgever heeft het recht in het veld werknemers en inhuur krachten van opdrachtnemer te controleren op de gestelde eisen benoemd in artikel 01.25.02 en 01.25.04 van dit bestek.
- 02 Indien opdrachtgever constateert dat aannemer niet voldoet aan de bepalingen uit artikel 01.25.02 van dit bestek heeft zij het recht om de werknemers danwel werkploeg direct van het werk te sturen. Dit zonder dat aannemer recht heeft op enige vergoeding voor verloren tijd of opgelopen achterstanden in het werk.
- 03 Indien aannemer bij controle niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.25.04 van dit bestek heeft aannemer 24 uur de tijd om aan te tonen dat de werknemer de gevraagde certificaten m.b.t. de Omgevingswet heeft behaald.
- 04 De directie zal bij opdracht bekend maken wie vanuit de opdrachtgever gerechtigd is om de controles zoals genoemd in lid 01 en 02 van dit artikel uit te voeren.

01 30 Duurzaamheid**01 30 01 Brandstof HVO-100 Diesel**

- 01 Voor de uitvoering van het werk dient het diesel aangedreven materieel uitsluitend gebruik te maken van HVO-100 diesel, als vervanger van de traditionele diesel. Indien gebruik gemaakt wenst te worden van emissie-vrij materieel is dit toegestaan, mits het opladen van dit materieel geschiedt met groene stroom. Bij het gebruik van aggregaten ten behoeve van het opladen van elektrisch materieel dient gebruik gemaakt te worden van HVO-100 diesel.
- 03 De aannemer dient bewijzen te overhandigen waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen van lid 01 is voldaan.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 1 Water en watergangen****51 12 Eisen en uitvoering****51 12 04 Maaien**

- 04 Indien een watergang in dezelfde periode moet worden gemaaid als de naastliggende berm dan dient de aannemer te wachten tot de berm is gemaaid door opdrachtgever. Aannemer dient zijn planning af te stemmen op de planning voor maaien bermen van opdrachtgever.
- 05 Tot het uitmaaien van de watergangen behoort ook het maaien op en rondom kopeinden, bruggen, duikers, in- uitlaten, hekwerken, stuwen en kunstwerken.
- 07 Vrijgekomen materiaal mag in de berm en talud niet bij elkaar worden geschoven. ook wordt de aannemer er nadrukkelijk op gewezen dan vrijkomend materiaal niet mag achterblijven.
- 08 Voor het uitmaaien van watergangen is het gebruik van een bodemfrees niet toegestaan uitgezonderd de werkzaamheden vallend onder bestekspost 210010.

51 12 14 Insporingsdiepte van materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de maaiwerkzaamheden mag ten hoogste 60 mm bedragen in bermen en 100 mm op bouwland.
- 03 In afwijking van het bepaalde in lid 01 is insporing op sportvelden en de hondenrenbaan niet toegestaan. De aannemer dient zijn werkwijze en/of materieel hierop aan te passen.

51 13 Informatieoverdracht**51 13 02 Onderhoud watergangen met schouwplicht**

- 01 Binnen het te onderhouden areaal aan watergangen zijn schouwsloten aanwezig. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor een tijdige uitvoering en het achterhalen van de geldende schouwdata bij het waterschap.

51 14 Risicoverdeling en garanties**51 14 01 Maaien**

- 03 Indien op de kant/ in het talud gedeponeerd of achtergebleven maaisel in de watergang zakt dient de aannemer op eigen kosten het maaisel alsnog uit de watergang te verwijderen.

51 14 02 Schouwsloten

- 01 Indien de aannemer in gebreke blijft ten opzichte van de schouwdata van waterschappen dan is een eventuele boete van het waterschap voor rekening van de aannemer evenals eventuele herstelkosten.

51 15 Bijbehorende verplichtingen**51 15 02 Duikers in watergangen**

- 01 Alle aanwezige duikers in te onderhouden watergangen dienen na het uitmaaien van de watergang een onbelemmerde doorstroming te hebben. Eventuele vegetatie groeiend voor of in de duiker dient bij het uitmaaien van de watergang verwijderd te worden.

51 15 03 Uitvoeringperiode

- 01 Alle watergangen binnen de bebouwde kom dienen in de periode van 1 september tot 15 november te worden gemaaid. De watergangen buiten de bebouwde kom in de periode van 1 september tot 1 december.
- 02 Uitzondering op het gestelde in lid 01 zijn de handmatige sloten die 2x per jaar worden gemaaid.

51 15 04 Overige beheer informatie

- 01 Indien de aannemer tijdens de uitvoering ingezakte sloten of laaghangende takken tegenkomt, dan dient de aannemer de betreffende locaties door te geven aan opdrachtgever.

Behoort bij: P-2026-01

RAW-Bestek onderhoud watergangen gemeente Pekela 2026-2027

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:B)
gevestigd te:
KVK-nummer:C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: P-2026-01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: P-2026-01

RAW-Bestek onderhoud watergangen gemeente Pekela 2026-2027

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Omgevingswet (Wet natuurbescherming)				
1010	<u>Inventarisatie flora en fauna</u>				
101010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	V	
101020	Inventariseren flora.	keer	1,00	V	
1011	<u>Inventariseren soortspecifiek</u>				
101110	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	30,00	V	
101120	Inventariseren flora.	keer	30,00	V	
1012	<u>Markeren flora en fauna</u>				
101210	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	5,00	V	
101220	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	5,00	V	
2	Onderhoud watergangen				
21	Uitmaaaien greppels				
2100	<u>Uitmaaaien greppels</u>				
210010	Uitmaaaien greppels	m	733,00	V	
210020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	733,00	V	
2110	<u>Uitmaaaien Greppel hondenrenbaan Oude Pekela</u>				
211010	Uitmaaaien greppels	m	334,00	V	
211020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	334,00	V	
22	Uitmaaaien watergangen 1-zijdig				
220010	Uitmaaaien watergang 1-zijdig	m	2.037,00	V	
220020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	2.037,00	V	
23	Uitmaaaien watergangen 2-zijdig				
230010	Uitmaaaien watergang 2-zijdig	m	79.947,00	V	
230020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	79.947,00	V	
24	Uitmaaaien bodem kanaal Doorsnee				
240010	Uitmaaaien watergang bodem	m	1.459,00	V	
240020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	1.459,00	V	
25	Uitmaaaien watergangen handmatig				
250010	Uitmaaaien watergang handmatig	m	418,00	V	
250020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	418,00	V	
26	Uitmaaaien watergangen naast struwelen				
260010	Uitmaaaien watergang 2-zijdig	m	1.504,00	V	
260020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	1.504,00	V	
3	Onderhoud vijvers				
300020	Uitmaaaien waterpartij.	m	5.237,00	V	
300030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaaien vijverpartij.	m	5.237,00	V	
4	Opstellen plannen				
401010	Opstellen gedetailleerd werkplan/tijdschema	EUR		N	
401020	Opstellen plan voor omgang vrijkomend materiaal	EUR		N	
401030	Opstellen plan voor omgang beschermde flora en fauna	EUR		N	
5	Verwijderen opslag				
500010	Afzetten opslag langs waterkant	m2	24.482,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	Maaien rondom bruggen				
600010	Maaien taluds rondom bruggen	are	54,40	V	
7	Verkeersmaatregelen				
700020	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR		N	
8	Ter beschikking stellen				
801	Ter beschikking stellen personeel				
801010	Inzetten werknemer groen met handgereedschap	uur	40,00	V	
802	Ter beschikking stellen materieel				
802010	Inzetten hydraulische graafmachine met maaikorf	uur	16,00	V	
802020	Inzetten tractor met dumper	uur	16,00	V	
802040	Inzetten maaizuigcombinatie	uur	40,00	V	
802050	Inzetten tractor met bosklepel	uur	8,00	V	
802060	Inzetten maaiboot	uur	60,00	V	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				