



LEGENDA

ALGEMEEN

BGT

NIEUW SITUATIE ENGELKAMPSTRAAT

KADASTRALE GRENS

BESTAANDE BEBOUWING

WATEROPPERVLAK NIEUWE MOLENTAK

WATEROPPERVLAK NIEUWE GRACHT

WERKGRENS

VERHARDING

ASFALTVERHARDING - RIJWEG
35mm SMA-AL 11B
50mm AC16 BIND TOL-B
2 x 45mm AC22 BASE OL-B

STRAATBAKSTENEN - RIJWEG
OF, IN KEPERVERBAND, KLEUR PAARS
TYPE NORTON DF80
(LEVERANCIER WIENERBERGER)

STRAATBAKSTENEN - TROTTOIR
WF, IN KEPERVERBAND, KLEUR PAARS/ROOD
TYPE NORTON WF80 (30%) EN NOVOTON WF80 (70%)
(LEVERANCIER WIENERBERGER)

STRAATBAKSTENEN - TROTTOIR
WF, IN HALFSTEENSVERBAND, KLEUR PAARS/ROOD
TYPE NORTON WF80 (30%) EN NOVOTON WF80 (70%)
(LEVERANCIER WIENERBERGER)

NATUURSTENEN - 'BASTION'
NATUURSTEEN KEEN, AFM. CA. 160x160x100mm
IN HALFSTEENSVERBAND, HERGEBRUIK

METSELSTENEN - 'BASTION'
ROLLAAG VAN GEVELBAKSTENEN
KLEUR ROOD/BRUIN GENUANCEERD

STRAATBAKSTENEN - PARKEERVAK
OF, PARKEERVAKSCHIEDING, KLEUR WIT, OM-EN-OM
(LEVERANCIER WIENERBERGER)

KUNSTOF GRASTEGELS - PARKEERPLAATS
TTE MULTIDRAIN (HUBNER-LEE)
AFM. 800x400x62mm, IN HALFSTEENSVERBAND
BESTAANDE UIT TTE GROEN EN TTE KLINKERS (ZANDKLEURIG/WIT)

HERSTRATEN BESTAANDE VERHARDING
TYPE CF, BESTAAND

TRAP - MOLENTAK
VOORZIEN VAN BETONNEN IJKEER-CONSTRUCTIE
MET METSELMWERK VAN GEVELBAKSTENEN
KLEUR ROOD/BRUIN GENUANCEERD, IN WILDVERBAND MET ROLLAAG

MUUR - MOLENTAK
VOORZIEN VAN ARDENNER GRES KEEN, IN HALFSTEENSVERBAND
GEMETSELD, AFM. 6xH(500-700mm)x(250-300mm)

MUUR - MOLENTAK/GRACHT
VOORZIEN VAN BETONNEN IJKEER-CONSTRUCTIE
MET METSELMWERK VAN GEVELBAKSTENEN
KLEUR ROOD/BRUIN GENUANCEERD, IN WILDVERBAND MET ROLLAAG

MUUR - GRACHT
VOORZIEN VAN BETONNEN IJKEER-CONSTRUCTIE MET METSELMWERK
VAN GEVELBAKSTENEN, KLEUR ROOD/BRUIN GENUANCEERD
MET AFDEKBAND VAN BELGISCHE NATUURSTEEN 500x200x100mm

MUUR - GRACHT
VOORZIEN VAN BETONNEN IJKEER-CONSTRUCTIE MET METSELMWERK
VAN GEVELBAKSTENEN, KLEUR ROOD/BRUIN GENUANCEERD
MET AFDEKBAND VAN BELGISCHE NATUURSTEEN 500x200x100mm

NATUURSTEEN - TROTTOIR
3 STREKLAGEN NATUURSTEEN KEEN
AFM. CA. 160x160x100mm
IN HALFSTEENSVERBAND, HERGEBRUIK

NATUURSTEEN BAND AFM. 280/300x250mm
VAN BELGISCHE NATUURSTEEN

NATUURSTEEN BAND AFM. 300x250mm
VAN BELGISCHE NATUURSTEEN
TER PLAATSE VAN VERKEERSPLATEAU

NATUURSTEEN BAND AFM. 300x170mm
VAN BELGISCHE NATUURSTEEN
TER PLAATSE VAN OVERSTEKEN

NATUURSTEEN BAND AFM. 120x250mm
VAN BELGISCHE NATUURSTEEN

NATUURSTEEN BAND AFM. 80x200mm
VAN BELGISCHE NATUURSTEEN

VERLOOPBAND

TYPE VERLOOPBAND AAN DE HAND
TOEGEPASTE BAND IN ONTWERP

GOOTLAAG

BESTAANDE UIT 1 OF 2 STREKLAGEN SBS, DF
KLEUR PAARS, TYPE NORTON DF80
(LEVERANCIER WIENERBERGER)

GOOTLAAG

BESTAANDE UIT 4 STREKLAGEN SBS, WF
KLEUR PAARS/ROODTYPE NORTON WF80 (30%) EN
NOVOTON WF80 (70%) (LEVERANCIER WIENERBERGER)

BRUG

PARKEERTEGELS MINDERVALIDE

BETON, AFM. 630x630x60mm

GELEIDELIJNTEGELS

BETON, AFM. 300x300x60/65mm
KLEUR WIT
TEN BEHOEVE VAN ROUTERING

NOPPENTEGELS

BETON, AFM. 300x300x60/65mm
KLEUR WIT
TEN BEHOEVE VAN ROUTERING

MEUBILAIR

METALEN LEUNING

MET HOUTEN BOVENREGEL

METALEN LEUNING

MET METALEN BOVENREGEL

AFRASTERING

RONDOP FRIETSENSTALLING
HERGEBRUIK BESTAAND SPIJLENKEWERK

FIETSENREK ENKELZIJDIG

TYPE COBRA
DEELS HERGEBRUIK
T.P.V. FIETSENSTALLING

FIETSENREK DOBBELZIJDIG

TYPE COBRA
DEELS HERGEBRUIK
T.P.V. FIETSENSTALLING

ZITBANK - 'BASTION'

TYPE SAMSON MONTSENY
DEELS HERGEBRUIK

AFZETPAAL

VAST OF UITNEEMBAAR
HERGEBRUIK

VERLICHTING

LICHTMAST OF AANSTRALER

RIOLERING

TE HANDHAVEN RIODLPUT

NIEUWE PUTRAND INCL. PUTDEKSEL
HWA-RIODL OF DWA-RIODL

NIEUWE STRAATKOLK

BEPLANTING

GRAS

BLOKHAAG

VASTE PLANTEN EN HEESTERS

WITTE ANJERS

BOOMBANK

TYPE SAMSON SINU

BOOM

SOORT CONFORM PLANTSOENLIJST

BOOM

SOORT CONFORM PLANTSOENLIJST

BOOMROOSTER

TYPE SAMSON CLASSICO 2.0
Ø200cm

versie	omschrijving	datum	getekend	vrijgegeven
7	Uitwerking t.b.v. Nota van Inlichtingen 0.6	21-11-2025	MKP	RBE
6	Wijz. te handhaven lindes	13-10-2025	MKP	RBE
5	Toev. bank halteplaats + toev. tourniquet + wijz. loop vanuit abri + wijz. beheerdersunit	03-10-2025	MKP	RBE
4	Toepassing groenvakken t.p.v. kopse kant Gracht	22-09-2025	MKP	RBE
3	Wijz. best. en nieuwe bomen + wijz. ontwerp hoek Sijfbaan - Engelenkampstraat	03-09-2025	MKP	RBE
2	Opmerkingen v1.0 verwerkt	15-07-2025	MKP	RBE
1	Eerste uitgave	02-07-2025	MKP	RBE

GEONIUS

project
**Tempelplein
Situatietekening**

onderdeel
Definitief uitvoeringsontwerp

getekend
M. Klomp

vrijgegeven
R. Beckers

paraaf

paraaf

formaat
A1

projectnummer
CA230082

tekening nummer
CA230082-UO-SIT-T10-01

versie
7.0

opdrachtgever
Gemeente Sittard - Geleen

status
DEFINITIEF

datum uitgave
21-11-2025

blad
01 / 01

documentsoort
TEKENING

Geenius Infra
De Asselen Kuil 10
6161 RD Geleen
+31 (0) 88 1300 600