
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 26-445-MF

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110020	101401		Toepassen rijplatenbaan. Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen van een rijplatenbaan. Lengte rijplatenbaan: ca 100 m. Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer. 1. Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: veld 2 .2. Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting .1.6. Rijplaat staal: dikte en afmetingen ter keuze van de aannemer. .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	EUR		N	
410010			Post is aangepast Diepte drainage aangepast van 0.45 m naar 0,50 m.				
410010	230101		Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. Betreft het ontgraven van de sleuven ten behoeve van de velddrainage. Draineren met band. Situering: zie tekening 26-445-MF-DO-NS 1. Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0.50 m .1. Breedte sleuf 0.20 m .9. Gemiddelde lengte per drain 110 m .9. Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspost 440020	m	2.110,00	V	
410050	230112		Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. Betreft het op de velddrainage aanbrengen van eindbuizen in de slootkanten. Incl, doorboren van de beschoeiing voor bestaande veld drainage Situering: zie tekening 26-445-MF-DO-NS 1. Materiaalsoort: PVC .7. Eindbuis zonder taludgoot: Kleur: rood Diameter: 65 mm. .3. Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen	st	36,00	V	
410060	230199		Aanbrengen stalen buizen naast eindbuizen Betreft het naast de eindbuizen aangebracht volgens bestekpost 410050 aanbrengen van stalen buizen. Situering: zie tekening 26-445-MF-DO-NS Hergebruik van leunbuis 42 mm verwijderd volgens bestekpost 220010 Stalen buizen lengte ca. 2,5 m, waarvan ca. 1,5 m in de grond geheel.	st	36,00	V	
							127,00 I
							18,00 L
							36,00 L

3. Bepalingen

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	8