

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst Wegen en Riolering Rijksvastgoedbedrijf
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 11100297
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 posten 819313 en 819323.

Vraag:
Klopt het dat er een kleeflaag aangebracht moet worden voordat EAB wordt toegepast. dit is namelijk niet gebruikelijk

Antwoord:
Nee, de kleeflaag vervalt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
8 apr 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland
P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland
P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr. **Onderwerp:**
5 Zelfstandige inschrijving bedrijven binnen één concern

Vraag:
In het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure hebben wij een vraag met betrekking tot de toelaatbaarheid van afzonderlijke inschrijvingen door partijen die zich in een (voorgenomen) overnamesituatie bevinden.

Er is sprake van twee juridisch zelfstandige ondernemingen waarbij één onderneming voornemens is de andere over te nemen. Op dit moment opereren ze nog beide onder hun eigen vlag, waardoor beide ondernemingen formeel en feitelijk nog onafhankelijk van elkaar opereren.

Kunt u bevestigen of het is toegestaan dat beide ondernemingen in deze situatie afzonderlijk inschrijven? Daarbij vernemen wij graag of de aanbestedende dienst in een dergelijke situatie aanvullende voorwaarden stelt of specifieke waarborgen verlangt, bijvoorbeeld ter voorkoming

van (de schijn van) onderlinge afstemming of belangenverstrengeling.

Daarnaast ontvangen wij graag uw standpunt over de volgende situatie. Wat gebeurt er als beide ondernemingen ieder één perceel gegund krijgen. Wat is in dat geval het gevolg indien de voorgenomen overname na gunning wordt geëffectueerd, waardoor beide contracten uiteindelijk onder één en dezelfde onderneming komen te vallen? Heeft dit consequenties voor de gunning, de contractvorming of de uitvoering van de opdracht?

Antwoord:

Ja, beide ondernemingen mogen afzonderlijk inschrijven, zolang ze juridisch en feitelijk onafhankelijk opereren tot het moment van indienen van de inschrijving. Indien de overname na start overeenkomst wordt geëffectueerd heeft dat geen consequenties voor de uitvoering van het contract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

6

Onderwerp:

bestekwijzigingen nota 9 maart

Vraag:

Op een bestek van ca. 182 pagina's (ca. 125 pagina's deel 2.2) heeft u een wijzigingsbestand met ca. 75 pagina's (bijna geheel op deel 2.2) aan wijzigingen verstrekt, kortom ongeveer de helft van de besteksposten zijn gewijzigd.

Deze zijn in een rsx-werkbestek verwerkt.

Pdf versies gaan voor hulpbestanden als rsx, dus wij zijn genoodzaakt deze geheel te moeten doorlopen en controleren, wat bijna een hele dag werk is.

Tevens geeft het verstrekte rsx-werkbestek bestand fouten bij het inlezen (de eenheid van de meeste posten lijkt op 'niet wijzigbaar' gezet te zijn).

Gezien de hoeveelheid wijzigingen verzoeken wij u z.s.m. een juist rsx bestand te verstrekken en een geheel werkbestek in pdf met alle wijzigingen als vervanging van het 1e bestek.

Antwoord:

Bij de nota zal een oplegger komen met de aanpassingen die gemaakt zijn. Wij zullen het werkbestek als PDF en als RSX bestand op tendernet zetten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Mobiliseren materieel

Vraag:

Gezien de grote onderlinge afstand tussen de locaties verzoeken wij u te bevestigen of wij ervan mogen uitgaan dat één deelopdracht betrekking heeft op één afzonderlijke locatie.

Antwoord:

Ja, dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

12

Onderwerp:

deel 3 01 04 01 01 Risicoregeling

Vraag:

In deel 3 01 04 01 01 stelt u dat de risicoregeling niet van toepassing is. Gezien de looptijd van het contract en de huidige mondiale omstandigheden verzoeken wij u om deze regeling alsnog van toepassing te verklaren, ingaande op de dag na gunning van de aanbesteding.

Antwoord:

De risicoregeling hoeft niet van toepassing te worden verklaard bij een raamovereenkomst (zie RAWWeetje11 in de bijlage). Vanwege de huidige omstandigheden heeft het RVB besloten om voor

het eerst te indexeren op 01/01/2027.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Asfaltmengsels

Vraag:

De gevraagde mengseleigenschappen resulteren in asfaltmengsels zonder PR. Dit conflicteert met de vraag om 'Duurzaam Asfalt'. Verzoek aan Aanbesteder om de mengseleigenschappen niet op te nemen in het bestek en categorie-indeling uit te vragen (cf. Standaard RAW Bepalingen). Gaat Aanbesteder akkoord met deze wijziging?

Antwoord:

Naar keuze RVB worden in bepaalde werken asfaltmengsels met en zonder asfaltgranulaat voorgeschreven. Raamovereenkomst voorziet hierin.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Besteksposten asfaltmengsels

Vraag:

Besteksposten 818020, 818080, 818110, 818120 en 818130. Kan Aanbesteder aangeven bij welke

partij en/of asfaltcentrale dit mengsel met deze specifieke mengseleigenschappen te verkrijgen is?

Antwoord:

Nee, dat is niet mogelijk

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

Ref.nr.
17

Onderwerp:

Asfaltmengsels

Vraag:

Besteksposten 818020, 818080, 818110, 818120 en 818130. Is Aanbesteder zich ervan bewust dat hier om specifieke asfaltmengsels wordt gevraagd van een specifieke partij/asfaltcentrale?

Antwoord:

Het staat een ieder vrij om deze mengsel te maken, of vergelijkbaars wat minimaal aan deze mengseleigenschappen voldoet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

Ref.nr.
18

Onderwerp:

Bestekspost 811060

Vraag:

Kunt u de oorsprong van de proef in bestekspost 811060 toelichten en aangeven aan welke eisen het bindmiddel moet voldoen?

Antwoord:

De post is bedoeld voor onderzoek aan oudere asfaltlagen om kans op winterschade te kunnen bepalen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bestekspost 811060

Vraag:

Kunt u de oorsprong van de proef in bestekspost 811060 toelichten en aangeven welke criteria van toepassing zijn?

Antwoord:

De post is bedoeld voor onderzoek aan oudere asfaltlagen om kans op winterschade te kunnen bepalen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Besteksposten 818020, 818080 en 818120

Vraag:

Het basisbitumen moet REOB vrij zijn. Hoe is dit bewijsbaar?

Antwoord:

Voor asfaltbeton geldt een zero tolerance beleid m.b.t. REOB/VTAE. Aantonen met verklaring leverancier en XRF proeven op te verwerken bitumen in asfalt (voorafgaande aan productie). Daarnaast een FTIR- analyse uitvoeren met een volledig absorbance-spectrum met wavenummers 4000 tot 400(cm-1)en aanvullend specifiek 1800 tot 600(cm-1).

Grenzen die RVB hanteert zijn gebaseerd op een Quick-Scan uitgevoerd op verse bitumen middels XRF- en FTIR onderzoek op aanwezigheid van elementen calcium, fosfor en zink. Voor de XRF analyse zijn de volgende grenswaarde voor de XRF elementen van toepassing:

- Calcium <30 ppm
- Fosfor <15ppm
- Zink < 15ppm

N.B. Indien de bewijsvoering ontbreekt of de quick-scan aanwezigheid van REOB/VTAE aantoont mag de bitumen niet in het asfaltbeton worden toegepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Besteksposten 818020, 818080 en 818120

Vraag:

Het basisbitumen moet REOB vrij zijn. Moet de leverancier de resultaten van hun basisbindmiddel aanleveren?

Antwoord:

Nee, verantwoording dat gebruikte bitumen REOB -vrij is ligt geheel bij aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

	Percelen: P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland
Ref.nr. 22	Onderwerp: Besteksposten 818020, 818080 en 818120
	Vraag: Wat is de reden voor het gebruik van 7% SBS-polymeer in bitumen?
	Antwoord: Verhoging prestatie-eigenschappen (duurzaamheid)
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Beantwoord op: 8 apr 2026
	Percelen: P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland
Ref.nr. 23	Onderwerp: Besteksposten 818020, 818080 en 818120.
	Vraag: Gaaf het bij besteksposten 818020, 818080 en 818120 standaard om lineaire SBS-polymeren?
	Antwoord: Ja, bij toepassing van lineaire SBS-polymeren geldt een hogere percentage dan voor radiale polymeren. Die zijn ook toegestaan indien een minimaal percentage van 5% wordt toegepast. Uiteraard vermits de juiste kwaliteit SBS wordt verwerkt.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Beantwoord op: 8 apr 2026
	Percelen: P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Besteksposten 818020, 818080 en 818120

Vraag:
Is het bij besteksposten 818020, 818080 en 818120 toegestaan om een PMB met radiale SBS-polymeren toe te passen waarbij een lager modificatiegehalte (bijvoorbeeld 5%) wordt gebruikt?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 26.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
8 apr 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Bestekspost 818110

Vraag:
Wat is de reden voor het gebruik van 7-8% SBS-polymeer in bitumen in bestekspost 818110?

Antwoord:
Verhoging prestatie-eigenschappen (duurzaamheid)

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
8 apr 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Bestekspost 818110

Vraag:

Gaat het bij bestekspost 818110 standaard om lineaire SBS-polymeren?

Antwoord:

Het percentage van 7-8% heeft betrekking op lineaire SBS-polymeren. Radiale SBS-polymeren mogen ook worden toegepast. Voor radiale SBS-polymeren is een percentage van minimaal 5% aan de basisbitumen aan te houden vermits de juiste kwaliteit wordt toegepast. Voor de asfaltmengsels incl. het PMB zal een CE-gemarkeerde prestatieverklaring moeten worden afgegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Bestekspost 818110

Vraag:

Bestekspost 818110. Is het toegestaan om een PMB met radiale SBS-polymeren toe te passen waarbij een lager modificatiegehalte (bijvoorbeeld 5%) wordt gebruikt?

Antwoord:

Het percentage van 7-8% heeft betrekking op lineaire SBS-polymeren. Radiale SBS-polymeren mogen ook worden toegepast. Voor radiale SBS-polymeren is een percentage van minimaal 5% aan de basisbitumen aan te houden vermits de juiste kwaliteit wordt toegepast. Voor de asfaltmengsels incl. het PMB zal een CE-gemarkeerde prestatieverklaring moeten worden afgegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

Ref.nr.
28

Onderwerp:
REOB onderzoek

Vraag:
Kan Aanbesteder aangeven welk laboratorium erkend is voor REOB onderzoek?

Antwoord:
Nee, dat is niet mogelijk.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
8 apr 2026

Percelen:
P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Bestekspost 81 26 01

Vraag:
In het bestek in post 81 26 01 vraagt u Warm Mix asfalt uit. Op pagina 18 en 19 van de aanbestedingsleidraad vraagt u hotmix. Wat is het juiste?

Antwoord:
Indien op basis van de Raamovereenkomst een WMA mengsel wordt gevraagd, zal het asfaltmengsel een volledig operationeel, marktrijp product (TRL 9) moeten zijn. Het TRL9 certificaat moet zijn afgegeven door het Asfaltloket van CROW. Ook kan de geschiktheid van het asfaltproduct met een validatiebrief van RWS worden aangetoond. Omdat de asfalttemperaturen bij mengen en verwerking buiten het bereik van de betreffende geharmoniseerde noemen vallen is het niet mogelijk een CE-gemarkeerde prestatieverklaring af te geven. Voor toepassing in werken van RVB dient een mengsel echter wel vergezeld te gaan van een (niet CE gemarkeerde) prestatieverklaring volgens het model in bijlage ZA.1 van NEN-EN 13108-1, waarin de eigenschappen van het mengsel blijken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Bestek ROK Wegen en Riolering PDF

Vraag:

Bestek ROK Wegen en Riolering PDF heeft de titel definitief, maar het watermerk Concept. Kunt u bevestigen dat het inderdaad het definitieve document is?

Antwoord:

Concept watermerk word verwijderd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

Ref.nr.

38

Onderwerp:

inschrijfleidraad onder paragraaf 5.3.4

Vraag:

- Een deel van de mengsels zijn voorzien van specifieke functionele eigenschappen van het asfalt. Echter worden conform de standaard RAW de functionele eigenschappen gekoppeld aan een mengseleigenschappen (A, B, C of IB). Deze mengseleigenschappen zijn weer te verifiëren aan de verkeersbewegingen over het wegvak. Graag zouden wij u willen vragen de bestek posten te voorzien van een mengseleigenschap i.p.v. gedetailleerde functionele eigenschappen.

Antwoord:

Het aangegeven onderscheid binnen de Raamovereenkomst is bewust gemaakt. Per deelproject zal worden aangegeven wat nodig is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bestekspost 861020. Vervoeren koperslakkeien

Vraag:

Thorium komt van nature voor in kopererts. Heeft de opdrachtgever metingen laten uitvoeren waaruit blijkt dat het thorium gehalte boven de norm uitkomt? Graag ontvangen wij de rapportages waaruit dit blijkt.

Antwoord:

Deze besteksposten hebben wij laten vervallen. In specifieke gevallen zal er voor die locatie eerst een specifiek onderzoek gedaan moeten worden door OG.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Opsporen van ontplofbare oorlogsresten

Vraag:

In het bestek ontbreekt een post voor de inzet van een munitiecontainer (VTVS) inclusief het transport hiervan. Kan de opdrachtgever hiervoor de benodigde besteksposten opnemen in het bestek?

Antwoord:

Nee, Afhankelijk van de locatie en bodemvondsten, wordt de inzet van materieel op dit aspect bepaald. Dit wordt per deelopdracht afgehandeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Toepassen HMA en WMA

Vraag:

In de aanbestedingsleidraad paragraaf 5.3.3 wordt expliciet gesproken over toepassing van hotmix – traditioneel geproduceerd asfalt. Dit is strijdig met deel 3 artikel 81.26.01 lid 01 en lid 03. Hierin is opgenomen dat Warm Mix Asfalt geleverd moet worden.

Wij verzoeken Aanbesteder expliciet duidelijk te maken of Warm Mix Asfalt toegepast móet worden, of dat eveneens Hot Mix Asfalt toegepast mág worden? En tevens om dit correct te verwerken in de aanbestedingsleidraad met oog op maximale MKI-waarden en de hieraan gerelateerde EMVI-korting.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 31

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Bijlage I Handleiding Bitumenmengsel asfaltdeklaag RVB

Vraag:

In het bestek is middels bijlage I Handleiding Bitumenmengsel asfaltdeklaag RVB een uitgebreid

protocol m.b.t. onderzoeksplicht in kader van REOB opgenomen in het contract. De onderzoeksplicht is van toepassing op elke leverantie van bitumen en per draaidag (dagproductie) geldt een uitgebreid onderzoekspakket van 5 onderzoeken. Bij een Raamovereenkomst met fictieve hoeveelheden en een grote kans op relatief beperkte dagproducties (afhankelijk van het type werk wat nu nog ongewis is), is dit een buitenproportionele verplichting, gelet op doorlooptijden en logistieke aspecten. Bij een asfaltcentrale zijn beperkte opslagmogelijkheden c. q. bitumentanks, welke specifiek vrijgehouden moeten worden voor deze levering/leveringen. Dit heeft een zeer grote impact op de bedrijfsvoering van alle asfaltcentrales. Met deze onderzoeken en een gewijzigde logistiek van bitumenleverantie tot asfaltproductie gaan zeer hoge kosten gemoeid, die niet in verhouding staan tot het vermoedelijke type werk en locatie, niet zijnde start- en rolbanen.

Wij verzoeken Aanbesteder de invulling/frequentie van deze onderzoeksverplichtingen te heroverwegen danwel te laten vervallen of middels een stelpost in het bestek op te nemen, zodat in overleg per deelopdracht een afweging gemaakt kan worden of (en welke) onderzoeken al dan niet uit te voeren en te verrekenen via een stelpost.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 20

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Bijlage I Handleiding Bitumenmengsel asfaltdeklaag RVB

Vraag:

Het in bijlage I opgenomen onderzoeksprogramma is ontleend aan het stroomschema (figuur 2) uit de Rapportage Grip op Asfalt (Bitumenkwaliteit en asfalt onderzoek met verschillende bemonsterde bitumina en haar invloed op de asfaltkwaliteit) versie 1,0 d.d. 8 december 2024. Echter wordt hier in bijlage I van afgeweken. Bij het rapport Grip op Asfalt gaat men uit van een aanvullend onderzoek zodra er afwijkingen bij de quick scan XRF en FTIR zijn geconstateerd. Bij bijlage I is de voorwaardelijkheid eruit gehaald en moet aanvullend onderzoek ook plaatsvinden indien er géén afwijken bij de quick scan zijn geconstateerd.

Wij verzoeken Aanbesteder om deze afwijking toe te lichten danwel te heroverwegen en aan te passen.

Antwoord:

Vooruitlopende op fase 2 van 'Grip op Asfalt' hanteert RVB de gestelde eisen, die na overleg met de markt zijn opgesteld

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

49

Onderwerp:

REOB en VTAE houdende bitumen

Vraag:

Onder Hoofdstuk 81 is het volgende opgenomen: Alle te leveren asfaltbetonmengsels dienen vrij te zijn van REOB-VTAE houdende bitumen, zie deel 3 81.26.73.

Dit wijkt af van de tekst bij Hoofdstuk 818, waarbij REOB alleen uitgesloten is voor bitumen in deklagen van asfaltbeton.

Deel 3 81.26.73 heeft ook enkel betrekking op deklagen.

Wij verzoeken Aanbesteder dit te verduidelijken.

Antwoord:

Gestelde bepalingen t.a.v. REOB zijn specifiek opgesteld voor deklagen maar hebbe betrekking op ale aan te brengen asfalt in zijn algemeen; zie verder de antwoorden op vraag 20

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Bestekspost 811070

Vraag:

Bestekspost 811070 heeft betrekking op REOB-onderzoek op onder- en tussenlagen, terwijl in andere bepalingen gesteld wordt dat onderzoek zich focust op deklagen. Wij verzoeken Aanbesteder dit te verduidelijken.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 49

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Bestekspost 811013

Vraag:

In bestekspost 811013 is opgenomen dat boorgaten gevuld dienen te worden met tweecomponenten epoxymortel type cds 03. Dit is gebruikelijk voor boorkerngaten in een start- of rolbaan, echter niet voor asfaltverhardingen op andere locaties zoals kazerneterreinen. Wij verzoeken de Aanbesteder om alternatieve wijzen van vulling toe te staan, bijvoorbeeld met koudasfaltproducten en/of Reomix.

Antwoord:

Nee, dit is bij nieuw werk niet toegestaan. Bestekspost wordt gehandhaaft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland
P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Bestekspost 811060

Vraag:

Bestekspost 811060 heeft betrekking op onderzoek van bitumen in kader van vorstdooi-bestendigheid. In het bestek zijn geen aanvullende eisen of toleranties t.a.v. de te onderzoeken variabelen opgenomen.

Kan de Aanbesteder dit kenbaar maken? Of gelden er geen aanvullende eisen en betreft het een informatief onderzoek?

Antwoord:

Dit onderzoek is bedoeld om uiteindelijk de scheurtemperatuur vast te kunnen stellen voor met name oude onderlagen (veelal GAB) en hiermee ook de restlevensduur van die onder/tussenlagen vast te stellen. Het onderzoek moet met dit doel worden uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland
P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland
P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
53

Onderwerp:
100% ZE

Vraag:

In overeenstemming met NVI-1 dienen diverse posten 100% ZE uitgevoerd te worden. Het asfalteren, wat een grote uitstoot heeft, is hierin niet opgenomen. Waarom is het asfalteren niet emissieloos?

Antwoord:

Er is gekozen om het asfalteren niet 100%ZE uit te laten voeren omdat wij hiermee hopen een bredere markt te bereiken

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Bestek Deel 1. Hfd 05. Maximale percentage korting deelopdracht

Vraag:

In Deel 1. Algemeen van het bestek is in hoofdstuk 05 Tijdsbepaling opgenomen dat de maximale percentage korting 15% van een deelopdracht is. Wij willen u verzoeken om dit aan te passen naar een lager percentage, bijvoorbeeld 5%, van een deelopdracht.

Antwoord:

Dit wordt niet aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Bestek Deel 3. Hfd 01.04. Indexeringsregeling.

Vraag:

Gegadigde wil Aanbestedende Dienst, wellicht ten overvloede, attenderen op verdere (extreme) prijsstijgingen die optreden in de markt en levertijden van materialen die niet door leveranciers gegarandeerd kunnen worden, als gevolg van de huidige ontwikkelingen in Iran. Er valt niet of nauwelijks te voorzien hoe de markt zich de komende periode zal gaan ontwikkelen. Gegeven de huidige ontwikkelingen in Iran verzoekt Gegadigde Aanbestedende Dienst om voor de in te kopen materialen, welke deel uit maken van de aanneemsom, de (extreme) prijsstijgingen na datum Aanbieding als gevolg van het hiervoor genoemde conflict te vergoeden. Gegadigde stelt voor dat de materiaalprijs/eenheidsprijs zoals deze in de detailbegroting is opgenomen geldt als

referentiekader voor verrekening, waarbij gegadigde de prijsstijging zal onderbouwen aan de hand van bijvoorbeeld facturen. Met betrekking tot levertijden die niet gegarandeerd kunnen worden stelt Gegadigde voor dat gegadigde ter zake de tijdige nakoming een inspanningsverplichting heeft, waarbij gegadigde de materialen in ieder geval zo spoedig mogelijk na definitieve gunning zal bestellen. Gegadigde zal Aanbestedende Dienst op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent de levertijden van de betreffende materialen.

Antwoord:

Niet akkoord. Het RVB acht op dit moment geen reden aanwezig nadere voorzieningen op te nemen anders dan waarin de UAV 2012 (versie 2025) reeds voorziet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
56

Onderwerp:

Bestek Deel 3. Hfd 01.01.01. Lid 78. Maximalisering boete.

Vraag:

De boete op het niet nakomen van de bepaling in Bestek Deel 3, Hfd 01.01.01, Lid 78 is niet gemaximaliseerd. Hierbij verzoeken we u om deze te maximaliseren op 30% van de opdrachtwaarde.

Antwoord:

Deze is gemaximaliseerd en dus dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland
P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Bestekspost 103320

Vraag:
De hoeveelheid resultaatsverplichting lijkt ons aan de hoge kant, dit komt neer op elke rijplaat gemiddeld ca. 12 weken instandhouden?

Antwoord:
Deze post is correct. De instandhoudingstermijn is maximaal 12 weken volgens post 103310.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
8 apr 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland
P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland
P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Bestekspost 252070

Vraag:
De bestekspost informatie is ons inziens te algemeen (afhankelijk van afmeting/hoogte van de put) om deze eenduidig te kunnen afprijzen. Graag dus net als de leverantie ook staffelen.

Antwoord:
Maximale puthoogte zal 3,50m bedragen

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Besteksposten 256130 en 256230

Vraag:

Kunt u ook een maximale puthoogte aangeven?

Antwoord:

Maximale puthoogte zal 3,50m bedragen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Besteksposten 257210 t/m 257250

Vraag:

Betreffen dit nu kunststof/gietijzer of beton/gietijzeren kolken?

Antwoord:

betreft beton/gietijzer kolken 2 aparte posten maken 1x beton/giet en 1x pp/gietijzer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Ref.nr.
61

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Onderwerp:

Besteksposten 321010, 321020, 321040 en 321050

Vraag:

Is het verwijderen door middel van frezen volgens u een stofvrije methode?

Antwoord:

Frezen kan stofvrij. Stralen behoort ook tot de toegestane methodes

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
62

Onderwerp:

Bestekspost 322120

Vraag:

Wij verzoeken u de leverantie meer te specificeren (een gemiddelde prijs bestaat niet), dus bijvoorbeeld op te splitsen ronde, vierkante, driehoek en rechthoekige borden.

Antwoord:

Er zijn 4 aparte besteksposten van gemaakt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Bestekspost 621030 en 621040

Vraag:

Wilt u de figuurnummers uit de meest recente CROW publicatie 96B (sinds 2014) hanteren?

Antwoord:

Ja, de figuurnummers zijn aangepast in de vernieuwde versie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Besteksposten 8011 en 8012

Vraag:

Bodemkwaliteit is niet vormgegeven bouwstof. Ook is het uitgangspunt Niet toepasbaar. Dit spreekt elkaar tegen. Bedoeld u met 'niet toepasbaar' dat het niet binnen het project zonder bewerking civieltechnisch hergebruikt mag worden? Wij gaan uit van het laatste, dus dat het uitgangspunt NV bouwstof is en eventuele milieukundige verontreinigingen apart verrekend wordt.

Antwoord:

Nee, de bestekspost verwijst naar het afvoeren van een inrichting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Bestekspost 810020

Vraag:

Wij verzoeken u de '1 op de 5 doorzetten' boorkern apart te verrekenen, dit is niet kostenhomogeen conform RAW systematiek.

Antwoord:

Bestekspost strookt niet met de vraag. Kunt u dit verduidelijken bij de tweede nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijffronde:

Inschrijffronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Bestekspost 811040

Vraag:

De hoeveelheid resultaatsverplichting lijkt ons aan de hoge kant, dit komt neer op elke geboorde kern apart onderzoeken middels HPLC-GCMS, is dit juist?

Antwoord:

De getallen gelden voor elk homogeen onderzoeksvak dat aanwezig is, en is dus afhankelijk van het aantal homogenen vakken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Bestekspost 811050

Vraag:

De post is niet eenduidig/kostenhomogeen af te prijzen conform RAW systematiek. Er dient vooraf ingemeten te worden waarbij omvang niet aangegeven wordt alsook een plan uitgewerkt. Wij verzoeken u het inmeten te verrekenen per lengte wegvak en het plan per stuk.

Antwoord:

Deze bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Bestekspost 813

Vraag:

De aan-afvoer (zeker gezien inzet 100% ZE) is niet eenduidig te relateren aan de werkzaamheden. Wij verzoeken u deze apart te verrekenen en de zinsnede hier te laten vervallen.

Antwoord:

Voor het transport zijn de eisen uit de routekaart SEB van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Besteksposten 801030 en 811030

Vraag:

Wij verzoeken de CS-000 werkzaamheden op de Inzet-besteksposten en OO-posten (105 en 16) te verrekenen in plaats van een toeslag per stuks boring. Dit is niet eenduidig af te prijzen naar een stuks boring.

Antwoord:

Wij zien geen bezwaren tegen de huidige uitvraag van besteksposten 801030 en 811030

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Bestekspost(en) 816

Vraag:

De deelopdracht kan in 1 aparte deelopdracht uitgegeven worden voor het gehele gebied. Gezien de omvang van het areaal is dit niet eenduidig per kg reparatie af te prijzen. Wij verzoeken u de inzet van een reparatieploeg (per dag(deel)) en de leverantie per kg apart te verrekenen. De inzet

van de reparatieploeg naar verschillende types (reparatieasfalt/koudasfalt betreft een andere verwerkingsmethode dan gietasfalt).

Antwoord:

Een deelopdracht wordt op 1 locatie uitgegeven, in de desbetreffende regio. De inschrijver is verplicht een prijs af te geven, voor de bewerking als beschreven onder de besteksposten

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
71

Onderwerp:

Bestekspost 816030

Vraag:

Kunt u aangeven welke leverancier dit materiaal levert?

Antwoord:

Dit mag een andere leverancier zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

Onderwerp:

Bestekspost 817020

72

Vraag:

Is het juist dat de subpost 'aanbrengen kleeflaag' bij deze post ontbreekt?

Antwoord:

Nee, deze post is toegevoegd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Besteksposten 824

Vraag:

Is het juist dat de levering van de kunststof afstandhouders niet nodig is in deze posten (hoeveelheid ter inlichting ontbreekt)?

Antwoord:

Nee, deze post is aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Bestekspost 831610

Vraag:
Gezien de diversiteit in breedte is het aanbrengen van de steunrug niet eenduidig af te prijzen. Wij verzoeken u deze op een aparte post (per m1) te verrekenen.

Antwoord:
Wij hebben een aparte post opgenomen voor de steunrug.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
8 apr 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland
P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland
P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Deel 3 par 01.22.03 lid 01

Vraag:
Wij verzoeken u een kostenplaats (bestekspost) op te nemen voor de keren dat een ecologisch plan uitgewerkt dient te worden.

Antwoord:
Nee, dit valt onder het standaard werkplan

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
8 apr 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland
P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Deel 3 par 01.78.72 lid 71

Vraag:
Wij missen een bestekspost(en) voor het aanleveren van het opleverdossier. Wij verzoeken u dit, zoals het opstellen van een deelopdracht, te staffelen naar omvang van een project.

Antwoord:
Het afleverdossier is onderdeel van de uitgevraagde werkzaamheden, benodigd om aan te tonen dat deelopdracht conform de eisen is afgerond. Dit is in de algemen kosten meegenomen. Deel 3, 01.78.72

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
8 apr 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland
P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland
P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Deel 3 par 81.22.74 lid 71

Vraag:
De inzet van een tweede machine is niet van te voren in te schatten. Wij missen een bestekspost voor de inzet van een 2e (of wellicht meerdere) machine en verzoeken u deze op te nemen (per dag inzet).

Antwoord:
In het bestek worden de werkzaamheden uitgevraagd, het is aan de aannemer hoe deze uit te voeren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Deel 3 par 83.15

Vraag:

Wij missen in het bestek een Straatwerkplan Ontwerpfase, graag deze toevoegen.

Antwoord:

Afhankelijk van de inhoud van een deelopdracht wordt dit aan de opdracht toegevoegd. Dit is onderdeel van het werkplan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Deel 3 par 01.19

Vraag:

Wij missen bij het bestek het V&G plan Ontwerpfase, wij verzoeken u deze bij te voegen.

Antwoord:

V&G plan maakt deel uit van dit bestek, Deel 3. Er wordt per deelopdracht een V&G ontwerp en/of Risico Inventarisatie & Evaluatie verstrekt en aannemer maakt als onderdeel van de deelopdracht het V&G uitvoering op basis van deze aangeleverde documenten

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Besteksposten 8100

Vraag:

Het eenmalig aan-afvoeren per deelopdracht volstaat niet altijd (bijvoorbeeld een 0,5m freesis vaak in meerdere fasen in een project benodigd). Ook zal een eventuele fasering betekenen dat materieelstukken vaker gemobiliseerd moeten worden. Dit is bij een raamovereenkomst van tevoren niet te bepalen. Wij verzoeken u dit naar redelijkheid en billikheid te verrekenen per keer dat het noodzakelijk is en niet slecht eenmalig.

Antwoord:

Dit wordt per deelopdracht verrekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 5.3.3, versus Bestek 81 26 01 lid 02

Vraag:

In de aanbestedingsleidraad onder hoofdstuk 5.3.3 vraagt u om 4 asfaltmengsels Hotmix, traditioneel geproduceerd asfalt. In het Bestek onder 81 26 01, lid 02, vraagt u asfalt op basis van Warm Mix. Kunt u bevestigen dat Warm Mix asfaltmengsels zijn toegestaan, mits beschikbaar op TRL 9 niveau?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 31

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Bestek deel 1 par 12 stap 1

Vraag:

Worden de tekeningen waaruit de hoeveelheden bepaald dienen te worden in pdf of als dwg ter beschikking gesteld?

Antwoord:

In afstemming met de aannemer wordt het format bepaald. PDF en DWG zijn de standaarden die gebruikelijk zijn, voor technische tekeningen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Bestekspost 101030

Vraag:

Er wordt in deze post geen duidelijke procedure omschreven, tevens een diversiteit aan mogelijke werkzaamheden. Het is dus onduidelijk wat er precies gedaan moet worden. Wij verzoeken u ofwel

een duidelijke procedure te omschrijven, ofwel deze voorbereiding in de uren af te rekenen.

Antwoord:

Procedure staat in deel 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

85

Onderwerp:

Bestekspost 103220

Vraag:

Wij verzoeken u dit in meter per dag af te rekenen. Het is nu onduidelijk wat er per dag precies instandgehouden moet worden.

Antwoord:

Nee, dat is niet akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Besteksposten 2500 en 2501

Vraag:

Wij verzoeken u duidelijker aan te geven hoe u dit 'tijdelijk afsluiten' ziet. Hoeveel afsluiters per keer dienen er gerekend te worden? Bij het DWA afvoer waarborgen is het onduidelijk wat de pompcapaciteit moet zijn, dit is immers situatieafhankelijk. Deze posten zijn dus niet eenduidig af te prijzen.

Antwoord:

hoeveelheid afsluiters is situatie afhankelijk dus ook niet vooraf te bepalen. Worden pst. Betaald Pompen op basis van factuur pompen aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
87

Onderwerp:

Besteksposten 250140 en 252030

Vraag:

Aangezien deze werkzaamheden door gespecialiseerde onderaannemers uitgevoerd worden (GBS-methode of gelijkwaardig) en deze staffel-prijzen aanbieden verzoeken wij u dan ook deze posten ook als staffel-posten op te nemen. Of een mobilisatie-post keer keer toe te voegen.

Antwoord:

Door omstandigheden zullen wij deze vraag doorsturen naar de tweede nota. Onze excuses hiervoor.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
88

Onderwerp:

Bestekspost 161010 - 161050

Vraag:

Kunt u anders de hoeveelheden (in are) van deze besteksposten omzetten naar een hoeveelheid resultaatsverplichting in x dag(en), zodat een reële inschatting kan worden gemaakt van de afprijzing en de daadwerkelijk benodigde inzet?

Antwoord:

Nee, de hoeveelheden worden niet omgezet naar een hoeveelheid in dagen. De benodigde inzet is locatieafhankelijk en daardoor niet eenduidig in een aantal dagen te bepalen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
89

Onderwerp:

Bestekspost 161010 - 161050

Vraag:

De besteksposten 161010 t/m 161050 zijn niet eenduidig af te prijzen. Kunt u aangeven op hoeveel locaties de opgenomen hoeveelheden betrekking op hebben en wat het aantal m² per locatie is?

Antwoord:

Nee, m² per locatie is vooraf niet te bepalen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

91

Onderwerp:

Bestekspost 818030

Vraag:

In bestekspost 818030 zijn de mengseleigenschappen overeenkomstig bestekspost 818020, echter in de bestekspost wordt niet om een gemodificeerd (PMB) mengsel gevraagd. Kunt u het mengseltype aanpassen naar AC 16 OL en de gevraagde mengseleigenschappen laten vervallen?

Antwoord:

Nee, het RVB gaat niet akkoord met uw verzoek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

92

Onderwerp:

Bepaling 01 26 03

Vraag:

Het aandeel van 5% over de loonsom is, verhoudingsgewijs gerelateerd aan de scope van de werkzaamheden, niet realistisch. Kunt u dit aanpassen naar de bij aanbestedingen gebruikelijke 2% van de loonsom?

Antwoord:

Het RVB gaat niet akkoord met uw verzoek. Het RVB houdt vast aan het in de aanbestedingsstukken opgenomen percentage van 5% over de loonsom.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

93

Onderwerp:

Bepaling 01 79 71

Vraag:

De werkzaamheden voor nacht- en weekendwerkzaamheden sluiten niet aan op de marktconforme omstandigheden. Kunt u de factor voor werkzaamheden voor de zondag aanpassen naar 1,50?

Antwoord:

Het RVB gaar hiermee akkoord en sluit zich aan bij hoofdstuk 5 toeslagen van de CAO Bouw en Infra.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

94

Onderwerp:

Bepaling 01 79 71

Vraag:

De werkzaamheden voor nacht- en weekendwerkzaamheden sluiten niet aan op de marktconforme omstandigheden. Kunt u de factor voor werkzaamheden in de nacht en op zaterdagoverdag aanpassen naar 1,3?

Antwoord:

Het RVB gaar hiermee akkoord en sluit zich aan bij hoofdstuk 5 toeslagen van de CAO Bouw en

Infra.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

95

Onderwerp:

Bepaling 01 79 71

Vraag:

De werkzaamheden voor nacht- en weekendwerkzaamheden sluiten niet aan op de marktconforme omstandigheden. Kunt u dit aanpassen naar vrijdag 19:00 - zaterdag 19:00 uur en zondag 19:00 - maandag 07:00 uur?

Antwoord:

Het RVB gaat hiermee akkoord en sluit zich aan bij hoofdstuk 5 toeslagen van de CAO Bouw en Infra.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

96

Onderwerp:

Bepaling 01 21 10

Vraag:

In dit artikel wordt uitgegaan van indexering vanaf 01-01-2028. In de huidige marktomstandigheden is dit niet realistisch en redelijk. Kunt u dit aanpassen naar de inschrijvingsdatum?

Antwoord:

Niet akkoord. Vanwege de huidige omstandigheden heeft het RVB besloten om voor het eerst te indexeren op 01/01/2027.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

97

Onderwerp:

Bepaling 01 76 73

Vraag:

De website verwijzingen geven geen resultaat. Kunt u die de juiste referentiedocumenten toevoegen aan het bestek?

Antwoord:

Hierbij de juiste link:

<https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen>

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
98

Onderwerp:
Bestek 2.2 - Bestekspost 802070

Vraag:

In bestekspost 802070 is opgenomen dat de werkzaamheden 100% ZE dienen te worden uitgevoerd. Gezien de laagdikte lijkt het echter niet mogelijk om 20 cm materiaal emissieloos in het werk te verwerken. Kunt u toelichten welke werkmethode u hierbij voor ogen heeft en hoe de aannemer invulling dient te geven aan de eis van 100% ZE uitvoering?

Antwoord:

Deze bestekspost wordt aangepast in de tweede Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
100

Onderwerp:
Bestek 2.2 - Bestekspost 818130

Vraag:

De combinatie van voorgeschreven functionele eigenschappen maakt het onmogelijk om een geschikt mengsel toe te passen. Kan OG daarom de minimale eis voor ITSR verlagen naar 80?

Antwoord:

Verlaging van de ITSR van 90 naar 80 voor de tussenlaag AC 16 TL is akkoord. Voor de Fcmax geldt in plaats van 0,1 de waarde 0,2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
101

Onderwerp:

Bestek 2.2 - Bestekspost 818120

Vraag:

Er wordt een AC 16 Bin PMB mengsel gevraagd met SBS-modificatie. Ook wordt er gevraagd dat het aandeel SBS in PEN-bitumen 7% moet zijn en het mengsel een ITSR-waarde van 90 moet hebben. SBS-modificaties worden in een percentage van 3-5% toegevoegd in PEN-bitumen. Het is niet gebruikelijk dat er meer dan 5% SBS modificatie wordt toegevoegd omdat dit ten koste gaat van de functionele eigenschappen en verwerkbaarheid van het mengsel. Kan OG daarom het aandeel SBS modificatie verlagen naar 5% en de minimale eis voor ITSR naar 80?

Antwoord:

Hier dient u onderscheid te maken tussen lineaire en radiale SBS-bitumen. Het genoemde hogere percentage geldt voor lineaire SBS. Indien radiale SBS-polymeer wordt gebruikt ten minste 5% toepassen mits de juiste kwaliteit wordt toegepast. Zie antwoord vraag 26.

Voor ITSR zie antwoord op vraag 100.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
102

Onderwerp:

Bestek 2.2 - Bestekspost 818110

Vraag:

Er wordt een AC 16 PMB mengsel met SBS-modificatie gevraagd. Op basis van de gevraagde functionele eigenschappen voor ITSR, Fc max en vermoeiing wekt OG de indruk dat het om een deklaagmengsel gaat. Echter is het onmogelijk om met deze combinatie aan eigenschappen en type modificatie om een minimale stijfheid van 4500 MPa te realiseren, dit is voor deklagen ook ongebruikelijk. Kan OG daarom de minimale stijfheidseis verlagen naar 2500 MPa?

Antwoord:

U kunt voor SBS-gemodificeerde asfalt een minimale stijfheid van 2500 MPa aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

103

Onderwerp:

Bestek 2.2 - Bestekspost 818110

Vraag:

Er wordt een AC 16 PMB mengsel met SBS-modificatie gevraagd. Ook wordt er gevraagd dat het aandeel SBS in PEN-bitumen 7-8% moet zijn. SBS-modificaties worden in een percentage van 3-5% toegevoegd in PEN-bitumen. Het is niet gebruikelijk dat er meer dan 5% SBS modificatie wordt toegevoegd omdat dit (negatief) ten koste gaat van de functionele eigenschappen en verwerkbaarheid van het mengsel. Kan OG daarom het aandeel SBS modificatie verlagen naar 5%?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 26.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

104

Onderwerp:

Bestek 2.2 - Bestekspost 818110

Vraag:

Er wordt een AC 16 PMB mengsel met SBS-modificatie gevraagd. Echter staat niet aangegeven of dit een DL, TL of OL-mengsel moet zijn. Kan OG dit aangeven?

Antwoord:

In beginsel geldt eis in post 818110 voor alle mengselcategorïeën, maar zal in de voorkomende gevallen vooral op een deklaag betrekking hebben.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

105

Onderwerp:

Bestek 2.2 - Bestekspost 818080

Vraag:

Er wordt een AC 11 Surf PMB mengsel gevraagd met SBS-modificatie. Ook wordt er gevraagd dat het aandeel SBS in PEN-bitumen 7% moet zijn. SBS-modificaties worden in een percentage van 3-5% toegevoegd in PEN-bitumen. Het is niet gebruikelijk dat er meer dan 5% SBS modificatie wordt toegevoegd omdat dit (negatief) ten koste gaat van de functionele eigenschappen en verwerkbaarheid van het mengsel. Het is daarom onmogelijk om een mengsel te hebben dat 7% SBS modificatie heeft en daarnaast een stijfheid van 2500-7000 MPa, Fc max van 0,1 en een watergevoeligheid van 90 moet halen. Kan OG daarom het aandeel SBS modificatie verlagen naar 5%?

Antwoord:

Zia antwoord op vraag 26 en vraag 102

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Ref.nr.
106

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland
P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland
P3 Perceel 3 – West-Nederland

Onderwerp:

Bestek 2.2 - Bestekspost 818020

Vraag:

Er wordt een AC 22 Base PMB mengsel gevraagd met SBS-modificatie. Ook wordt er gevraagd dat het aandeel SBS in PEN-bitumen 7% moet zijn. SBS-modificaties worden in een percentage van 3-5% toegevoegd in PEN-bitumen. Het is niet gebruikelijk dat er meer dan 5% SBS modificatie wordt toegevoegd omdat dit (negatief) ten koste gaat van de functionele eigenschappen en verwerkbaarheid van het mengsel. Het is daarom onmogelijk om een mengsel te hebben dat 7% SBS modificatie heeft en daarnaast een stijfheid van 2500-7000 MPa, Fc max van 0,1 en een watergevoeligheid van 90 moet halen. Kan OG daarom het aandeel SBS modificatie verlagen naar 5% en de minimale eis voor watergevoeligheid eveneens verlagen naar 80?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 100 en vraag 105

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland
P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland
P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
107

Onderwerp:

Bestek 2.2 - Bestekspost 103420

Vraag:

Kunt u de opgegeven hoeveelheid controleren en de bestekspost indien nodig aanpassen? U geeft aan dat het om een periode van 12 weken gaat, voor 50 stuks resulteert dat in 4200 st/dag. Kunt u de hoeveelheid nagaan?

Antwoord:

De opgegeven hoeveelheid is gecontroleerd en blijft ongewijzigd. Voor het Rijksvastgoedbedrijf is 50 stuks per 12 weken voldoende duidelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

108

Onderwerp:

Bestek ROK Wegen en Riolering

Vraag:

Bestekspost 252070, kan deze post expliciet worden gemaakt?

Antwoord:

Is 3,5 meter, zie antwoord vraag 59

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

109

Onderwerp:

Bestek ROK Wegen en Riolering

Vraag:

Waarom staat er een watermerk "CONCEPT" achter de tekst?

Antwoord:

Concept watermerk word verwijderd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
110**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad

Vraag:

6.4.2.3 Prijsopbouw. Hier wordt verwezen naar de Standaard RAW Bepalingen 2020. Dit is achterhaald. Moet hier worden uitgegaan van de Standaard RAW Bepalingen 2025?

Antwoord:

Ja, dat is correct

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
111**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad

Vraag:

6.4.2.2 Inschrijvingsstaat. Hier wordt verwezen naar de Standaard RAW Bepalingen 2020. Dit is achterhaald. Moet hier worden uitgegaan van de Standaard RAW Bepalingen 2025?

Antwoord:

Ja, dat is correct

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

112

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad

Vraag:

2.2 Geschatte en maximale omvang raamovereenkomst. Gelden de genoemde bedragen voor de periode vanaf 1 augustus 2026 tot en met 31 januari 2029? Of zijn daar de twee optie jaren ook in opgenomen?

Antwoord:

De genoemde maximale waarden zijn inclusief de optie jaren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

113

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Hoe om te gaan met huidige marktontwikkelingen bij brandstof- en energietoelagen?

Antwoord:

De aanbesteder acht op dit moment geen reden aanwezig nadere voorzieningen op te nemen anders dan waarin de UAV 2012 (versie 2025) reeds voorziet."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
114

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

a. Is het mogelijk om een extra ronde verzoeken om nadere inlichtingen in te plannen voor het stellen van vragen op de antwoorden die worden gepubliceerd?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 7.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
115

Onderwerp:
Bestek. Deel 2.2.

Vraag:

In Bijlage B zijn op de eilanden Texel en Vlieland locaties aangemerkt. In de besteksposten ontbreken kosten voor overzetten en overnachten. Kunt u hiervoor posten toevoegen?

Antwoord:

Nee, als er sprake van is, wordt in de desbetreffende deelopdracht specifieke afspraken gemaakt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
116

Onderwerp:
Bestek BP 253430/253440

Vraag:

Wat is de juiste diameter? 125 of 160mm

Antwoord:

160 is de juiste diameter

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
117

Onderwerp:
Bestek BP 103420

Vraag:
Dient de eenheid dag geïnterpreteerd te worden als stuks per dag?

Antwoord:
ja, elke dag dient alles instand gehouden te worden

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
8 apr 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland
P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland
P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
118

Onderwerp:
Bestek BP 103220

Vraag:
Dient de hoeveelheid 84 dag gelezen te worden als 400 meter afrastering voor 84 dagen instandhouden of 84 meter / dag

Antwoord:
84 dagen instandhouden 400m afrastering

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
8 apr 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland
P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland
P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
119

Onderwerp:

Algemeen – nieuw RSX bestand incl. nota van inlichtingen

Vraag:

Kunt u voor de gewijzigde posten in het bestek een geactualiseerd RSX-bestand beschikbaar stellen, waarin de wijzigingen naar aanleiding van Nota van Inlichtingen 1 zijn verwerkt

Antwoord:

Ja, een geactualiseerd RSX-bestand wordt beschikbaar gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
120

Onderwerp:

ABL par. 6.4.2.2 inschrijvingsstaat i.r.t. 6.4.2.3 Prijsopbouw

Vraag:

In paragraaf 6.4.2.2 wordt gesteld dat de inschrijvende partij bestekspost 919990 (korting) niet mag invullen, althans op 0% dient te laten. Hiermee wordt inschrijvende partijen feitelijk de mogelijkheid geboden om eventuele kortingen te verdisconteren in de bovenliggende besteksposten c.q. eenheidsprijzen.

Kunt u toelichten op welke wijze in dat geval nog een adequate toetsing van de eenheidsprijzen kan plaatsvinden conform artikel 01.01.06 en artikel 01.01.07 lid 2 van de Standaard RAW Bepalingen 2020, nu deze eenheidsprijzen mogelijk worden vertroebeld door daarin verwerkte kortingen?

Antwoord:

De RAW-systematiek staat niet toe dat er kortingen worden verwerkt in de eenheidsprijzen, zoals beschreven in de Standaard 2025, artikel 01.01.06 lid 03. Dit is door CROW toegelicht in RAWeetje 61. Het RVB zal de inschrijvingen beoordelen conform het gestelde in artikel 01.01.06 en 01.01.07.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

121

Onderwerp:

Hoofdstuk 818 leveranties asfalt

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de in hoofdstuk 818 gevraagde leveranties tevens van toepassing zijn op de asfaltmengsels waarvoor in de ABL de MKI-waarden dienen te worden bepaald, inclusief de daarbij behorende mengseigenschappen?

Antwoord:

Het aanleveren van de EPD's geldt alleen voor de 4 mengsels waarvan op het formulier duurzaam asfalt het bestekpostnummer is aangegeven. In 818 staan meer mengsels vermeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

122

Onderwerp:

Post 251100 / 110 / 120 kolken

Vraag:

In de besteksposten wordt gesproken over 1-delige kolken (1 stuk) en 2-delige kolken (2 stuks). Kunt u bevestigen dat in het geval van 2-delige kolken daadwerkelijk 2 stuks mogen worden opgevoerd?

Antwoord:

De bestekspost is opgesplitst naar 2 aparte besteksposten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
135

Onderwerp:

Algemeen – verwachting type rioolwerk

Vraag:

Kunt u aangeven welk type rioolwerk u binnen dit contract verwacht? Betreft dit voornamelijk nieuw aan te leggen riolering, of ligt de nadruk op vervanging en/of renovatie van bestaande rioleringssystemen op de betreffende locaties?

Antwoord:

De nadruk binnen dit contract ligt op het vervangen, aanpassen en renoveren van bestaande riolering. Renovatie door middel van kousrelining maakt geen onderdeel uit van deze overeenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
136

Onderwerp:

Algemeen – grove verdeling omzet deel wegen en deel riolering

Vraag:

Kunt u per perceel een globale indicatie geven van de te verwachten omzet, uitgesplitst naar het onderdeel wegen en het onderdeel riolering binnen het contract?

Antwoord:

Dit is helaas niet mogelijk

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
137

Onderwerp:

Algemeen – lijst met werkzaamheden per perceel

Vraag:

Kunt u een meer gespecificeerde uitwerking verstrekken, bijvoorbeeld in de vorm van een overzicht van werkzaamheden per perceel en/of locatie? In het bijzonder verzoeken wij u daarbij inzicht te geven in de onderlinge afstanden binnen de locaties per perceel, zodat wij het benodigde transport beter kunnen inschatten en hierop kunnen afstemmen. Gezien de huidige energieprijzen vormt dit immers een essentieel onderdeel van de kostprijs.

Wij gaan ervan uit dat een dergelijk overzicht reeds (in conceptvorm) beschikbaar is.

Antwoord:

De perceelsindeling is met de aanbesteding als bijlage meegegeven. Dit moet een goede indicatie geven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
138

Onderwerp:

ABL blz. 6 Planning (extra vragen ronde, 2e nota van inlichtingen)

Vraag:

Gezien de omvang van dit contract achten wij het noodzakelijk dat een aanvullende vragenronde wordt ingepland. Naar aanleiding van de beantwoording in de eerste vragenronde zullen naar verwachting nog nadere vragen ontstaan, waarvoor ruimte geboden dient te worden.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 7.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
139

Onderwerp:

ABL blz. 3 par. 2.2. geschatte maximale waarde

Vraag:

U geeft de geschatte en maximale waarden per perceel binnen dit contract aan. In het voorgaande contract werd voor een vergelijkbare omvang respectievelijk driemaal €50 miljoen gehanteerd. In de praktijk is echter slechts circa 25% van deze opdrachtwaarde gerealiseerd.

Dit roept de vraag op of er momenteel geen te rooskleurig beeld wordt geschetst richting potentiële inschrijvers. Kunt u aangeven of de genoemde waarden inclusief btw zijn? Tevens vernemen wij graag of deze bedragen ook de voorbereidingskosten van de opdrachtgever en interne kosten omvatten.

Tot slot verzoeken wij u om ons enig inzicht te verschaffen in de daadwerkelijk te verwachten (jaarlijkse) omzet per perceel.

Antwoord:

De door het RVB genoemde geschatte en maximale waarden per perceel zijn gebaseerd op de verwachtingen voor de komende jaren en zijn inclusief btw (leonore to check). Zoals aangegeven in de aanbestedingsleidraad kunnen aan deze bedragen geen rechten worden ontleend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

140

Onderwerp:

Werkbestek

Vraag:

Gezien de vele wijzigingen van de nota van inlichtingen 9 maart en de vele vragen van deze inlichtingen ronde, kan de opdrachtgever ook een werkbestek met inschrijfstaat in pdf publiceren?

Antwoord:

De opdrachtgever zal een werkbestek met bijbehorende inschrijfstaat in pdf-formaat publiceren bij de volgende Nota van Inlichtingen. Hiermee wordt beoogd de leesbaarheid en bruikbaarheid van de stukken te vergroten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

141

Onderwerp:

NVI P09232 - DEFINITIEF 20260306

Vraag:

U sluit aan bij de routekaart SEB. U heeft aangegeven hier het ambitieuze niveau te willen nastreven. Wij begrijpen hier het belang van, maar vragen ons wel af of de inzet zoals deze nu gevraagd wordt in het bestek strookt met de routekaart. U stelt nu namelijk nageog dat al de werkzaamheden, behoudens het asfalt, emissieloos uitgevoerd dienen te worden. Het doel van de routekaart is dat de mogelijkheid er is om als aannemers mee te groeien met de nieuwe ontwikkelingen. Nu vraagt u om vanaf augustus dit jaar een groot gedeelte van de werkzaamheden emissieloos uit te voeren. Het gevolg hiervan kan zijn dat materieel niet beschikbaar is in de markt.

Wij verzoeken u om het emissieloos uit voeren van de werkzaamheden te heroverwegen over de diverse besteksposten.

Antwoord:

Nee, de gestelde eisen ten aanzien van emissieloos uitvoeren blijven ongewijzigd van kracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
142

Onderwerp:

NVI P09232 - DEFINITIEF 20260306

Vraag:

Hoe dienen wij om te gaan met specialisatie materieel wat op dit moment niet beschikbaar is om 100% ZE uit te voeren?

Antwoord:

Kunt u de vraag specifieker aangeven. Om welke specialistisch materieel doelt u? Vaak wordt dit per deelopdracht medegedeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

Onderwerp:

143 NVI P09232 - DEFINITIEF 20260306

Vraag:
U geeft aan dat het regelen van een elektrapunt voor rekening van de opdrachtnemer is. Kunt u aangeven of het toegestaan en wenselijk is dat op alle locaties een tijdelijk stroompunt aangevraagd wordt?

Antwoord:
Dit zal per deelopdracht besproken en bekeken worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
8 apr 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland
P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland
P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
144 NVI P09232 - DEFINITIEF 20260306

Onderwerp:
NVI P09232 - DEFINITIEF 20260306

Vraag:
Indien het opnemen van een stelpost voor de laadvoorzieningen niet tot de mogelijkheden behoort willen wij verzoeken om diverse besteksposten op te nemen, bijvoorbeeld in week of dagprijzen voor de inzet van een mobiele laadvoorzieningen met verschillende KWH welke per deelopdracht afgeprijsd kunnen worden. Daarnaast kunnen hier eventueel ook posten toegepast worden voor het aanvragen van een stroomaansluiting

Antwoord:
Omdat dit vooraf niet is afgeprijsd is ons voorstel om dit per deelopdracht te beoordelen. Wel hebben wij een bestekspost opgenomen om een laadplan op te stellen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

145

Onderwerp:

NVI P09232 - DEFINITIEF 20260306

Vraag:

Ons inziens is het afprijzen van een fictieve eenheden contract met emissieloos materieel niet realisatisch. Het is namelijk niet vooraf te bepalen hoe posten gebruikt zullen gaan worden. De besteksposten kunnen voor allerlei type werkzaamheden gebruikt worden, van kleine onderhoudswerkzaamheden tot grote reconstructies en alles wat daar tussen valt. Hierin zullen de uitgangspunten voor de oplaadvoorzieningen altijd projectspecifiek bekeken moeten worden. Het is tijdens de aanbestedingsfase onmogelijk om vooraf voor al de locaties te beschouwen hoe en waar het materieel opgeladen kan worden. Indien inschrijvers uitgaan bij inschrijving er vanuit gaan dat er altijd laadvoorzieningen zoals bijvoorbeeld accu containers benodigd zijn, zullen de kosten heel hoog worden. Indien in de praktijk blijkt dat dit wel op locatie opgeladen kan worden betaald de opdrachtgever onnodig veel geld aan laadvoorzieningen welke dan al in de eenheidsprijzen zijn opgenomen. Wij zouden willen voorstellen om voor het verzorgen van de laadvoorzieningen een stelpost op te nemen in het contract zodat voor zowel de opdrachtgever als de aannemer de kosten voor het laden van het materieel zo zuiver mogelijk zijn.

Antwoord:

Omdat dit vooraf niet is afteprizen is ons voorstel om dit per deelopdracht te beoordelen. Wel hebben wij een bestekspost opgenomen om een laadplan op te stellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

146

Onderwerp:

NVI P09232 - DEFINITIEF 20260306 - 04

Vraag:

U omschrijf hier bijlage F Bonusregeling asfaltverhardingen is vervallen. Ons inziens klopt dit tekstueel niet. Dient dit niet te zijn: Bijlage F- Bonus regeling toepassen Emissieloos materieel

Antwoord:

Bijlage F komt te vervallen en daarmee ook de bonus regeling. Dit omdat er voor dit bestek gekozen is om besteksposten 100% ZE uit te voeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
148

Onderwerp:

RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolering - Bestekspost 818020, 818080, 818120

Vraag:

Een SBS modificatie van 7% is geen standaard te leveren PMB bindmiddel. Er zijn dan ook geen mengsels met deze PMB variant verkrijgbaar. Standaard 3 of 5% SBS modificatie. Kan de opdrachtgever dit aanpassen in het contract? Indien dit niet het geval is, kunt u aangeven waar dit mengsel gehaald kan worden?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 26 en 102.

Product is leverbaar in de markt; u kan altijd navraag doen bij uw collega-aannemers

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

Onderwerp:

149 RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolering

Vraag:
Klopt het dat er geen verzekeringsvereisten zijn opgenomen in het contract?

Antwoord:
De verzekeringsvereisten zijn per abuis niet opgenomen in het bestek. Deze worden in de vernieuwde versie van het bestek toegevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
8 apr 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland
P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland
P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
150

Onderwerp:
RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolering

Vraag:
Kan OG aangeven welke rangorde geldt tussen de contractsdOCUMENTEN?

Antwoord:
Voor de rangorde van de contractsdOCUMENTEN wordt verwezen naar paragraaf 2 lid 4.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
8 apr 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland
P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland
P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
151

Onderwerp:

RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolering - par. 01.01.01.88

Vraag:

In par. 01.01.01.88 bestek schrapte OG de formulering 'ondanks nauwlettend toezicht'. Kan OG toelichten wat er wordt beoogd met deze afwijking van de UAV? Beoogt de afwijking dat het strekt tot een verdergaande risicoaansprakelijkheid dan op grond van de UAV gebruikelijk is, of uitsluitend ziet op aansprakelijkheid voor verborgen en aan opdrachtnemer toerekenbare gebreken?

Antwoord:

Het betreffende artikel is niet van toepassing. De opgenomen afwijking komt te vervallen, waarmee de aanbestedende dienst zich op dit punt volledig conformeert aan paragraaf 12 van de UAV 2012. Dit betekent dat de aansprakelijkheid van de aannemer wordt beoordeeld overeenkomstig het in de UAV 2012 opgenomen regime ten aanzien van gebreken, tekortkomingen en de verantwoordelijkheid van de aannemer voor de deugdelijke uitvoering van het werk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
152

Onderwerp:

RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolering - par. 12

Vraag:

Volgens de procedure genoteerd in par. 12 bladnr. 4 Bestek moet opdrachtnemer al voor de opdrachtverstrekking voorbereidingswerkzaamheden verrichten. Nu in het bestek is opgenomen dat opdrachtgever de deelopdracht "te allen tijde" kan intrekken, is voor de risicoverdeling van belang of deze voorbereidingskosten voor vergoeding in aanmerking komen indien geen opdracht volgt. Kan OG bevestigen dat indien OG een deelopdracht intrekt of uiteindelijk geen opdracht verstrekt, opdrachtnemer recht heeft op vergoeding van de gemaakte kosten in het kader van de voorbereiding van die deelopdracht?

Antwoord:

Indiend de aannemer gerichte voorbereidingskosten verricht op aanwijzing van het RVB dan worden deze kosten vergoed. De bestekpost is gestaffeld waarin de voorbereidingskosten zijn opgenomen 10.10.10

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
153

Onderwerp:

RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolering

Vraag:

Kan aanbesteder aangeven of zij bereid is om een beperkte uitzonderingsregeling op te nemen voor aantoonbare marktverstoringen (door bijvoorbeeld oorlog/sancties/leveringsproblemen), gezien de huidige situatie in het Midden-Oosten? Bouwend Nederland heeft hiervoor een bepaald artikel geformuleerd wat toepasselijk is in tijden als deze. Is OG bereid dit artikel te implementeren wat luidt: Artikel 1 Crisis-bepaling

1.1 De aanneemsom voor het werk is bepaald aan de hand van de inkooprijzen van o.a. de voor het werk benodigde grondstoffen, materialen, lonen en sociale lasten op het moment van het doen van de prijsaanbieding/offerte. De voor het werk benodigde grondstoffen en (bouw)materialen worden grotendeels ingekocht tijdens het bouwproces.

1.2 Partijen zijn zich bewust van het militair conflict in Oost-Europa en het Midden-Oosten (hierna 'het conflict'). Partijen weten op het moment van ondertekenen van deze Overeenkomst niet hoe het conflict zich zal ontwikkelen en welke gevolgen het heeft voor de mogelijkheden van de Aannemer om deze Overeenkomst (onverkort) na te komen. Te denken valt aan schaarste van voor het werk relevante grondstoffen, (half)fabricaten en (bouw)materialen en daarmee samenhangende leveringsproblemen en prijsstijgingen.

1.3 Als de Aannemer na het aangaan van deze Overeenkomst wordt geconfronteerd met leveringsproblemen en/of prijsstijgingen, die verband houden met het conflict, treden Partijen in overleg om tot een oplossing te komen. Partijen streven er in dat geval naar de schadelijke gevolgen daarvan voor beide partijen zoveel als mogelijk te beperken.

1.4 De Aannemer heeft recht op vergoeding van de extra kosten vanwege de als gevolg van het conflict optredende prijsstijgingen, indien en voor zover die niet reeds in de aanneemsom verdisconteerd zijn.

1.5 De Aannemer heeft recht op termijnverlenging als tijdige nakoming van deze Overeenkomst niet mogelijk is als gevolg van het conflict, bijvoorbeeld door de niet of slechte verkrijgbaarheid van materieel en materialen.

Antwoord:

Nee, het RVB is niet bereid het door u aangehaalde artikel van Bouwend Nederland te implementeren. De aanbesteder acht op dit moment geen reden aanwezig nadere voorzieningen op te nemen anders dan waarin de UAV 2012 (versie 2025) reeds voorziet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
154**Onderwerp:**

RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolering

Vraag:

Wij ontvangen graag bevestiging van instemming met dit verzoek:

In aanvulling op de UAV 2012 is de gids proportionaliteit opgesteld. Uit voorschrift 3.9D van de gids volgt dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer dient te worden gelimiteerd. Wij verzoeken u de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor oplevering in lijn met voorschrift 3.9D – te beperken tot maximaal 100% van de aanneemsom per deelopdracht en de aansprakelijkheid voor gevolgschade uit te sluiten.

Antwoord:

Het RVB gaat niet akkoord met uw verzoek. De aansprakelijkheid wordt niet beperkt tot maximaal het bedrag van de deelopdracht. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten schade; gevolgschade wordt derhalve niet uitgesloten.

In het vernieuwde bestek zijn de verplichtingen ten aanzien van de WA- en CAR-verzekeringen en aansprakelijkheid toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
155**Onderwerp:**

RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolering - Besteksposten 161010, 161030 en 161050

Vraag:

Deze posten betreffen detectie onder asfaltverharding. Uitgangspunt bij detectie is dat asfalt altijd verwijderd is omdat detectie door asfalt niet mogelijk is. Kunt u aangeven of wij hier vanuit mogen gaan bij deze posten?

Antwoord:

Bij deze posten mag u ervan uitgaan dat detectie onder asfaltverharding mogelijk is, zonder verwijdering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
156

Onderwerp:

RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolering - Bestekpostgroep 161

Vraag:

Er wordt geen onderzoeksdiepte aangegeven. Wel wordt verwezen naar benaderen in post 162 waar een diepte van 0.5 tot 4.0 m-mv wordt aangehouden. Tot 4 m-mv realtime detecteren (post 161010 en 161020) is niet mogelijk in 1 detectieslag zonder laagsgewijze ontgraving met detectieslagen tussendoor. Kunt u aangeven waar wij rekening mee dienen te houden?

Antwoord:

Hier mag u rekenen met de technisch maximaal haalbare diepte. Onder rijbanen en in de bermen daarvan is laagsgewijze afgraving niet gewenst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

157

Onderwerp:

RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolering - Bestekpostgroep 161

Vraag:

Wij begrijpen dat de in het bestek aangegeven hoeveelheden fictief zijn, maar betekent dat ook dat wij ervan uit kunnen gaan dat de 500 are in 1 fase onderzocht kunnen worden?. Indien dit niet het geval is, waar dienen wij rekening mee te houden?

Antwoord:

Nee, in de deficode wordt de perceelsgrote geduid

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

158

Onderwerp:

RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolering - Bestekpostgroep 16 - 000

Vraag:

Voor het eventueel opsporen van ontplofbare oorlogsresten omvat het bestek voor een gebruikelijke opsporing vrijwel alle vereiste werkzaamheden. Enkel de inzet van een zogenaamde VTVS (Voorziening Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie, een munitiecontainer) en het transport ervan is niet meegenomen. Kunt u aangeven of hier ook rekening mee gehouden dient te worden?

Antwoord:

Nee. Hier hoeft geen rekening mee gehouden te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
159

Onderwerp:

RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolering - Algemeen

Vraag:

is het mogelijk een nieuw rsx. bestand / werkbestek mee te sturen bij de Nota van Inlichtingen. Dit gezien de vele wijzigingen welke er reeds gemaakt zijn in het bestek.

Antwoord:

Ja, bij de Nota van Inlichtingen zal een geactualiseerd RSX-bestand / werkbestek worden verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
160

Onderwerp:

RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolering - Bestekpostgroep 8194 en 821

Vraag:

U heeft hier subposten toegevoegd onder een hoofdpst. De hoofdpst valt hierdoor niet meer af te prijzen. Bijvoorbeeld bij post 819410 kunnen wij nu enkel het schoonmaken van het verhardingsoppervlak cf. post 819411 afprijzen. Ditzelfde geldt voor alle posten onder hoofdpst 821

Antwoord:

De bundelpst is uit het bestek gehaald.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
161**Onderwerp:**

RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolering -

Vraag:

Met wat voor oppervlakte dienen wij hier rekening te houden? Het is nu niet duidelijk welke laagdikte puinfundering hier aangebracht dient te worden.

Antwoord:

Er dient een laagdikte puinfundering van minimaal 25cm aangebracht te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
162**Onderwerp:**

RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolering

Vraag:

De diverse figuurnummers welke genoemd worden in de besteksposten zijn verouderd. Inmiddels zijn er nieuwe versies van de CROW gepubliceerd. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

Ja, de figuurnummers zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

163

Onderwerp:

RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolering - Diverse posten

Vraag:

Bij veel besteksposten zien wij terug komen dat de acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer zijn. Op voorhand zijn niet al de hoeveelheden te storten materialen goed te bepalen. Om dit voor al de inschrijvers gelijk te houden stellen wij voor om een aantal besteksposten toe te voegen met daarin verwerkt de acceptatiekosten.

Antwoord:

Nee, acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

164

Onderwerp:

RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolering - Posten 257310, 257320 en 257330

Vraag:

Wij missen bij deze posten de leveranties van eindkappen en zandvangsers. Zonder deze elementen kunnen de goten niet goed aangesloten worden op de leidingen. Kunt u dit nog toevoegen.

Antwoord:

Deze bestekspost is toegevoegd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
165

Onderwerp:

RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolering - Post 256110

Vraag:

De afmetingen van de afdekplaat komt niet overeen met de afmetingen van de put. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

Dit is aangepast, + mangat aanpassen van 600mm naar 800mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
166

Onderwerp:

RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolering - Posten 254110, 254120 en 254130

Vraag:

Dienen al de buizen voorzien te worden van een inlaat? Of dienen er ook buizen geleverd te worden zonder inlaat?

Antwoord:

In de posten 254110, 254220 en 254330 wordt een inlaattype PVC benoemd. Post 254340 is verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

167

Onderwerp:

RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolerings - Posten 254110, 254120 en 254130

Vraag:

Kunt u aangeven met welke diameter inlaat wij rekening dienen te houden?

Antwoord:

In de posten 254110, 254220 en 254330 wordt een inlaattype PVC benoemd. Post 254340 is verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
168

Onderwerp:
RAW Raamovereenkomst GO Wegen en Riolering - Post 251042

Vraag:
U omschrijft in deze post een overgangsring en een stelring. Dit zijn 2 aparte producten. Het is ons onduidelijk wat hier nu geleverd moet worden. Kunt u dit verduidelijken? Stelringen worden ons inziens geleverd in post 252090

Antwoord:
Deze bestek post is aangepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
8 apr 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland
P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland
P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
169

Onderwerp:
Indexering

Vraag:
Kunt u aangeven hoe binnen deze raamovereenkomst wordt omgegaan met de actuele onvoorziene en uitzonderlijke prijsontwikkelingen als gevolg van mondiale gebeurtenissen (zoals geopolitieke spanningen, sancties of verstoringen in grondstoffen# en energiemarkten), voor zover deze zich voordoen buiten de reguliere indexeringssystematiek?

Antwoord:
Vanwege de huidige omstandigheden heeft het RVB besloten om voor het eerst te indexeren op 01/01/2027. Verder acht het RVB op dit moment geen reden aanwezig nadere voorzieningen op te nemen anders dan waarin de UAV 2012 (versie 2025) reeds voorziet.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

170

Onderwerp:

Deel 3 01 01 01 85

Vraag:

Kunt u bevestigen dat onder de in het bestek bedoelde regelgeving uitsluitend vooraf kenbaar gemaakte en/of concreet gespecificeerde terrein# en gebouwgebonden voorschriften worden verstaan, en kunt u ter verduidelijking aangeven welke typen regelgeving en voorschriften de aannemer hierbij concreet in acht dient te nemen?

Antwoord:

Dit artikel duidt met name aan de specifieke regels die gelden op defensie terreinen en complexen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

171

Onderwerp:

Energiekosten ZE

Vraag:

Laadlocaties ZE materieel. In 2,1 lid 09 geeft u aan dat de elektrapunten geregeld dienen te worden door de aannemer. De kosten voor elektra aansluitingen verschillen landelijk en aangezien het de deelopdrachten nog onbekend zijn voor aannemer is dit nu niet goed in te schatten voor inschrijver. Wij gaan er vanuit dat dit een nader af te prijzen onderdeel vormt van een deelopdracht. Dit om te voorkomen dat of de aannemer zijn koste niet gedekt zijn, of dat opdrachtgever te veel betaald. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Zie antwoord 145

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
172**Onderwerp:**

Vrachtwagenheffing

Vraag:

In aanvulling op voorgaande vraag met betrekking tot de Wet Vrachtwagenheffing. De gevolgen van de vrachtwagenheffing per deellocatie is op dit moment volstrekt ongewis en onvoorzienbaar. Indien de inschrijvers rekening moeten houden met de vrachtwagenheffing dat kan dit ertoe leiden dat de opdrachtgever substantieel teveel betaald of dat de aannemer voor onvoorziene kosten komt te staan.

Antwoord:

De UAV 2012 (versie 2025) voorziet in paragraaf 6 voor deze omstandigheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
173**Onderwerp:**

Wet vrachtwagenheffing

Vraag:

"De Wet Vrachtwagenheffing (VWH) is van invloed op de transportkosten. In verband met Europese regelgeving voor tolheffing moet de wet worden gewijzigd, het wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer. In de voortgangsbrief van 3 juni 2025 meldt het Ministerie van

lenW dat de invoering van de vrachtwagenheffing is gepland op 1 juli 2026. Omdat de invoering van de vrachtwagenheffing van invloed is op de transportkosten voor het project verzoeken wij u, ten behoeve van een level playing field, te bevestigen dat de inschrijvers in hun aanbieding geen rekening hoeven te houden met de invoering van de vrachtwagenheffing en de gevolgen van de wijziging Wet Vrachtwagenheffing tijdens de uitvoering als bestekwijziging / Wijziging OG worden verrekend zodra duidelijk is wanneer de heffing definitief in werking treedt c.q. een nader te beprijsen onderdeel wordt per deelopdracht.

Antwoord:

De UAV 2012 (versie 2025) voorziet in paragraaf 6 voor deze omstandigheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

174

Onderwerp:

Indexering

Vraag:

Als gevolg van de oorlog in Iran sprake van extreme prijsstijgingen van o.a bitumen en brandstoffen. Deze veranderen dagdagelijks. De indexeringsregeling in het contract is onvoldoende geschikt om de extreme prijsstijgingen te compenseren. Omdat er nog geen zicht is op verbetering van de situatie en de exacte gevolgen nog ongewis en onvoorzienbaar zijn, verzoeken wij u om een verrekening, waarbij bij inschrijving rekening gehouden wordt met actuele dagprijzen van bitumen, gas en diesel en waarbij tijdens uitvoering een verrekening (zowel positief als negatief) plaatsvindt naar de dan actuele dagprijzen.

Alternatief voorstel:

Bij een andere opdrachtgever is het volgende bepaald ten aanzien van de indexering: De deelopdrachten onder de raamovereenkomst hebben doorgaans een korte uitvoeringsduur (van enkele weken tot enkele maanden). Per opdrachtverstrekking van de deelopdracht wordt er geïndexeerd volgens CBS (42/43 Grond-, weg- en waterbouw, Feb 2026=100). Per de maand waarin de deelopdracht verstrekt wordt, wordt geïndexeerd. De tariefswijziging gelden vervolgens voor de hele deelopdracht. Indexaties afgerond op twee cijfers achter de komma. Er wordt uitgegaan van de cijfers die als voorlopig gepubliceerd worden. er wordt niet gewacht op de definitieve cijfers.

Antwoord:

Niet akkoord. Het RVB acht op dit moment geen reden aanwezig nadere voorzieningen op te nemen anders dan waarin de UAV 2012 (versie 2025) reeds voorziet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

176

Onderwerp:

Bestek deel 3, hf 81

Vraag:

In deel 3 wordt gesproken over meten van stroefheid van asfalt. Maakt het meten van de stroefheid onderdeel van de scope? Zo ja kan OG hier een bestekpost (en) voor opnemen

Antwoord:

Het meten van stroefheid van asfalt maakt geen deel uit van de scope. Er wordt geen bestekspost opgenomen in het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

177

Onderwerp:

Bestek deel 1, punt 12

Vraag:

OG geeft hier aan dat RvB vrij is om ten alle tijden een deelopdracht in te trekken. Kan OG aangeven hoe reeds gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een deelopdracht, evt

aanwijzing en overleggen etc vergoed worden als een deelopdracht niet doorgaat?

Antwoord:

Zie vraag 152

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

178

Onderwerp:

Proportionaliteit deelopdracht

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de aansprakelijkheid van de aannemer per deelopdracht proportioneel wordt begrensd tot de opdrachtsom van die deelopdracht, conform hetgeen gebruikelijk is binnen raamovereenkomsten met afzonderlijke deelopdrachten?

Antwoord:

In het vernieuwde bestek zijn de verplichtingen ten aanzien van de WA- en CAR-verzekeringen en aansprakelijkheid toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.**Onderwerp:**

179	<p>Maatregelen Flora en Fauna</p> <p>Vraag: Kunt u bevestigen dat uitsluitend de in het bestek opgenomen Flora# en Faunamaatregelen zijn inbegrepen in de aanneemsom, en dat aanvullende maatregelen voortkomend uit het PvA Flora en Fauna, voor zover niet opgenomen in het bestek, als meerwerk worden beschouwd?</p> <p>Antwoord: Ja, dit is correct</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 1</p> <p>Beantwoord op: 8 apr 2026</p> <p>Percelen: P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland P3 Perceel 3 – West-Nederland</p>
Ref.nr. 180	<p>Onderwerp: DNR2011</p> <p>Vraag: Kunt u bevestigen dat, indien onderdeel van een deelopdracht, op ontwerpwerkzaamheden die als extra werkzaamheden binnen een deelopdracht worden uitgevoerd, de DNR 2011 van toepassing is, inclusief de daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen?</p> <p>Antwoord: Nee, dit wordt niet bevestigd.</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 1</p> <p>Beantwoord op: 8 apr 2026</p> <p>Percelen: P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland</p>

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland
P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
181

Onderwerp:
Peildatum indexering

Vraag:
Kunt u specificeren welke peildatum geldt voor de toepassing van de indexering van uurtarieven en eenheidsprijzen binnen deze raamovereenkomst? Is dan de datum van inschrijving?

Antwoord:
De peildatum is opgenomen in het bestek; zie post 01 21 10-06

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
8 apr 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland
P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland
P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
184

Onderwerp:
REOB VTA

Vraag:
Voor PR in nieuw asfalt is dit niet vast te stellen of dit REOB/VTAE vrij is. Is het correct dat bij toepassing van PR#asfalt een beperkte aanwezigheid van REOB en/of VTAE niet leidt tot afkeur, ondanks het in het bestek opgenomen zero#tolerance beleid?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 20

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
8 apr 2026

Ref.nr.
185

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Onderwerp:

Hoog SROI percentage

Vraag:

Is het mogelijk het vereiste SROI#percentage van 5% van de loonsom te verlagen naar 2% van de loonsom?

Antwoord:

Nee, 5% is het beleid van de RVB

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
186

Onderwerp:

Garantiebepaling

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de in het bestek genoemde garanties uitsluitend betrekking hebben op gebreken die aan de aannemer zijn toe te rekenen, en dat schade alsmede gebreken als gevolg van normale slijtage en regulier onderhoud uitdrukkelijk van de garantie zijn uitgesloten?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
187

Onderwerp:

V&G

Vraag:

Kunt u bevestigen of het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G#plan, ontwerpfasen) als onderdeel van de aanbestedingsstukken beschikbaar is en – indien ja – dit document alsnog via TenderNed beschikbaar stellen?

Antwoord:

Nee, per deelopdracht wordt een V&G plan opgesteld

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
188

Onderwerp:

Bestekspost 105010:

Vraag:

Kunnen voor de aan- en afvoer van deze graafmachine ook aanvullende besteksposten worden opgenomen? Het betreft een specialistische machine die speciaal moet worden aangevoerd.

Antwoord:

Nee, hiervoor worden geen aanvullende besteksposten opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

189

Onderwerp:

Verkeersmaatregelen: posten 621030, 621040:

Vraag:

Graag figuurnummers 83 en 84 vervangen voor figuurnummers van het huidige CROW 96a/b publicatie om zo onduidelijkheden te voorkomen

Antwoord:

De figuurnummers moeten we aanpassen na de laatste versie

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

190

Onderwerp:

Bestek deel 2.3

Vraag:

In art. 81.22.74 lid 72 biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om de zijkant van een aangebrachte baan direct na het aanbrengen verticaal en recht af te snijden en de volgende baan daar tegenaan aan te brengen. Kan de opdrachtgever aangeven welke breedte moet er dan worden afgesneden om aan dit lidnummer te voldoen?

Antwoord:

Conform art 81.22.74 lid 71 moet warm tegen warm worden gewerkt. Als dat onmogelijk is, volgt overleg met de directie en kunnen specifieke afspraken worden gemaakt. Voor de eenheidsprijs

kunt u rekenen met warm tegen warm draaien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
191

Onderwerp:

Bestek deel 2.3

Vraag:

Kan de opdrachtgever de contactgegevens geven van asfaltproducent die beschikt over de mengsels die voldoen aan de besteksposten 818020, 818030, 818080, 818110, 818120 en 818130? Dit omdat de opdrachtgever zulke specifieke eigenschappen van deze mengsels uitvraagt en dat na een rondje bellen we niet weten welke asfaltcentrale deze specifieke mengsels in zijn bestand heeft. De tijd is te kort tot aan de inschrijving om dit nog een mengsel te ontwerpen en hierdoor is er ook geen goede prijs aan de betreffende bestekspost te hangen

Antwoord:

Wij adviseren contact op te nemen met leveranciers van SBS-gemodificeerde bitumina voor deze specifieke mengsels. Iedereen is vrij om een passend mengsel te ontwikkelen dat voldoet aan de gestelde eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
192

Onderwerp:
Bestek art. 81.26.73 lid 72

Vraag:

In art. 81.26.73 lid 72 geeft de opdrachtgever aan "In asfaltbeton voor deklagen geldt een zero tolerance beleid m.b.t. REOB/VTAE. De opdrachtgever heeft niet in alle besteksposten van deklagen de opmerking opgenomen dat de basis bitumen REOB vrij moet zijn. Terwijl dit wel is opgenomen in een enkele bestekspost van een onder- of tussenlaag is opgenomen. Daarbij komt nog dat de opdrachtgever in bestekspost 811070 een aantal van 15 onderzoeken hiernaar heeft opgenomen. Kan de opdrachtgever verduidelijken voor welke mengsels het zero tolerance beleid van toepassing is?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 20

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
193

Onderwerp:
Bestek 2,3

Vraag:

In art. 81.26.01 lid 01 van deel 3 van het bestek geeft de opdrachtgever aan dat het asfalt een warm mix moet zijn. In lid 03 van dit artikel schrijft de opdrachtgever dat "Indien een warm mix variant wordt geleverd, ...". Dit suggereert dat ook heet mix varianten tot de mogelijkheid behoren. Klopt het dat ook heet mix varianten mogen worden aangeboden voor dit contract?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 31.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

194

Onderwerp:

bestek deel 3 01 76 73

Vraag:

Kunt u besteksposten toevoegen om alle bijkomende kosten zoals het inrichten van een eventuele laadlocatie, verbruik, instanhouding, tijdsduur t.b.v. laden van zero emissie materieel te vergoeden. Vooral de eenmalige kosten zijn in het bestek niet te begroten als onderdeel van de besteksposten met fictieve hoeveelheid.

Antwoord:

Omdat dit vooraf niet is afteprizen is ons voorstel om dit per deelopdracht te beoordelen. Wel hebben wij een bestekspost opgenomen om een laadplan op te stellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

195

Onderwerp:

bestek deel 3 01 76 73

Vraag:

Het convenant SEB kent een groeipad in verduurzaming van materieel over de toekomstige jaren. Hoe dient de inschrijver de gemoeide (meer) kosten van de steeds duurzamere materieelinzet mee te nemen in de begroting Het verzoek is om besteksposten hiervoor op te nemen omdat de eventueel toenemende kosten niet kostenhomogeen in de beteksposten van de RAW Raamovereenkomst zijn af te prijzen.

Antwoord:

Er worden geen extra posten toegevoegd behalve de post aanmaken laadplan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
196

Onderwerp:

Bestek, deel 3, 01.04 en 01.21

Vraag:

Het prijspeil is standaard vastgesteld de uiterste dag van indienen. Echter de ontwikkelingen en onzekerheid in het Midden-Oosten zorgen voor prijsstijging en prijsschommelingen tijdens de aanbestedingsfase. Op dit moment is het gokken waar het naartoe gaat en/of hoe lang dit aanhoudt. In aanbiedingen die wij ontvangen vanuit onderaannemers/leveranciers worden de gevolgen veelal uitgesloten of (mogelijk) onrealistisch hoog ingeschat. Om te zorgen voor eerlijke vergelijkbare prijzen, die zo goed mogelijk aansluiten bij de prijsontwikkeling in de markt is het verzoek om het prijspeil vast te stellen op 1 januari 2026 (een recente stabiele maand) in combinatie met indexeren volgens RAW 2025?

Antwoord:

Niet akkoord. Vanwege de huidige omstandigheden heeft het RVB besloten om voor het eerst te indexeren op 01/01/2027. Verder acht het RVB op dit moment geen reden aanwezig nadere voorzieningen op te nemen anders dan waarin de UAV 2012 (versie 2025) reeds voorziet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

Onderwerp:

197 Bestek, deel 3, 01.04 en 01.21

Vraag:

De ontwikkelingen en de onzekerheid in het Midden-Oosten kunnen leiden tot onverwachte prijsstijgingen op energie, grondstoffen en bouwmaterialen. Inschrijver kan dit risico niet calculeren of beïnvloeden. Wij verzoeken u dringend om de bepalingen van 01.04 RAW 2025 wel (ongewijzigd) van toepassing te verklaren. Note: In de RAW 2025 is de risico- en indexregeling vernieuwd en vereenvoudigd, zodat deze beter aansluit bij de praktijk en (dus) vaker wordt toegepast.

Antwoord:

De risicoregeling hoeft niet van toepassing te worden verklaard bij een raamovereenkomst (zie RAWWeetje11 in de bijlage). Vanwege de huidige omstandigheden heeft het RVB besloten om voor het eerst te indexeren op 01/01/2027.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.

198

Onderwerp:

Bestek, deel 3 (aansprakelijkheid)

Vraag:

Standaard is in de UAV geen (duidelijke) aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. Bent u bereid een ruime/redelijke bovengrens op te nemen? Voorstel: De totale aansprakelijkheid van aannemer wordt contractueel beperkt tot een bedrag gelijk aan de waarde van de deelopdracht met een minimum van 2.500.000,= Euro. Uitkering onder verzekering wordt niet meegeteld in het totaal. Alternatief: een aansprakelijkheidsbeperking per kalenderjaar gelijk aan 100% van de geschatte waarde van desbetreffend jaar.

Antwoord:

Het RVB heeft per abuis de bepalingen omtrent verzekering en aansprakelijkheid niet opgenomen. Deze zijn alsnog toegevoegd in het vernieuwde bestek dat gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen wordt verstrekt.

De aanbestedende dienst gaat niet akkoord met het voorgestelde opnemen van een nadere aansprakelijkheidsbeperking. De aansprakelijkheid wordt geregeld conform het bestek en de daarop van toepassing zijnde UAV 2012. Een aanvullende generieke bovengrens per deelopdracht of kalenderjaar wordt niet opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
200**Onderwerp:**

Deel 2.1 par 10

Vraag:

Een inzet- en laadplan is per deelopdracht zeer specifiek. Wij verzoeken u een bestekspost op te nemen waarop de uitwerking per deelopdracht afgeprijsd kan worden.

Antwoord:

Wij hebben deze bestekspost toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
201**Onderwerp:**

Algemeen: ZE materieel

Vraag:

Heeft u bij de toewijzing van besteksposten die 100% ZE uitgevoerd moeten worden voldoende rekening gehouden met 1) überhaupt 100% ZE beschikbaar zijn van het benodigd materieel, en 2) de nog altijd zeer beperkte beschikbaarheid van de benodigde materieelstukken in de markt?

Antwoord:

Hier heeft het RVB zeker rekening mee gehouden en wij geloven dat de aangegeven besteksposten 100% ZE uitgevoerd kunnen worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
202

Onderwerp:

Algemeen: ZE materieel

Vraag:

Er dient ingeschreven te worden met vele 100% ZE uitvoering van de werkzaamheden. Hoe gaat u er mee om indien de aannemer deze niet in zal zetten? Een boetebepaling lijkt te ontbreken, dus het is aannemelijk dat er manipulatief ingeschreven wordt.

Antwoord:

In het geval dat de bestekspost die 100% ZE word uitgevraagd niet 100% ZE word uitgevoerd zal de opdrachtgever deze post niet betaald krijgen. Mocht dit vaker voorkomen dan zal de aannemer in gebreke gesteld worden. Ook kan de overeenkomst worden ontbonden indien aannemer zich niet aan de besteksvoorwaarden houdt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
203

Onderwerp:
Algemeen: ZE materieel

Vraag:

Beseft u dat het 100% ZE uit moeten voeren van de werkzaamheden (en beschikbaarheid van materieel en mogelijkheid tot opladen) invloed heeft op de doorlooptijd van de planning van de projecten? Hoe gaat u hiermee om, bepaald u de planning in samenspraak met de aannemer?

Antwoord:

in samenwerking tussen het RVB, Defensie en de aannemer wordt de planning bepaald en wij zijn ons van bewust dat de 100%ZE eis een langere doorlooptijd kan geven

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
204

Onderwerp:
Besteksposten 105050 t/m 105240

Vraag:

De aan-afvoer kosten dienen inbegrepen te zijn in deze inzet-posten. Wij gaan er van uit dat dit dus een minimale inzet van 4 uur betreft per keer, of aansluitend aan of in combinatie met reeds uit te voeren werkzaamheden. Indien u losstaande acties verwacht verzoeken wij u (net als u wel bij de rupskraan doet) deze mobilisatiekosten per uur te verrekenen. NB het ZE materieel kan sowieso nooit inclusief aan-afvoerkosten zijn.

Antwoord:

Aan en afvoer dienen inbegrepen te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
205

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Hoe gaat u om met besteksverplichtingen die in combinatie uitgevoerd gaan worden met mogelijk dezelfde materieelstukken als waar een 100% ZE verplichting voor geldt? Het is niet mileubewust hier een apart materieelstuk voor in te zetten, de werkzaamheden zullen dan dus met het (duurdere) ZE materieelstuk uitgevoerd moeten worden, echter de kosten zijn dan bij inschrijving niet gerekend.

Antwoord:

Al het materieel dat gecombineerd wordt ingezet bij werkzaamheden waarop de 100% ZE-verplichting van toepassing is, dient eveneens 100% emissieloos te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
206

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

ZE: voor de leverantie mag uitgegaan worden dat deze niet 100% ZE hoeft. Mag er voor de afvoer van materiaal ook van uitgegaan worden (de uitstoot vind immers ook grotendeels buiten het werkgebied plaats)?

Antwoord:

Voor transport zijn de eisen uit de Routekaart SEB Basis van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
207**Onderwerp:**

Deel 3 par 01.04.01 lid 01

Vraag:

De Standaard 2025 is van toepassing verklaart. In deze Standaard mag u de risicoregeling niet uitsluiten tenzij u middels zwaarwegende bezwaren kan aantonen waarom u dit niet doet.

Antwoord:

De risicoregeling hoeft niet van toepassing te worden verklaard bij een raamovereenkomst (zie RAWWeetje11 in de bijlage).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
208**Onderwerp:**

Deel 3 par 01.21.10 lid 01

Vraag:

De prijzen worden pas ca. anderhalf jaar na start van het contract geïndexeerd. Vervolgens ook nog op basis van cijfers van oktober, wat dus inhoudt dat een loonstijging (over het algemeen per 1 januari en 1 juli) niet worden meegenomen. Indien u deze vorm van indexatie van toepassing verklaart verzoeken wij u de indexatie tweemaal per jaar te doen: dit per 1 juli 2027 (iets meer dan een jaar na inschrijving) als eerste keer.

Antwoord:

Niet akkoord. Vanwege de huidige omstandigheden heeft het RVB besloten om voor het eerst te indexeren op 01/01/2027.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
209

Onderwerp:

Algemeen: ZE materieel icm eisen ZE (zoals bijvoorbeeld deel 2.1 par 08 t/m 09)

Vraag:

In de eerste bestekswijziging is voor vele werkzaamheden de verplichting 100% ZE toegevoegd. Dit vergt een organisatorisch /logistiek andere werkwijze. Daar waar het bestek toch al niet grossiert in mobilisatiekosten, is dit bij de inzet van ZE materieel al helemaal niet eenduidig in de eenheidsprijs van de werkzaamheden af te prijzen (deze materieelstukken kunnen veelal niet zelfstandig van-naar locatie rijden). Ook is er grote vraag naar deze materieelstukken, een 'eenmalig per deelopdracht' zoals u bijvoorbeeld bij de asfaltsets en -frenen aangeeft is niet af te prijzen. Daarnaast ontbreekt ook de wijze van verrekening van laadvoorziening per werklocaties (en de bijkomende kosten zoals eventueel een accupakket (en het verwisselen/laden ervan), en/of heen- en weer transport naar een laadvoorziening in de omgeving (dit is per locatie afhankelijk van de beschikbaarheid in de omgeving). Wij verzoeken u dus besteksposten op te nemen voor de mobilisatie per keer van een materieelstuk, post(en) voor het verzorgen van een laadvoorziening per deelopdracht. Het simpelweg '100% ZE' uitvoeren is niet eenduidig af te prijzen. Helemaal gezien de zeer omvangrijke omvang van het areaal, de diversiteit aan locaties/werkzaamheden.

Antwoord:

Voor transport zijn de eisen uit de Routekaart SEB van toepassing. Mobilisatie dient in de betreffende besteksposten te zijn opgenomen. Voor wat betreft laadvoorzieningen kan per deelopdracht een laadplan worden ingediend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland

Ref.nr.
210**Onderwerp:**

Besteksposten 818010 en 818030

Vraag:

Naar aanleiding van de wijzigingen in de Nota van Inlichtingen lijkt er geen inhoudelijk onderscheid meer te bestaan tussen de besteksposten 818010 en 818030. Kan de aanbestedende dienst bevestigen of deze interpretatie juist is? Indien dit het geval is, verzoeken wij tevens te verduidelijken welke van deze twee posten wordt meegenomen in de MKI#beoordeling.

Antwoord:

Dit zijn twee verschillende mengsels.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

Ref.nr.
214**Onderwerp:**

Bestekspost 811070 Onderzoek REOB

Vraag:

Post 811070 In deze post staat beschreven hoe onderzoek naar REOB dient te worden uitgevoerd, de post beschrijft onderzoeken uit asfalt (niet alleen uit basis bitumen). Asfalt onder- en tussenlagen kunnen PR bevatten die REOB bevatten, hoe staat dit onderzoek in relatie tot de overige eisen zoals gemeld in het bestek?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 20

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

Ref.nr.
215**Onderwerp:**

REOB-vrije basis bitumen

Vraag:

In het bestek deel 2 en 3 wordt meermaals gesproken over REOB-vrije basis bitumen. In deel 3 wordt een Zero tolerance beleid vermeld mbt REOB in deklagen echter wordt in deel 2 (post 818080 etc.) ook REOB-vrije basis bitumen vermeld bij onder- en tussenlagen. Kunt u duidelijk aangeven welke bepalingen (of grenzen) er van toepassing zijn en wat de relatie is tussen de posten, bepalingen en onderzoeken?

Voorbeelden:

Hoofdstuk 81 staat vermeld 'Alle nieuw te leveren standaard asfalt dient te zijn vervaardigd van duurzaam asfalt conform REOB in deel 3 van dit bestek' Hierbij is geen verwijzing naar een specifieke bepaling opgenomen en in deel 3 van het bestek is geen bepaling 'REOB' opgenomen.

Post 811070 In deze post staat beschreven hoe onderzoek naar REOB dient te worden uitgevoerd, de post beschrijft onderzoeken uit asfalt (niet alleen uit basis bitumen). Asfalt onder- en tussenlagen kunnen PR bevatten die REOB bevatten, hoe staat dit onderzoek in relatie tot de overige eisen zoals gemeld in het bestek?

Hoofdstuk 818 hier staat vermeld dat dat het toepassen van REOB/VTAE voor deklagen niet is toegestaan;

Post 818020, dit betreft een post voor asfalt-onderlaag, maar hierin is wel een vermelding van REOB-vrije basis bitumen opgenomen;

Post 818120, dit betreft een post voor asfalt-tussenlaag, maar hierin is wel een vermelding van REOB-vrije basis bitumen opgenomen;

Bepaling 81.26.73, deze bepaling beschrijft alleen deklagen.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 20.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

Ref.nr.
216**Onderwerp:**

Mengseleigenschappen asfalt

Vraag:

Als voldaan wordt aan de gevraagde mengseleigenschappen, zoals watergevoeligheid, ITSR, stijfheid, weerstand tegen permanente vervorming en weerstand tegen vermoeiing, als benoemd in de verschillende asfaltbestekposten, is een mengsel met minimaal 5% SBS dan toegestaan?

Antwoord:

Zie hiertoe ook de antwoorden op vragen 26, 100 en 101

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

MededelingenRef.nr.
M2**Onderwerp:**

Herziening antwoord vraag 134

Inhoud mededeling:

Het antwoord op vraag 134 welke op 31 maart 2026 is gepubliceerd is op de volgende wijze aangepast "Mengseleigenschappen zijn omschreven in het bestek".

Aangemaakt op:

8 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 – Noord-Oost Nederland

P2 Perceel 2 – Zuid-Nederland

P3 Perceel 3 – West-Nederland