

**Raamovereenkomst
Ontvangstplicht bermen en waterlopen 2026
Gemeente Waalwijk**



Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 OMGEVINGSWET	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 KWALITEITSBORGING	5
04 BIJLAGEN	5
05 ADRESSEN	5
06 OMGEVINGSWET	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 ONTVANGSTPLICHT WATERGANGEN WATERSCHAP	8
10 HOOFDWATERGANG	8
1010 Verwerken maaisel, ontvangstplicht	8
11 SECUNDAIRE SLOOT	8
1110 Verwerken maaisel, ontvangstplicht	8
12 BERMSLOOT	8
1210 Verwerken maaisel, ontvangsplicht	8
2 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	9
20 WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET	9
21 VERKEERSMAATREGELEN	9
Deel 3. Bepalingen	10
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	11
01 01 ALGEMENE BEPALING	11
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	11
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	11
01 08 BIJDRAGEN	11
01 09 KABELS EN LEIDINGEN	11
01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	11
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	11
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN VERKEER	12
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	12
01 16 VERZEKERINGEN	12
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	13
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	13
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	13
01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST	13
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	14
01 23 COMMUNICATIE	14
01 24 BEELDKWALITEIT	14
01 25 OPLEIDING EN CERTIFICATEN	14
01 30 MELDINGEN	15
51 GROENVOORZIENINGEN	16
51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	16
51 02 EISEN EN UITVOERING	16
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	17
62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	17
62 12 EISEN EN UITVOERING	17
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES	17
64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	18
64 01 FLORA EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	18
64 12 EISEN EN UITVOERING	18
64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	18

RAAMOVEREENKOMST ONTVANGSTPLICHT BERMEN EN WATERLOPEN 2026

Deze raamovereenkomst maakt deel uit van, en is onlosmakelijk verbonden met het aanbestedingsdossier met kenmerk 68167.

Gemeente Waalwijk
Afdeling Realisatie Beheer Leefomgeving

Kenmerk: 68167
Periode: 1 mei 2026 t/m 1 mei 2027

Bezoekadres: Taxandriaweg 6
 5141 PA Waalwijk
Postadres: Postbus 10150
 5140 GB Waalwijk
Telefoon: 0416 - 683456
E-mail: info@waalwijk.nl

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waalwijk.

Bezoekadres: Taxandriaweg 6
Postadres: Postbus 10150
5140 GB Waalwijk
Telefoon: 0416 - 683456
E-mail: info@waalwijk.nl

02 DIRECTIE

Afdeling Realisatie Beheer Leefomgeving van de gemeente Waalwijk.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Waalwijk.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Verwerken maaisel van Waterschap i.h.k.v. de ontvangstplicht;
- b. Treffen van verkeersmaatregelen.

05 TIJDSBEPALING

De looptijd van deze raamovereenkomst begint op 1 mei 2026 en eindigt op 1 mei 2027. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst 3 keer te verlengen met een periode van 1 jaar, tot de uiterlijke einddatum van 1 mei 2030.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 (2025), is niet van toepassing.

07 OMGEVINGSWET

Op het werk is de laatste versie 'gedragscode soortbescherming gemeenten' van Stadswerk, (2025) en VHG van toepassing. Deze gedragscode is gratis te downloaden via: www.stadswerk.nl.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

- Bestektekeningen_bermen (zip-bestand)

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Voor polderpeilen wordt verwezen naar Waterschap Brabantse Delta en Waterschap Aa en Maas.

03 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot de aanbestedingsdocumenten:

- Bijlage 1: V&G-plan (ontwerpfase)

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij de raamovereenkomst gevoegd:

- Bijlage 2: NDFF-export (zip-bestand)
- Bijlage 3: Locatieoverzicht Aziatische Duizendknoop (zip-bestand)
- Bijlage 4: Ecologisch Werkprotocol Gemeente Waalwijk

Bijlagen 2 en 3 zijn GIS-bestanden.

05 ADRESSEN

Van Iersel Biezenmortel BV
Biezenmortelsestraat 57
5074 RJ Biezenmortel

Milieustraat gemeente Waalwijk
Industrieterrein Haven
Weteringweg, Waalwijk
Telefoon: 0416 - 564 613

06 OMGEVINGSWET

Beschikbare gegevens met betrekking tot de aanwezige beschermde flora en fauna is weergegeven op de NDFF-export, welke als bijlage bij deze overeenkomst is gevoegd.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							ONTVANGSTPLICHT WATERGANGEN WATERSCHAP			
10							HOOFDWATERGANG			
1010							<u>Verwerken maaisel, ontvangstplicht</u>			
101010	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Betreft: het opruimen en verwerken van maaisel vrijgekomen bij het uitmaaïen van hoofdwatergangen Aantal beurten: conform deelopdracht	m	148.873,00	F
		1					Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens ontvangstverplichting van het Waterschap.			
			9				Tijdstip van verwerken: na maaïen en indrogen, het maaisel minimaal 3 tot maximaal 7 dagen na het maaïen laten liggen			
				1			Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
					1		1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever (conform deel 3, bepaling 01.17).			
11							SECUNDAIRE SLOOT			
1110							<u>Verwerken maaisel, ontvangstplicht</u>			
111010	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Betreft: het opruimen en verwerken van maaisel vrijgekomen bij het uitmaaïen van secundaire sloten Aantal beurten: conform deelopdracht	m	39.385,00	F
		1					Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens ontvangstverplichting van het Waterschap.			
			9				Tijdstip van verwerken: na maaïen en indrogen, het maaisel minimaal 3 tot maximaal 7 dagen na het maaïen laten liggen			
				1			Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
					1		1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever (conform deel 3, bepaling 01.17).			
12							BERMSLOOT			
1210							<u>Verwerken maaisel, ontvangsplicht</u>			
121010	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Betreft: het opruimen en verwerken van maaisel vrijgekomen bij het uitmaaïen van bermsloten Aantal beurten: conform deelopdracht	m	28.070,00	F
		1					Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens ontvangstverplichting van het Waterschap.			
			9				Tijdstip van verwerken: na maaïen en indrogen, het maaisel minimaal 3 tot maximaal 7 dagen na het maaïen laten liggen			
				1			Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
					1		1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever (conform deel 3, bepaling 01.17).			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
20							WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET			
200010	102399						Opstellen van en handelen naar Ecologisch Werkprotocol Betreft: het opstellen van en uitvoering geven aan het Ecologisch Werkprotocol van de gemeente Waalwijk (bijlage 4) conform bepaling 01 22 03.	keer	1,00 F	
21							VERKEERSMAATREGELLEN			
210010	620299						Opstellen van en handelen naar verkeersmaatregelenplan Betreft: voorafgaand aan de werkzaamheden stelt de aannemer een verkeersmaatregelenplan op conform de richtlijnen benoemd in deel 3 van deze raamovereenkomst. Dit plan wordt ter goedkeuring aan de directie voorgelegd. Na goedkeuring van de directie worden de werkzaamheden zoals beschreven in het verkeersmaatregelenplan uitgevoerd gedurende de gehele looptijd van deze raamovereenkomst.	keer	1,00 F	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALING****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 Op het werk is de laatste versie 'gedragscode soortbescherming gemeenten' van Stadswerk (2025) en VHG van toepassing. Deze gedragscode is gratis te downloaden via: www.stadswerk.nl.
- 05 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing alle eisen en voorschriften uit het Handboek Bomen 2022 en indien van toepassing de addenda Handboek Bomen 2022 uitgegeven door het Norminstituut bomen hierna te noemen 'Handboek Bomen'.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 06 EENMALIGE KOSTEN**

- 01 Het is niet toegestaan om eenmalige kosten en/of korting op te nemen in de inschrijvingsstaat.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters, putafdekkingen en uitstroomb voorzieningen e.d. ten alle tijden bereikbaar zijn.
- 02 De aannemer dient rekening te houden met oversteken van kabels en leidingen.
- 03 De aannemer dient rekening te houden met de uitstroomb plaatsen van drainage in het talud.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**

- 01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
 - Ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 (2025) wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Het betreft:
 - Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin, verlichting, riolering, groenvoorzieningen e.d., in de openbare ruimte;
 - Werkzaamheden door de uitvoerende dienst van de gemeente Waalwijk;
 - Werkzaamheden door of in opdracht van Waterschap Brabantse Delta en/of Waterschap Aa en Maas met betrekking tot waterlopen;

HFD PAR ART LID

- Door derden uit te voeren onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte;
- Door derden uit te voeren werkzaamheden in opdracht van kabels- en leidingen beheerders (nutsbedrijven);
- Het maaien en ruimen van de gemeentelijke bermen en watergangen.

Er zijn voorts nog geen grote werkzaamheden bekend bij de directie.

- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 04 Afstemming, coördinatie en samenwerking tussen aannemer en andere uitvoerende partijen (m.u.v. het Waterschap) op initiatief van de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 01 In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 (2025) treft de opdrachtnemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen gras, modder of zand op de bestaande verhardingen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmee de transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van gras, modder en zand voordat over bovengenoemde verhardingen wordt gereden.

01 13 KWALITEITSPPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 02 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 (2025), verlangd, omvattende:
- Inzet machines (merk, type, bouwjaar, etc.)
 - Specificaties in te zetten materieel in stedelijk gebied en buitengebied om schades en insporing te voorkomen/te beperken

Specificatie ontvangstplicht Waterschap aan de hand van de in deel 2.2 onder hoofdstuk 1 genoemde besteksposten. Globaal dient de aannemer rekening te houden met de onderstaande tijdsbepalingen:

- Voorjaarsronde: van 1 mei tot 1 juni (zichthoeken, meterstroken en A-watergangen)
- Najaarsronde: van 1 september tot 1 november (A-watergangen en B-watergangen)

Bovenstaande tijdsbepalingen zijn indicatief. Het is mogelijk dat (de aannemer van) het Waterschap hiervan afwijkt, bijvoorbeeld door een maaironde eerder te starten of later te beëindigen. De aannemer dient daarom rekening te houden met een inzet die het gehele jaar benodigd kan zijn. Het zwaartepunt van de werkzaamheden zal naar verwachting liggen in de periode van mei tot en met november.

01 13 08 WERKTIDJEN

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07.00 uur en 18.00 uur.
- 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij uiterlijk 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 VERZEKERING AANNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in deze raamovereenkomst omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.134.450,00 per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 453,00 per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel, dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurders te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, als mede het geldende eigen risico, zullen ten laste

HFD PAR ART LID

komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
- 05 De vorenvermelde verzekering brengt geen wijziging in de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer tegenover de opdrachtgever. Deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid blijven mitsdien gelden, zoals zij bij of krachtens deze raamovereenkomst (c.q. de Wet) zijn geregeld, alsof er geen verzekering ware gesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge de raamovereenkomst naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

01 17 07 WERKPLAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 17 11 VERWERKEN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 01 Vrijgekomen maaisel verzamelen en vervoeren naar:

Van Iersel Biezenmortel BV
Biezenmortelsestraat 57
5074 RJ Biezenmortel

Bij wijzigingen van de inrichting heeft de aannemer recht op verrekening van transportkosten indien de nieuwe inrichting op grotere afstand ligt dan de huidige inrichting. Deze afstand is gerekend vanaf de perceelsgrens van het besteksgebied, waarbij het nulpunt wordt gekozen dat op een zo kort mogelijke afstand ligt van de inrichting. De reistijd wordt berekend aan de hand van de routeplanner van Google maps, snelste route. De verrekening zal plaats vinden in eenheden van 15 minuten afgerond naar beneden.

- 02 In de eenheidsprijs verwerken maaisel, dienen de transportkosten inbegrepen te zijn.
- 03 Weegbonnen / begeleidingsformulier laten voorzien van de naam:
Gemeente Waalwijk, besteksnummer 68167
- 04 Weegbonnen en begeleidingsformulieren dienen digitaal te worden ingediend via de afvalapp, op dit moment: FleetGo.
- 05 Verontreiniging (bv. gedumpte vuilniszak) laten liggen ter opruiming voor de betreffende OOR-aannemer (OOR staat voor integraal Onderhoudscontract Openbare Ruimte). Bij het aantreffen van verontreiniging dient de aannemer wel een melding te maken bij de gemeente Waalwijk (via Fixi of de betreffende toezichthouder).

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 04 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.07 van de Standaard dient onder kruidachtige vegetatie ook te worden verstaan grasachtige vegetatie etc.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

- 01 Het aanstellen van de in de artikel 2.24 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.27 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 De tarieven waarmee wordt ingeschreven zijn vast tot 1 mei 2027. Zowel de aannemer als de opdrachtgever heeft in geval van verlenging het recht om de tarieven jaarlijks per 1 mei aan te passen en voor het eerst per 1 mei 2027. De maximale indexering bedraagt de jaarmutatie maart op basis van de door het Centraal Bureau van de Statistiek gepubliceerde 'Prijnsindexcijfer dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport reeks 2021 = 100, 'landschapsverzorging (813)'. De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor Statistiek gepubliceerde, al

HFD PAR ART LID

dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

- 02 Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 15 april aan opdrachtgever respectievelijk aannemer schriftelijk kenbaar gemaakt te worden voorafgaand aan de periode waarop de prijsaanpassingen van toepassing zijn, door middel van het overleggen van de aangepaste eenheidsprijzen middels een aangepaste inschrijfstaat, inclusief de onderbouwing hoe de aangepaste eenheidsprijzen tot stand zijn gekomen. Prijsaanpassingen die na deze datum kenbaar worden gemaakt hoeven niet geaccepteerd te worden door opdrachtgever respectievelijk aannemer. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 02 MAATREGELEN I.V.M. TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Het voorkomen van schade aan te beschermen plant- en diersoorten door middel van inzet van specifieke machines, materieel of de te hanteren werkmethode wordt niet verrekend, tenzij de raamovereenkomst anders bepaalt.
- 02 In afwijking op de Standaard dient in de Standaard de "Wet natuurbescherming" te worden vervangen door "Omgevingswet".
- 03 Bij tegenstrijdigheden of hiaten tussen de artikelen in paragraaf 01.22 van de Standaard en de van toepassing zijnde gedragscode, is de gedragscode leidend.

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt niet verlangd. Het uitwerken van het Ecologisch Werkprotocol Gemeente Waalwijk dient dit doel en is als bijlage 4 bij deze overeenkomst gevoegd.
- 02 Onder het uitwerken van het Ecologisch Werkprotocol van de gemeente Waalwijk valt tevens de toetsing of het protocol voldoet aan de vanuit Omgevingswet gestelde eisen voor een Ecologisch Werkprotocol in relatie tot onderhavige opdracht. Indien uit deze toetsing blijkt dat het protocol niet volledig voldoet, dient de aannemer het protocol waar nodig aan te passen of aan te vullen.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERING

- 01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 02 Van de bouwvergaderingen worden door de directie notulen gemaakt, waarvan een afschrift wordt toegezonden aan de bij de bouwvergadering betrokken partijen.
- 03 Bij bouwvergaderingen dienen minimaal de toezichthouder van de opdrachtgever en de uitvoerder van de opdrachtnemer aanwezig te zijn.
- 04 In aanvulling op U.A.V. 2012 (2025), paragraaf 27, lid 09 worden in de bouwvergadering onderwerpen besproken zoals vermeld in lid 01 uit diezelfde paragraaf, teneinde deze vast te leggen in het verslag.

01 23 03 COMMUNICATIE

- 01 De gemeente en de aannemer hebben tweewekelijks contact over waar en wanneer ergens ontvangstplichtig maaisel zal liggen wat onder deze overeenkomst dient te worden opgeruimd.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 07 BESTEKSMELDINGEN

- 01 In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 01.24.07, lid 01 van de Standaard 2025 geldt het bepaalde in dit artikel voor alle in dit bestek opgenomen besteksposten.
- 02 De reactietijd bedraagt 5 werkdagen.

01 25 OPLEIDING EN CERTIFICATEN

01 25 01 EISEN PERSONEEL

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.

01 25 02 EISEN PERSONEEL I.H.K.V. OMGEVINGSWET

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Omgevingswet (onderdeel natuurbescherming) dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, Voorman /zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor bestendig beheer Omgevingswet (onderdeel natuurbescherming) zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

HFD PAR ART LID

- 03 Certificaten van betrokken medewerkers dienen, na een schriftelijk verzoek daartoe, aan de directie te worden overlegd, binnen de in dat verzoek vermelde termijn.

01 30 MELDINGEN**01 30 01 MELDDESK (FIXI)**

- 01 (Fixi)-meldingen over slootvuil worden door de opdrachtgever afgehandeld. Indien relevant wordt de informatie gedeeld met de opdrachtnemer. Bijvoorbeeld wanneer uit een melding blijkt dat bij het opruimen maaisel is achtergebleven, zodat de opdrachtnemer dit maaisel alsnog kan verwijderen.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 11 INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte op grasoppervlakten van materieel ten behoeve van werkzaamheden volgens deze raamovereenkomst mag ten hoogste 30 mm bedragen.
- 02 Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren).
- 03 Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel.
- 04 Stem bandenspanning en het in te zetten materieel af op de terreinomstandigheden.
- 05 Maak gebruik van vaste aanvoer- en afvoerroutes voor het materieel (indien mogelijk en van toepassing).

51 02 12 EISEN MATERIEEL

- 01 Ten aanzien van de ontvangstplicht van het Waterschap dient er bij de inzet van het materieel rekening te worden gehouden met het stedelijk gebied. Hier dient de aannemer lichter materieel in te zetten i.v.m. schades en/of insporing.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 Tijdelijke verkeersmaatregelen moeten in overeenstemming zijn met de CROW-publicatiereeks 96B 'Werk in Uitvoering', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Waalwijk moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

De spits tijden zijn:

's morgens tussen 7.30 uur en 9.00 uur

's avonds tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

- 03 Werkzaamheden langs de vrijliggende fietspaden en schoolroutes in de gemeente Waalwijk dienen buiten de ochtend-schooltijd te worden uitgevoerd.
- 04 Gebiedsontsluitingswegen, vrijliggende fietspaden en schoolroutes worden tijdens het startoverleg toegelicht.
- 05 De ochtend-schooltijden zijn tussen 7.30 uur en 10.00 uur.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 14 02 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.
- 02 Waarschuwborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.
- 03 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in deze raamovereenkomst voorgeschreven maatregelen of door de directie gegeven opdrachten niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van €1.000,00 (duizend euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN**64 01 FLORA EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN****64 12 EISEN EN UITVOERING****64 12 01 ALGEMEEN**

05 Kosten voortvloeiende uit het niet correct / niet volledig uitvoeren van de maatregelen in het kader van de Omgevingswet (onderdeel natuurscherming) worden op de aannemer verhaald.

64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**64 15 02 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**

01 De opdrachtnemer dient de gedragscode na te leven en alle eisen, taken en verantwoordelijkheden welke hier uit volgen uit te voeren. De bijbehorende kosten dienen inbegrepen te zijn in de aanneemsom.

Behoort bij: 68167

Raamovereenkomst ontvangstplicht bermen en waterlopen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 68167

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 68167

Raamovereenkomst ontvangstplicht bermen en waterlopen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONTVANGSTPLICHT WATERGANGEN WATERSCHAP				
10	HOOFDWATERGANG				
1010	<u>Verwerken maaisel, ontvangstplicht</u>				
101010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	148.873,00	F	
11	SECUNDAIRE SLOOT				
1110	<u>Verwerken maaisel, ontvangstplicht</u>				
111010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	39.385,00	F	
12	BERMSLOOT				
1210	<u>Verwerken maaisel, ontvangsplicht</u>				
121010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	28.070,00	F	
2	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
20	WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET				
200010	Opstellen van en handelen naar Ecologisch Werkprotocol	keer	1,00	F	
21	VERKEERSMAATREGELEN				
210010	Opstellen van en handelen naar verkeersmaatregelenplan	keer	1,00	F	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost sub totaal				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%		F	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%		F	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				