

Nota van Inlichtingen

Aanbesteding Ontvangstplicht waterlopen
Kenmerk: 100325



Vraag no.	Hoofdstuk / paragraaf	Vraag (vrije tekst)	Antwoord (door gemeente in te vullen)
1	Aanbestedingsdocument paragraaf 1.4	U heeft het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend om uw duurzaamheidsdoelen te onderschrijven en deze te behalen. Uw ondertekening zorgt voor enerzijds een inspanningsverplichting om Zero Emissie materieel in te zetten maar anderzijds ook de mogelijkheid om hiervoor SPUK SEB subsidie te verkrijgen. Op basis van de inspanningsverplichting van opdrachtgevers en branchevertegenwoordigers die het Convenant SEB hebben ondertekend hebben wij fors geïnvesteerd in schoon en emissieloos materieel. Graag zien wij een ZE-criterium waarmee de inzet van ZE-materieel in de aanbesteding als gunningscriterium wordt opgenomen. Als dit niet alsnog wordt opgenomen als gunningscriterium dan veronderstellen wij dat u in het kader van uw inspanningsverplichting na gunning alsnog de subsidie aanvraagt en verstrekt als aannemer hier een beroep op doet.	Dagelijks groenonderhoud maakt geen onderdeel uit van het SEB-convenant. Opdrachtgever gaat ervan uit dat de werkzaamheden binnen deze overeenkomst niet voor de subsidie in aanmerking kunnen komen. Indien opdrachtnemer kan aantonen dat hier wel degelijk mogelijkheden toe zijn, dan onderzoekt opdrachtgever deze graag samen verder. Bij een eventuele subsidieaanvraag zal opdrachtgever ervan uitgaan dat opdrachtnemer hiervoor benodigde informatie aanlevert, zoals een overzicht van het aantal uren inzet per in te zetten elektrisch materieel.
2	Aanbestedingsdocument paragraaf 1.4	Wij verzoeken het gebruik van HVO100 brandstof als dieselvervanger als minimumeis in de Raamovereenkomst op te nemen, dit in lijn met het Coalitieakkoord, de duurzaamheidsvisie "Duurzaam Waalwijk 2030" en de eigen keuze van opdrachtgever om in alle Gemeentelijke voertuigen HVO100 brandstof toe te passen.	We gaan hier niet in mee, want naast HVO zijn ook elektrisch materieel en een diesel met euro 6 motor bijvoorbeeld kwa uitstoot heel schoon. Er zijn meerdere manieren om CO2 uitstoot terug te dringen of duurzaam te werken en wij gaan er van uit dat potentiële inschrijvers hier in de huidige tijd reeds mee bezig zijn. Conform aanbestedingsdocument paragraaf 4.2.4, eisen wij wel minimaal CO2 prestatieladder niveau 3.
3	Besteksposten 101010, 111010 en 121010	1. Kan opdrachtgever de besteksposten 101010, 111010 en 121010 voor het ruimen van maaisel splitsen in ruimen van maaisel langs watergangen en ruimen van maaisel langs vijverpartijen	Ja, de bestekspost voor het ruimen van maaien langs vijverpartijen is toegevoegd. De hoeveelheid van 4.600 m1 is hierheen verplaatst vanuit de post hoofdwatgangen. Een nieuwe versie van het bestek is geüpload op Tenders. De afbeelding onderaan deze Nota biedt inzicht in de onderbouwing van de bestekshoeveelheid voor de post vijvers.
4	Bestek	2. Kan de opdrachtgever aangeven hoeveel deelopdrachten er per jaar worden verstrekt zodat inschrijver beeld heeft van de mate van versnippering van het werk?	Er is sprake van 2 doorlopende deelopdrachten. De 1e doorlopende deelopdracht bevat de voorjaarsronde zoals omschreven in bestekspaling 01 13 06, en loopt van 1 januari tot 1 september. De 2e doorlopende deelopdracht loopt grotendeels samen met de najaarsronde en loopt van 1 september t/m 31 december. Elke 2 weken voert opdrachtgever overleg met het Waterschap. Daaruit wordt de lijst gegenereerd met locaties waar maaisel binnen de doorlopende deelopdracht 1 of 2 geruimd dient te worden. Opdrachtnemer ontvangt deze lijst met locaties na het tweewekelijkse overleg met Waterschap van opdrachtgever, zoals omschreven staat in besteksbepaling 01 23 03. Dit tweewekelijks aanleveren van te ruimen locaties zal vooral zijn in de periode tijdens de voor- en najaarsronde zoals omschreven in besteksbepaling 01 13 06.
5	Bestek	Verduidelijking over het bestek vanuit Aanbestedende Dienst naar aanleiding van vragen/opmerkingen vanuit een derde partij niet zijnde een potentiële inschrijver.	Aanbestedende dienst heeft binnen de arealen geen onderscheiden kunnen maken op basis van verschillende omstandigheden zoals bereikbaarheid en draagkracht van de bodem, omdat deze informatie niet voorhanden is. Alle informatie die voorhanden is is door opdrachtgever bijgevoegd om daarmee te trachten zoveel mogelijk inzicht te verschaffen waarmee de inschrijvers een goede prijs kunnen calculeren. Wij realiseren ons dat de omstandigheden binnen het areaal lokaal kunnen verschillen. Het is aan de inschrijver om hierop een inschatting te maken met de informatie die voorhanden is.
6	Besteksposten 101010, 111010 en 121010	Verduidelijking over het bestek vanuit Aanbestedende Dienst naar aanleiding van vragen/opmerkingen vanuit een derde partij niet zijnde een potentiële inschrijver.	Zoals in besteksbepaling 01 23 03 staat omschreven, voeren opdrachtgever en opdrachtnemer elke twee weken overleg over op welke locaties maaisel dient te worden opgeruimd. In de besteksposten is opgenomen "Tijdstip van werken: na maaien en indrogen, het maaisel minimaal 3 tot maximaal 7 dagen laten liggen". Opdrachtgever beseft dat het halen van deze termijn niet altijd (realistisch) mogelijk is. Conform bepaling 01 24 07 betreft de reactietijd 5 werkdagen. Indien opdrachtnemer bij de tweewekelijkse afstemming door opdrachtgever wordt geïnformeerd dat op een locatie bijvoorbeeld 7 dagen geleden is gemaaid, dan zou opdrachtnemer dus theoretisch uiterlijk op dag 12 het maaisel hoeven op te ruimen. Hiermee wordt niet voldaan aan "Tijdstip van werken: na maaien en indrogen, het maaisel minimaal 3 tot maximaal 7 dagen laten liggen". Opdrachtgever verwacht van opdrachtnemer wel dat hij zal streven maaisel zoveel mogelijk binnen dit tijdstip van dag 3-7 op te ruimen, maar gaat er praktisch mee om indien dit niet (realistisch) haalbaar is. Desondanks blijft de maximale reactietermijn van 5 werkdagen altijd het uiterlijke reactiemoment.
7	Bestekspost 200010	Verduidelijking over het bestek vanuit Aanbestedende Dienst naar aanleiding van vragen/opmerkingen vanuit een derde partij niet zijnde een potentiële inschrijver.	Het opstellen van en handelen naar Ecologisch Werkprotocol is in het bestek samengevoegd in één bestekspost in plaats van als twee separate besteksposten zijnde "opstellen" en "handelen", omdat het Ecologisch Werkprotocol reeds door opdrachtgever is gemaakt en als bijlage 4 bij het bestek is gevoegd. Zoals omschreven in besteksbepaling 01 22 03, waar deze bestekspost naar verwijst, is de inzet bij "opstellen" beperkt tot het toetsen en zonodig bijstellen door de opdrachtnemer, of deze het protocol toereikend acht voor het waarborgen van de Omgevingswet. Bij de aard van de werkzaamheden, zijnde het opruimen van maaisel, wordt een noodzaak tot treffen van uitgebreide flora en fauna maatregelen bovendien niet verwacht als zijnde noodzakelijk om aan de Omgevingswet te kunnen voldoen.
8	Bestekspost 210010	Verduidelijking over het bestek vanuit Aanbestedende Dienst naar aanleiding van vragen/opmerkingen vanuit een derde partij niet zijnde een potentiële inschrijver.	Aanbestedende Dienst acht het samenvoegen in één bestekspost van "opstellen van" en "handelen naar" verkeersmaatregelenplan proportioneel; dit is een gebruikelijke methode binnen de RAW-systeematiek.

Bestekshoofdeel bestek ontvangstplicht					
Bestekspost ruimen maaisel langs vijvers					
Locatieomschrijving	Omschrijving werkomvang		Hoeveelheid ter inlichting in m1	Frequentie	Hoeveelheid resultaatverplichting in m1
1 Watersnip/Stichtingsweg Waspik	Totale oppervlak/omtrek ontvangstplicht		340	2x per jaar	680
2 Industrieweg vijver west	Totale oppervlak/omtrek ontvangstplicht		640	2x per jaar	1280
3 Industrieweg vijver oost	Totale oppervlak/omtrek ontvangstplicht		670	2x per jaar	1340
4 Fort Sprang-Capelle vijver west	Waterschap maait alleen langs noordoever, niet het vijveroppervlak, hierom opgenomen onder post hoofdwatgangen		0	2x per jaar	0
5 Fort Sprang-Capelle vijver midden	Waterschap maait alleen langs noordoever, niet het vijveroppervlak, hierom opgenomen onder post hoofdwatgangen		0	2x per jaar	0
6 Fort Sprang-Capelle vijver oost	Waterschap maait alleen langs noordoever, niet het vijveroppervlak, hierom opgenomen onder post hoofdwatgangen		0	2x per jaar	0
7 Tureluur	Waterschap maait alleen langs noord- en oostoever, niet het vijveroppervlak, hierom opgenomen onder post hoofdwatgangen		0	2x per jaar	0
8 Gelreiaan westdeel	Waterschap maait oppervlak zo'n 1x per 2 jaar en omtrek m.u.v. noordoever		270	2x per jaar	540
9 Gelreiaan oostdeel	Waterschap maait oppervlak zo'n 1x per 2 jaar en omtrek m.u.v. noordoever		200	2x per jaar	400
10 Rubenslaan/Burg. Smeelelaan	Waterschap maait oppervlak zo'n 1x per 2 jaar en omtrek m.u.v. oever langs school		180	2x per jaar	360
					4600 m1 totaal