

Deel 1. Algemeen

01	OPDRACHTGEVER	2
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
07	Kwaliteitsborging	3

Deel 2.1. Algemene gegevens

01	TEKENINGEN	4
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03	Bijlagen	5
04	Areaal recreatief maaien	5

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1	ONDERHOUD BERMEN	6
10	MAAIEN BERMEN	8
1010	Maaien bermen standaard 2 keer per jaar	8
1011	Maaien bermen ecologisch 2 keer per jaar	8
1012	Maaien bermen 6x	8
1013	Maaien uitzichthoeken bermen	9
1014	Ruigten	9
1015	Bijmaaien	9
1016	Extra werkzaamheden	10
11	MAAIEN BIJZONDERE GEBIEDEN	10
12	MAAIEN OEVERS IN WISSELWERKING MET HDSR	11
1210	Uitmaaien oevers en rietkragen, oneven jaren	11
2	ONDERHOUD WATERGANGEN	12
20	WATERGANGEN UITMAAIEN EN VERWERKEN	12
2010	Uitmaaien watergangen, machinaal	12
2011	Uitmaaien watergang, handmatig	14
2012	Uitmaaien watergang, maaiboot	14
2013	Verwerken vrijgekomen maaisel: ontvangstplicht	14
2014	Verwijderen blad uit watergang	15
3	OVERIGE WERKZAAMHEDEN	15
30	POELEN	16
3011	Beheer poelen	16
31	BROEIHOPEN	16
3110	Aanleg broeihopen Ringslangen	16
4	MAAIEN RECREATIEF GRASVELD	16
40	Recreatief grasveld	16
4010	Maaien recreatief grasveld	16
4020	Maaien recreatief grasveld, niet bereikbaar met regulier materieel	17
7	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	18
70	MAATREGELEN FLORA EN FAUNA	18
7010	Algemene werkzaamheden	18
7020	Beschermen flora en fauna	19
71	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	20
7110	Inzetten werknemers	20
7120	Inzetten materieel	20
8	VERKEERSMAATREGELEN	21
80	TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN	21
9	Staartposten	22
95	STELPOSTEN	22

Deel 3. Bepalingen

01	Algemeen en administratief	23
01 01	Algemene bepalingen	24
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	24
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	24

01 07	ZEKERHEIDSTELLING	24
01 08	Bijdragen	24
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	24
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	25
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA EN WERKPLAN	25
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	26
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	26
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	26
01 20	KWALITEITSBORGING	27
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	27
01 23	COMMUNICATIE	27
01 25	VAKOPLEIDING	27
01 27	TERREINMEUBILAIR	27
01 30	WETGEVING	27
51	GROENVOORZIENINGEN	28
51 01	BEGRIPPEN	28
51 03	INFORMATIE-OVERDRACHT	28
51 12	EISEN EN UITVOERING	28
51 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	29
51 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	29
51 22	EISEN EN UITVOERING	29
62	VERKEERSMAATREGELEN	30
62 04	RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	30
62 11	BEGRIPPEN	30
62 12	EISEN EN UITVOERING	30
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	30
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	31
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN	31
64 11	BEGRIPPEN	31
64 12	EISEN EN UITVOERING	31
64 13	INFORMATIEOVERDRACHT	31
64 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	31
64 17	MEET -EN VERREKENMETHODE	31

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTED E

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede

Bezoekadres: Karel de Grotestraat 30
3962 CL WIJK BIJ DUURSTED E
Postadres: Postbus 83
3960 BB WIJK BIJ DUURSTED E
Telefoon: 0343 - 595 595
E-mail: info@wijkbijduurstede.nl
Website: www.wijkbijduurstede.nl

RAW Bestek Onderhoud grasvegetaties en watergangen, gemeente Wijk bij Duurstede
Besteksnummer: WbD-2026-210
Zaaknummer: 1213525

Versie : definitief (na NvI)
Datum : februari 2026

Het werk vangt aan op 12 mei 2026 en loopt door tot en met 12 mei 2028, waarna er de optie is 2 keer 1 jaar te verlengen.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- a. het maaien van bermen;
- b. het maaien van zichthoeken;
- c. het bijmaaien rondom bomen en obstakels;
- d. het maaien van watergangen;
- e. het maaien recreatieve grasvelden;
- f. het verzamelen en afvoeren van vrijgekomen maaisel;
- g. activiteiten in het kader van de Wet Natuurbescherming;
- h. het toepassen van verkeersmaatregelen.

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede

Bezoek adres: Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

Postadres: Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

T. 0343 - 595 595
E. info@wijkbijduurstede.nl

02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door dhr. M. Kuiper van de gemeente Wijk bij Duurstede en/of een door de opdrachtgever aangewezen persoon of organisatie.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Wijk bij Duurstede inclusief gedeelte overzijde Veerweg (De Heuvel, Rijswijk, Gelderland).

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- a. het maaien van bermen;
- b. het maaien van zichthoeken;
- c. het bijmaaien rondom bomen en obstakels;
- d. het maaien van watergangen;
- e. het maaien recreatieve grasvelden;
- f. het verzamelen en afvoeren van vrijgekomen maaisel;
- g. activiteiten in het kader van de Wet Natuurbescherming;
- h. het toepassen van verkeersmaatregelen.

05 TIJDSBEPALING

Het werk vangt aan op 12 mei 2026 en loopt door tot en met 12 mei 2028, waarna er de optie is 2 keer 1 jaar te verlengen.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De opdrachtgever verstrekt geen tekeningen. De informatie en kaarten kunnen uit Geovisia gehaald worden. Hiervoor worden inloggegevens verstrekt om het systeem gedurende de aanbestedingsprocedure beschikbaar is. De inschrijver dient hiervoor een e-mailadres aan te leveren via tenderned. Op basis van dit adres wordt een inlog verstrekt. De inschrijver dient rekening te houden met verwerkingstijd door de softwareleverancier.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- bijlage 1 : V&G plan ontwerpfase (voorbeeld).
- bijlage 2 : Overzicht beheerwerkzaamheden Heemtuin.
- bijlage 3 : Handleiding broeihopen Ravon.
- bijlage 4 : Overzicht afspraken afwijkend slootonderhoud.

04 Areaal recreatief maaien

De aannemer dient er rekening mee te houden dat vanaf 2027 het maaien van recreatief gras geheel of gedeeltelijk komt te vervallen. Bij het opstellen van het bestek is de opdrachtgever aan het onderzoeken of de eigen dienst de maaierwerkzaamheden geheel of gedeeltelijk voor haar rekening gaat nemen.

De aannemer wordt van deze beslissing voor het einde van 2026 op de hoogte gesteld.

Indien de gemeente kiest voor het uitvoeren van werkzaamheden uit het bestek in eigen beheer uit te voeren, vind geen verrekening plaats van minderwerk.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								ONDERHOUD BERMEN			
10								MAAIEN BERMEN			
1010								<u>Maaien bermen standaard 2 keer per jaar</u>			
101010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bermen 2x per jaar Aantal obstakels: gemiddeld circa 1,5 per are Te maaien oppervlak: circa 1.941 are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar. 1e beurt: tussen week 23 en 26 2e beurt: tussen week 34 en 39 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	7.761,00 V	
		2									
			2								
				1							
					2						
101020	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bermталuds 2x per jaar Aantal obstakels: gemiddeld circa 1,5 per are Te maaien oppervlak: circa 26 are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 per jaar. 1e beurt: tussen week 23 en 26 2e beurt: tussen week 34 en 39 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	104,00 V	
		2									
			2								
				2							
					2						
1011								<u>Maaien bermen ecologisch 2 keer per jaar</u>			
101110	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bermen ecologisch 2x per jaar Aantal obstakels: gemiddeld circa 1,5 per are Te onderhouden areaal: circa 4.255 are Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar. 1e beurt: tussen week 23 en 26 2e beurt: tussen week 34 en 39 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren conform artikel 51.22.06 lid 04	are	17.016,00 V	
		1									
			2								
				1							
					2						
1012								<u>Maaien bermen 6x</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101210	512501		2					Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bermen 6x per jaar Aantal obstakels: gemiddeld circa 1,5 per are Te onderhouden areaal: circa 82 are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 6 per jaar 1e beurt: tussen week 13 en 15 2e beurt: tussen week 19 en 20 3e beurt: tussen week 23 en 26 4e beurt: tussen week 29 en 31 5e beurt: tussen week 34 en 35 6e beurt: tussen week 39 en 40 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	975,00	V
1013								<u>Maaien uitzichthoeken bermen</u>			
101310	512501		2					Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van uitzichthoeken in bermen. Circa 238 percelen Te onderhouden areaal: circa 142 are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 per jaar. 1e beurt: tussen week 17 en 19 2e beurt: tussen week 23 en 26 3e beurt: tussen week 34 en 39 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	849,00	V
1014								<u>Ruigten</u>			
101410	512501		2					Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van ruigten Circa 11 percelen Te onderhouden areaal: circa 41 are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar, uitvoeren tussen week 36 en 38 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen .	are	82,00	V
1015								<u>Bijmaaien</u>			
101510	512516		2					Maaien rondom obstakels. Betreft: bijmaaien rondom puntobstakels in vegetie gemaaid volgens bestekspostnummers: 1010, 1011, 1012, 1013, 1014 en 1016. Uitvoeringsperiode: - tussen week 34 en 39 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	13.000,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101520	512517		2					Maaien langs obstakels. Betreft: bijmaaien rondom lijnobstakels in vegetie gemaaid volgens bestekspostnummers: 1010, 1011, 1012, 1013, 1014 en 1016. Uitvoeringsperiode: - tussen week 34 en 39 Maaien aan 2 zijden Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maai beurten: 1 per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	m	3.000,00	N
1016								<u>Extra werkzaamheden</u>			
101610	512503		2	4		1	1	Maaien gras en kruidachtigen. Betreft het 2 maal per jaar extra vrij maaien van banken en picknicktafels inclusief een toegangspad van 1,5 meter vanaf de verharding. Gemiddelde oppervlakte per locatie: circa 75 m2 Aantal percelen: circa 58 stuks Standaard beheer Kruidachtige vegetatie Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maai beurten: 2 per jaar. 1e beurt week: 18 2e beurt week: 30 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen	are	87,00	V
101640	512503		2	4		1	1	Maaien gras en kruidachtigen. Betreft het maaien van verspreidliggende locaties met Jacobskruiskruid Oppervlakte: circa 100 are Aantal percelen: nader te bepalen Standaard beheer Kruidachtige vegetatie Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maai beurten: 1 per jaar, uitvoeringsperiode in overleg met de directie 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	200,00	V
101650	512503		2	4		1	1	Maaien gras en kruidachtigen. Betreft het maaien van het haventerrein op aanwijzing van de directie Oppervlakte circa 131 are Aantal percelen: circa 8 stuks Standaard beheer Kruidachtige vegetatie Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maai beurten: 1 per jaar, uitvoeringsperiode in overleg met de directie 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	are	262,00	V
11								MAAIEN BIJZONDERE GEBIEDEN Betreft: - De Heemtuin - Hordenboomgaard			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110010	512501							Maaïen bermen en taluds. Betreft: aangepast maaïwerk in De Heemtuin Maaïen conform maaïschema in bijlage Overzicht beheerwerkzaamheden Heemtuin Voor aanvang van elke maaibeurt in overleg met de beheerder ivm afstemming te maaïen delen. Inclusief uitmaaïen van de sloot/greppel (ca 100m1) Jaarlijks te maaïen areaal: circa 63 are. Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten conform bijlage Overzicht beheerwerkzaamheden Heemtuin 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	125,00 V	
110020	512501							Maaïen bermen en taluds. Betreft: aangepast maaïwerk in De Hordenboomgaard Maaïen in overleg met de beheerder. Bomen in de boomgaard betreft fruitbomen met laaghangende takken. Inclusief uitmaaïen van de sloot/greppel (ca 185m1) Areaal circa 219 are. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 per jaar Globale planning 1e ronde eind maart 2e ronde eind juli 3e ronde eind oktober 9 Maaisel verspreid laten liggen	are	1.316,00 V	
12								MAAÏEN OEVERS IN WISSELWERKING MET HDSR			
1210								<u>Uitmaaïen oevers en rietkragen, oneven jaren</u>			
121010	511406							Uitmaaïen waterpartij. Betreft het maaïen van oevers en rietkragen in wisselwerking met HDSR. Uitvoeringsperiode medio oktober Oppervlakte: circa 900 are Aantal maaibeurten: 1 per 2 jaar Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren conform artikel 51.12.04, deel 3 van het bestek	are	900,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
121020	511413							Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien oevers uit bestekspost 121010 Aantal beurten: aansluitend bestekspost 121010 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens het beheer door derden (waterschap) Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost 950010 verrekend middels stortbonnen.	are	900,00	V
2								ONDERHOUD WATERGANGEN			
20								WATERGANGEN UITMAAIEN EN VERWERKEN Uitvoeringsperiode: week 35-40			
2010								<u>Uitmaaaien watergangen, machinaal</u>			
201010	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft watergangen geheel in eigendom. Jaarlijks te maaien: circa 8.252 m1 Aantal obstakels: gemiddeld circa 4 per km1 Aantal maaibeurten: 1 per jaar Ecologisch beheer 1 Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6,00 m uit de insteek 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 5 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel dient aan de overzijde van de watergang te worden gedeponeerd conform artikel 51.12.04 uit Standaard en deel 3. Verwerking maaisel volgens bestekspost 201020.	m	16.504,00	V
201020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 201010 2 Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren conform artikel 51.12.05 lid 04, aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	16.504,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
201030	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft watergangen voor de helft in eigendom waarbij het slootvuil op terrein van de gemeente gedeponeed wordt. Jaarlijks te maaïen: circa 972 m ¹ Aantal obstakels: gemiddeld circa 4 per km ¹ Aantal maaibeurten: 1 per jaar Ecologisch beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6,00 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren aan de overzijde van de watergang dat in eigendom is van de gemeente conform artikel 51.12.04 Standaard en deel 3. Verwerking volgens bestekspost 201040 , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	1.944,00	V
201040	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 201030 Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren conform artikel 51.12.05 lid 04, aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	1.944,00	V
201050	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft watergangen voor de helft in eigendom waarbij het slootvuil op terrein derden gedeponeed wordt. Jaarlijks te maaïen: circa 16.545 m ¹ Aantal obstakels: gemiddeld circa 4 per km ¹ Aantal maaibeurten: 1 per jaar Ecologisch beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6,00 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren conform artikel 51.12.04 Standaard en deel 3, op terrein in eigendom van derden.	m	33.090,00	V
201060	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft watergangen voor de helft in eigendom waarbij het slootvuil op terrein derden gedeponeed wordt. Jaarlijks te maaïen: circa 800 m ¹ Aantal obstakels: gemiddeld circa 4 per km ¹ Aantal maaibeurten: 1 per jaar Ecologisch beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6,00 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren conform artikel 51.12.04 Standaard en deel 3, op terrein in eigendom van derden.	m	1.600,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2011								<u>Uitmaaaien watergang, handmatig</u>			
201110	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft watergangen geheel in eigendom en niet bereikbaar met rijdend materieel Jaarlijks te maaien: circa 361 m1 Aantal maaibeurten: 1 per jaar Ecologisch beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6,00 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel dient aan de overzijde van de sloot te worden gedeponerd conform artikel 51.12.04 Standaard en deel 3. Verwerking volgens bestekspost 201120.	m	722,00	V
		1									
			1								
				1							
					5						
						2					
							1				
201120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 201110 Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren conform artikel 51.12.05 lid 04, aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	722,00	V
		1									
			2								
				2							
						1					
2012								<u>Uitmaaaien watergang, maaiboot</u>			
201210	511407							Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij. Betreft waterpartijen Oppervlakte waterpartijen: circa 122 are Aantal maaibeurten: 1 per jaar Ecologisch beheer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren conform artikel 51.12.04 conform artikel 51.12.04 Standaard en deel 3. Verwerking conform bestekspost 201220	are	244,00	V
		1									
			1								
				5							
					1						
						1					
201220	511413							Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaien van waterpartijen Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 201210 Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	are	244,00	V
		1									
			2								
				1							
					1						
2013								<u>Verwerken vrijgekomen maaisel: ontvangstplicht</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
201310	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Betreft ontvangstplicht particulieren SOP. Jaarlijks te ruimen: circa 8.659 m1 Aantal beurten: 1x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens maaiwerkzaamheden door derden Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na ontvangst melding directie. 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost 950010 verrekend middels stortbonnen.	m	17.318,00	V
201320	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Betreft ontvangstplicht HDSR watergangen SOH met uitzondering van siertuinen volgens bestekspost 201330 Jaarlijks te ruimen: circa 22.578 m1 Aantal beurten: 1x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens maaiwerkzaamheden door derden Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na ontvangst melding directie. 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost 950010 verrekend middels stortbonnen.	m	57.156,00	V
201330	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Betreft ontvangstplicht HDSR watergangen SOH, afkomstig van siertuinen Jaarlijks te ruimen: circa 22.000 m1 Aantal beurten: 2x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens maaiwerkzaamheden door derden Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na ontvangst melding directie. 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost 950010 verrekend middels stortbonnen.	m	44.000,00	V
2014								<u>Verwijderen blad uit watergang</u> Betreft: Kasteelpark Duurstede en Begraafplaats Langbroek			
201410	501411							Verwijderen blad. Betreft verwijderen blad uit waterpartij. Locaties moeilijk bereikbaar met gangbaar materieel. Zowel drijvend als gezonken blad uit de waterpartij verwijderen. Situering: - Waterpartijen in en rond Kasteelpark Duurstede. - Watergang begraafplaats Langbroek Lengte kasteelgracht: circa 1.648 m1 Lengte watergang begraafplaats: circa 360 m1 Oppervlakte circa: 12.950 m2 Betreft: waterpartij 9 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar op aanwijs van de directie. 3 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	259,00	V
3								OVERIGE WERKZAAMHEDEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
30								POELEN			
3011								<u>Beheer poelen</u>			
301110	511407							<p>Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij.</p> <p>Betreft het uitmaaaien van poelen.</p> <p>Locaties: Noorderwaard Park en Park Prins Hendrikweg.</p> <p>Aantal: 4 st.</p> <p>Totale oppervlakte: circa 550 m2.</p> <p>Aantal maaibeurten: 1 per jaar. uitvoeren tussen half augustus en half oktober.</p> <p>Te verwijderen vegetatie in overleg met de directie. Inclusief verwijderen houtige opslag.</p> <p>Ecologisch beheer</p> <p>Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer</p> <p>Oeververdediging: geen</p> <p>Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar</p> <p>1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren</p>	are	11,00 V	
301120	511413							<p>Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.</p> <p>Aantal beurten: 1 per jaar</p> <p>Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 301110</p> <p>Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel</p> <p>1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar</p> <p>1 Maaisel verzamelen en vervoeren aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen</p>	are	11,00 V	
31								BROEIHOPEN			
3110								<u>Aanleg broeihopen Ringslangen</u>			
311010	640203							<p>Aanbrengen hopen.</p> <p>Betreft het leveren en bouwen van 1 broeihoop per jaar voor Ringslangen.</p> <p>Locatie: Prins Hendrikweg, Wijk bij Duurstede</p> <p>Aannemer dient vooraf aanleg broeihopen een plan in m.b.t. de exacte locatie van de broeihopen. Uitvoering na goedkeuring plan door de directie.</p> <p>Afmetingen broeihoop 3 x 2 x 1,5 meter.</p> <p>Inclusief nazorg conform bijlage: Handleiding Broeihopen Ravon.</p> <p>Ten behoeve van: de Ringslang</p> <p>Permanente vaste rust- en verblijfplaats</p> <p>Omschrijving: volgens bijlage Handleiding Broeihopen Ravon</p> <p>2 Met materiaal van de aannemer</p>	st	2,00 V	
4								MAAIEN RECREATIEF GRASVELD			
40								Recreatief grasveld			
4010								<u>Maaien recreatief grasveld</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
401010	512503		2					Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: recreatief grasveld inclusief grasveld met bolgewassen Doorlooptijd per maironde: maximaal 10 werkdagen, volgorde conform artikel 51.22.05 lid 08. Uitvoeringsperiode: 01 maart - 31 oktober Oppervlakte: circa 2.914 are Aantal percelen: circa 1.536 stuks Standaard beheer Grasveld recreatief Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 20 per jaar 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen	are	116.557,00	N
401020	512515			3				Maaien rondom bomen. Betreft bijmaaien rondom bomen en obstakels gesitueerd in grasveld in bestekspostnummer 401010, in dezelfde werkgang als bestekspostnummer 401010. Aantal: circa 3.070 stuks Uitvoeringsperiode: 01 maart - 31 oktober Grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 10 per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	61.400,00	N
401030	512516			3				Maaien rondom obstakels. Betreft: bijmaaien rondom puntobstakels in grasvelden bestekspost 401010 Aantal: circa 5.000 stuks Uitvoeringsperiode: april tot en met oktober Doorlooptijd per ronde: maximaal 7 dagen Grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 10 per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	100.000,00	V
401040	512517		2					Maaien langs obstakels. Betreft: bijmaaien langs lijnobstakels in recreatief grasveld van bestekspost 401010 Aantal: circa 2.500 m1 Uitvoeringsperiode: 01 april tot en met 31 oktober Doorlooptijd per ronde: maximaal 7 dagen Maaien aan 2 zijden Grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 10 per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	m	50.000,00	V
401060	514423							Maaien loof van bolgewassen. Betreft het maaien van loof van bolgewassen na de bloei en afsterving van het meeste loof. Inclusief het bijmaaien rondom obstakels. Uitvoeringsperiode: in overleg met de directie Areal: circa 1.200 m2 2 Maaisel komt te vervallen aan de aannemer	m2	2.400,00	V
4020								<u>Maaien recreatief grasveld, niet bereikbaar met regulier materieel</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
402010	512503		2				Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: recreatief grasveld gesitueerd in (omheinde) speeltuinen. Percelen niet bereikbaar met gangbaar materieel. Doorlooptijd per maaironde: maximaal 10 werkdagen, volgorde conform artikel 51.22.05 lid 08. Uitvoeringsperiode: 01 maart - 31 oktober Oppervlakte: circa 12.308 m2 Aantal locaties: circa 168 stuks Aantal percelen: Standaard beheer Grasveld recreatief Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 20 per jaar 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen	are	4.923,00	N		
402020	512515			3			Maaien rondom bomen. Betreft bijmaaien rondom bomen en obstakels gesitueerd in grasveld in bestekspostnummer 402010, in dezelfde werkgang als bestekspostnummer 402010. Aantal: circa 202 stuks Uitvoeringsperiode: 01 maart - 31 oktober Grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 10 per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	4.040,00	N		
402030	512516			3			Maaien rondom obstakels. Betreft: bijmaaien rondom puntobstakels in grasvelden bestekspost 402010 Aantal: circa 1.000 stuks Uitvoeringsperiode: april tot en met oktober Doorlooptijd per ronde: maximaal 7 dagen Grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 10 per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	20.000,00	V		
402040	512517		2				Maaien langs obstakels. Betreft: bijmaaien langs lijnobstakels in recreatief grasveld van bestekspost 402010 Aantal: circa 3.200 m1 Uitvoeringsperiode: 01 april tot en met 31 oktober Doorlooptijd per ronde: maximaal 7 dagen Maaien aan 2 zijden Grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 10 per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	m	64.000,00	V		
7							ALGEMENE WERKZAAMHEDEN					
70							MAATREGELEN FLORA EN FAUNA					
7010							<u>Algemene werkzaamheden</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
701010	640101							Inventariseren fauna, verkennend. Betreft het uitvoeren van een verkennende inventarisatie voor uitvoering van iedere maaironde. Uitvoeren maximaal 1 week voor maaiwerkzaamheden. Rapportages aanleveren volgens ecologisch werkprotocol.	keer	2,00 V	
701020	645001							Inventariseren flora. Betreft het uitvoeren van een verkennende inventarisatie voor uitvoering van iedere maaironde. Uitvoeren maximaal 1 week voor maaiwerkzaamheden. Rapportages aanleveren volgens ecologisch werkprotocol.	keer	2,00 V	
701030	645099							Melden nieuwe locaties invasieve exoten. Betreft het melden van groeilocaties van invasieve exoten die niet op kaart staan. De melding moet het volgende bevatten: - Locatie op basis van x- en y-coördinaten; - Oppervlakte locatie in m2; - Soort invasieve exoot; - Datum melding; - Eventuele bijzonderheden en opmerkingen. Nieuwe data elke bouwvergadering aanleveren in een shapefile.	keer	20,00 V	
701040	645099							Opstellen kwaliteitsplan flora en fauna. Betreft het opstellen van een kwaliteitsplan flora en fauna t.b.v. alle in het bestek voorkomende werkzaamheden. Conform: Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025	EUR		N
7020								<u>Beschermen flora en fauna</u>			
702010	640501							Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Ten behoeve van: door de directie op te dragen soorten en locaties. Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	40,00 V	
			4				2				
702020	640503							Afschermen fauna rust- en verblijfplaats. Ten behoeve van: door de directie op te dragen soorten en locaties. Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	40,00 V	
			5				2				
702030	645201							Markeren groeiplaats of zaadbank. Ten behoeve van: door de directie op te dragen soorten en locaties. Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	40,00 V	
			4				2				
702040	645203							Afschermen groeiplaats of zaadbank. Ten behoeve van: door de directie op te dragen soorten en locaties. Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	40,00 V	
			3				2				
702050	645099							Monitoren vegetatie in ecobermen. Betreft: jaarlijks monitoren van vegetatie in ecologische bermen in het veld op diverse meetpunten. Locaties zoals gezamenlijk bepaald tussen aannemer en directie. Uitvoeringsperiode juli en augustus.	st	500,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
702060	645099						Opstellen rapportage monitoring ecobermen. Betreft: jaarlijks opstellen rapportage met resultaten uit monitoring als bedoeld in bestekspost 702050 De rapportage bevat tenminste de volgende onderdelen: - resultaten monitoring. - vergelijking voorgaande gegevens. - conclusies. - aanbevelingen. Aanlevering, ieder jaar uiterlijk 1 december.	st	2,00	V
71							INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
7110							<u>Inzetten werknemers</u>			
711010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft het inzetten van een all round hovenier/groenvoorziener t.b.v. niet voorziene werkzaamheden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: beginnend beroepsbeoefenaar / assistent hovenier of vergelijkbaar.	uur	40,00	V
711020	100501						Inzetten van werknemer. Betreft het inzetten van een werkploeg met twee werknemers voor het afmaaien van riet inclusief afvoeren vrijgekomen materiaal Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: beginnend beroepsbeoefenaar / assistent hovenier of vergelijkbaar.	uur	40,00	V
7120							<u>Inzetten materieel</u>			
712010	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	V
712020	100516						Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 5 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Euro V Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	V
712030	100518						Inzetten van een tractor. Bespreeken welke posten tractor nodig zijn. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: Cyclomaaier of hark t.b.v. maaierwerkzaamheden en het op zweel kunnen leggen van gemaaid materiaal. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
712040	100518						Inzetten van een tractor. Betreft tractor en hulpvoorzieningen passend bij het gebruik in stedelijk gebied. t.b.v. het maaien van kruidenvegetaties. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: voldoende voor het optimaal functioneren van de hulpvoorziening. Hulpvoorzieningen: opraapwagen t.b.v. verzamelen en afvoeren van vrijgekomen maaisel van ecologisch beheerde kruidenvegetaties. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
712050	100518						Inzetten van een tractor. Betreft tractor en hulpvoorzieningen passend bij het gebruik in stedelijk gebied. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 90 kW Hulpvoorzieningen: maai-zuigcombinatie op maaiarm inclusief actieframe t.b.v. verkeersmaatregelen. Capaciteit grasopslag circa 6 m3. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	V
8							VERKEERSMAATREGELEN			
80							<u>TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN</u>			
800010	620199						Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden volgens dit bestek en het door de directie goedgekeurde verkeersplan.	EUR		N
800011	620105						Toepassen rijdende afzetting. Voor alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 2 Met materiaal van de aannemer			
800012	620105						Toepassen rijdende afzetting. Voor alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222a 2 Met materiaal van de aannemer			
800013	620105						Toepassen rijdende afzetting. Voor alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201 2 Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
800014	620104							Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. Voor Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het voetpad, waarbij het voetpad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105 2 Met materiaal van de aannemer		
800015	620104							Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. Voor alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1125 2 Met materiaal van de aannemer		
9								Staartposten		
95								STELPOSTEN		
950010	100301							Stelpost stortkosten maaisel Betreft: stortkosten voor het afvoeren van vrijgekomen materiaal van bestekspostnummer 101650, 201310, 201320 en 201330 Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Acceptatiekosten in de vorm van aangeleverde stortbonnen.	EUR	5.000,00 V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit bestek is in het kader van de Wet Natuurbescherming de Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 (Stadswerk en VHG, 2025) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.
- 04 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (versie 2025)'. Hierna te noemen 'UAV'.
- 05 Op de werkzaamheden met betrekking tot watergangen is de Gedragscode Soortenbescherming voor de Unie van Waterschappen (Unie van Waterschappen, 18 maart 2025) van toepassing.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 Aanvullend op artikel 01.01.03. van de Standaard wordt bepaald dat er op de inschrijfstaat geen negatieve bedragen mogen worden opgenomen na het subtotaal. Kortingen dienen verwerkt te worden in de prijzen per eenheid bij de onderscheidende bestekposten op de inschrijfstaat.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 07 Meerwerk dient vooraf schriftelijk te worden gemeld en mag alleen worden uitgevoerd indien toestemming is verkregen van de directie.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 03 VERREKENING STAARTKOSTEN**

- 03 Het bedrag van de eenmalige kosten als bedoeld in artikel 01.02.03 lid 03 sub b. van de Standaard worden 1 keer afgerekend, in het eerste besteksjaar. Bij een eventuele verlenging kunnen eenmalige kosten niet nogmaals worden opgevoerd.
- 04 De percentages voor de staartposten zoals deze uit de ontleding van de aannemingssom te herleiden zijn, blijven gedurende de looptijd van het bestek ongewijzigd.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Op het werk is de Risicoregeling GWW niet van toepassing.

01 04 02 INDEXERING 813 LANDSCHAPSVERZORGING

- 01 Voor de eerste twee jaar gelden de prijzen per eenheid zoals deze uit de inschrijfstaat zijn te herleiden. Ieder volgend jaar vanaf 2027 worden de prijzen per eenheid geïndexeerd op basis van de CBS-index 813 'Landschapsverzorging' (kolom landschapsverzorging). De indexering vindt eenmalig voorafgaand aan het besteksjaar plaats met behulp van de kolom jaarmutatatie van het voorgaande jaar zoals gegenereerd door het CBS, zo gauw deze definitief is vastgesteld. Voor meer informatie zie:
<https://opendata.cbs.nl/StatLine/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?ts=1753096170865>"StatLine - Dienstenprijzen;commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 05 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 08 Bijdragen**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

HFD PAR ART LID

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden zoals:
- aanlegwerkzaamheden van of onderhoudswerkzaamheden aan aangrenzende paden en/of wegen;
 - aanbrengen van, renovatie van of onderhoudswerkzaamheden aan kunstwerken behorende tot de watergangen uit het bestek;
 - onderhoud door derden aan beplantingen langs watergangen.
- wijziging waterpeil als gevolg van tijdelijke bronneringen waarvan de afvoer op bestaande watergangen plaats vindt.
- 02 De in lid 01 genoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dienen verontreinigingen op wegen tenminste aan het einde van iedere werkdag te zijn verwijderd.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA EN WERKPLAN

01 13 01 ALGEMEEN

- 01 Van de opdrachtnemer wordt geen algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA EN WERKPLAN

- 01 Uitvoering tijdschema en werkplan
In afwijking van het bepaalde in paragraaf 26 van de UAV is een aan de aard van het werk aangepast algemeen tijdschema opgesteld, dat aangeeft in welke periodes uitvoering plaatsvindt.
Voor deze periodes wordt verwezen naar deel 2.2 van dit bestek. Uit de planning is op te maken in welke volgorde de percelen bewerkt worden en dient als detailplanning als bedoeld in lid 03 van dit artikel.
- 02 De directie is bevoegd om de aanvang van de uitvoeringsperiode met maximaal 15 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 15 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.
Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt ten minste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de uitvoeringsperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.
- 03 De detailplanning dient minimaal 2 weken voor de start van het werk aan de directie te worden voorgelegd.
- 04 De in lid 03 genoemde detailplanning dient vergezeld te gaan van een schematische weergave (op kaart) van de volgorde waarin de te maaien bermen worden bewerkt.
- 05 Indien de opdrachtnemer wijzigingen in het algemeen tijdschema wenst aan te brengen, moet hij ten minste 5 werkdagen van tevoren een schriftelijk, beargumenteerd, verzoek ter goedkeuring aan de directie voorleggen.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 Het is de opdrachtnemer uitsluitend toegestaan werkzaamheden uit te (laten) voeren op werkdagen (uitgezonderd algemeen erkende feest- en gedenkdagen) tussen 07.00 uur en 18.00 uur.
- 02 Na een daartoe strekkend verzoek kan de opdrachtgever toestaan dat er, in afwijking van het bepaalde in lid 01 van deze bepaling, werkzaamheden worden uitgevoerd op afwijkende dagen en tijdstippen. De opdrachtnemer dient daartoe een gemotiveerd, schriftelijk verzoek in bij de directie UAV. Als gevolg van een conform dit lid verleende toestemming mogen geen toeslagen worden berekend.

01 13 09 INFORMATIEOVERDRACHT / DIRECTIEOVERLEG

- 01 De door opdrachtgever of door opdrachtgever aangewezen directievoerder(s) gedane mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk (per brief, vergaderverslag of e-mail door directie UAV) zijn bevestigd.
- 02 De directie UAV vertegenwoordigt de opdrachtgever in het opdragen van meer en minder werk, het aanpassen van maaitijdstippen van individuele watergangen en het afwijken van het bestek uitvoeren van werkzaamheden aan watergangen. Dergelijke afspraken worden schriftelijk vastgelegd (middels e-mail, brief of vergaderverslag).
- 03 De door of namens de opdrachtnemer aangewezen uitvoeringsverantwoordelijke(n) gedane mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk (per brief, vergaderverslag of e-mail) door opdrachtnemer zijn bevestigd.
- 04 Opdrachtnemer dient een startwerkoverleg te organiseren met alle in te zetten, eventueel ingehuurd, personeel en de in te huren onderaannemers. De opdrachtgever ontvangt van deze bijeenkomst een verslag en een door de aanwezigen getekende presentielijst.
- 05 Voor aanvang van de maaiperiodes 2 en 4 wordt een directieoverleg gehouden, waarbij aanwezig zijn de respectievelijke directies c.q. hun vertegenwoordigers en eventuele uitvoerders/werkvoorbereiders. De opdrachtgever draagt zorg voor de

HFD PAR ART LID

schriftelijke verslaglegging van dit overleg. Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, kan de directie UAV besluiten tot het houden van extra directieoverleggen.

06 Tijdens directieoverleg komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

- verslag voorgaande overleg;
- voortgang werkzaamheden;
- kwaliteit geleverde werk;
- termijnen en facturering;
- schades en klachten;
- V&G;
- Flora en Fauna;
- nakomen van afspraken en toezeggingen conform gespreksverslag.

07 Gedurende de maaiperiodes wordt er wekelijks overleg gepleegd tussen de uitvoeringsverantwoordelijke van de aannemer en directie UAV van de gemeente Wijk bij Duurstede.

In dit overleg komt aan o.a. de orde:

- voortgang en kwaliteit werk;
- keuring van werk;
- belemmeringen bij uitvoering werk;
- afhandeling schades;
- ongevallen;
- meer en minder werk.

De gemaakte afspraken tijdens dit overleg worden door de vertegenwoordiger(s) van de gemeente vastgelegd middels een actielijst.

De vertegenwoordiger van de opdrachtgever draagt zorg voor het plannen van de overlegmomenten in samenspraak met de vertegenwoordiger van de aannemer.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOER VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

03 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard zijn de acceptatiekosten altijd voor rekening van de aannemer.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben.

02 Vrijgekomen materiaal bij maaien grasvegetaties betreft maaisel. Gerekend wordt met gemiddeld 7 ton droge stof per hectare.

03 Vrijgekomen materiaal bij uit te maaien watergangen betreft maaisel en slootvuil.

04 Al het vrijkomende materiaal in dit bestek komt te vervallen aan de aannemer, tenzij anders vermeld.

06 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in dit artikel, verbeurt hij een korting van €250,00 voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05 met dien verstande dat er te allen tijde een minimum bedrag van €250,- per schadegeval per boom in rekening wordt gebracht.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de opdrachtnemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

04 Onder kruidachtige vegetatie, als bedoeld in artikel 01.18.07 lid 01 van de Standaard, wordt ook berm, gazon en dergelijke bedoeld.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 07 KORTINGEN**

08 De volgende kortingen kunnen worden toegepast:

- voor het deponeren van maaisel op afrasteringen, per gebeurtenis:
€ 50,- voor elke aaneengesloten 100 m' of een deel daarvan;
- voor het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, weer vastmaken van afrasteringdraden en/of sluiten van hekken, alsmede het beschadigen van afrasteringen: € 50,- per gebeurtenis;
- voor het deponeren van maaisel en/of specie buiten het onderhoudspad:
€ 150,- per watergang of gedeelte daarvan per maaiperiode;
- voor het niet tijdig afronden van de werkzaamheden binnen de vermelde periode bedraagt de boete € 1.000,- per dag.

De directie registreert het voorkomen van situaties waarin een korting wordt opgelegd en meldt deze in de directievergadering aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer blijft zowel verantwoordelijk voor het herstel van de situatie waaruit de korting voortvloeit, als het corrigeren van foutief uitgevoerd werk.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt voor de uitvoeringsfase verlangd.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 STARTOVERLEGGEN EN BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Twee weken voor aanvang van elke maaiperiode, vindt een werkoverleg plaats.
- 02 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een bouwvergadering met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk.
Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 03 De directie maakt een verslag van de vergadering, als bedoeld in lid 01 en lid 02. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV.
- 04 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 01 EISEN PERSONEEL**

- 01 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken leidinggevend (vanaf niveau meewerkend voorman) of zelfstandig werkend personeel dient de Nederlandse taal te beheersen. Binnen gezamenlijk werkende, groepen medewerkers van de opdrachtnemer dient minimaal 1 persoon de Nederlandse taal te beheersen.
- 02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 03 Al het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 25 05 EISEN PERSONEEL INZAKE WET NATUURBESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient te voldoen aan de definitie ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zie voor meer info:
<http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige>

01 27 TERREINMEUBILAIR**01 27 08 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR**

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair, obstakels enzovoorts bedraagt minimaal €250,- per schadegeval.

01 30 WETGEVING**01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT**

- 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter

HFD PAR ART LID

acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:

- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
- b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.
- 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

- 01 Bepaald wordt dat de begrippen zoals beschreven in de deelhoofdstukken van hoofdstuk 51 van de Standaard integraal gelden voor en in dit bestek.
- 02 De werkgangen maaien en bijmaaien dienen binnen vijf dagen na elkaar te zijn uitgevoerd.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 03 06 GRONDSOORT

- 01 In de gemeente Wijk bij Duurstede bestaat de ondergrond overwegend uit klei. Bij natte omstandigheden verliest de bodem draagkracht. De aannemer dient hier rekening mee te houden.

51 12 EISEN EN UITVOERING

51 12 04 MAAIEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.04 lid 02 van de Standaard dient de vegetatie direct na het maaien een hoogte te hebben tussen 10 en 12 cm.
- 08 Maaisel niet deponeren binnen 1,0 m uit de stam van een boom.
- 09 Het deponeren van maaisel, specie of voorwerpen op afrasteringen is niet toegestaan.
- 10 Gebruikt materieel dient voor transport naar de volgende watergang schoongemaakt te worden, zodanig dat deze geheel ontdaan is van plantenresten, om verspreiding van ongewenste begroeiing en vervuiling van openbare wegen te voorkomen.

HFD PAR ART LID

- 11 Indien de directie niet anders bepaalt, dient het uit de watergang verwijderde maaisel evenwijdig aan de as van de watergang gelijkmatig op rillen te worden gedeponeerd, op een afstand binnen 1,0 m uit de insteek.
- 12 Maaïen van de bodem:
De bodembegroeiing moet boven de bodem worden gemaaid met werktuigen met snijdende messen, zodanig dat de stoppel na het maaïen een lengte heeft tussen 10 en 12 cm.
Het bij de bodemuivering vrijkomende maaisel moet uiterlijk dezelfde dag uit de watergang worden verwijderd en worden verwerkt conform het bepaalde in dit artikel. Tot de bodem behoren ook de verbredingen (kommen) die zich nabij sommige gemalen of overstorten plaats te vinden.
- 13 Maaïen en opharken van de taluds:
Taluds moeten worden gemaaid met werktuigen met snijdende messen en wel zodanig dat de stoppel na het maaïen een lengte heeft tussen 10 en 12 cm.
De afgemaaide begroeiing moet dezelfde dag uit de watergang of vanaf het talud worden opgeharkt of anderszins worden verwijderd en worden verwerkt conform het bepaalde in dit artikel.
- 14 In aanvulling op het gesteld van artikel 51.22.05 lid 08 dient een vaste werkvolgorde te worden opgenomen in een gedetailleerde werkplanning zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV.

51 12 05 ECOLOGISCH BEHEER

- 01 In afwijking op artikel 51.12.05 leden 01, 02 en 03 dient het volledige areaal taluds en bodems gemaaid te worden.

51 12 14 VERWERKEN MAAISEL

- 01 Verspreiding maaisel over naastliggend terrein:
Indien de directie niet anders bepaalt, dient het uit de watergang verwijderde materiaal evenwijdig aan de as van de watergang gelijkmatig op rillen te worden gedeponeerd, op een afstand binnen 1,00 meter uit de insteek.

51 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 14 01 MAAIEN**

- 04 Materiaal vrijgekomen bij maaierwerkzaamheden aan watergangen langs een berm van minder dan 0,8 m breed, dient direct geladen en afgevoerd te worden. De kosten hiervan dienen in de betreffende prijs per eenheid opgenomen te zijn. Dit betreft circa 5% van het areaal aan strekkende meters.
- 05 De aanwezigheid van afgevallen takken worden niet als een belemmering beschouwd voor het maaierwerk. Eventuele extra inspanningen om het areaal te kunnen maaïen worden niet als meerwerk beschouwd.

51 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 15 01 MAAIEN**

- 04 Tot het maaïen van watergangen behoort ook het maaïen van kopeinden.

51 22 EISEN EN UITVOERING**51 22 04 MAAIEN BERMEN EN TALUDS**

- 02 Tijdens het verzamelen van maaisel van bermen voor vervoer, geen maaisel deponeren binnen 1 meter uit de stam van een boom.
- 03 Het is niet toegestaan om obstakels (tijdelijk) te verwijderen.
- 06 De grashoogte van vegetatie rondom bomen en obstakels dient na maaïen de grashoogte te hebben van maximale hoogte die geldt voor de aangrenzende grasvegetatie.

51 22 05 MAAIEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard dient de vegetatie van bermen direct na het maaïen een hoogte te hebben tussen 10 en 12 cm.
- 08 In aanvulling op het gesteld van artikel 51.22.05 lid 08 dient de vaste werkvolgorde te worden opgenomen in een gedetailleerde werkplanning zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV.
- 11 Indien in een bestekspost 'maaïen bermstrook langs verharding' worden hier wegen, fietspaden, trottoirs en dergelijk mee bedoeld.
- 12 Voor de graslengten van recreatieve grasvelden en gazons met bollen dienen de waarden aangehouden te worden zoals vermeld in de tabel in artikel 51.22.05 lid 02, 'recreatief grasveld B'.
- 13 Onder maaïen uitzichthoeken bermen wordt tevens verstaan het verwijderen van zichtbelemmerende beplanting in de naastgelegen watergangen.

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.06 lid 01 dient de aannemer in eveneens in overleg te gaan met de uitvoerder van het HDSR te bepalen welke delen over blijven staan voor gebieden die grenzen aan percelen van het HDSR.
- 02 Het bepaalde in artikel 51.22.06 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing, dit geschiedt in overleg met de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

- 09 Het handhaven van percentages vegetaties zoals bedoeld in dit artikel, is niet toegestaan in stroken binnen 7 meter vanaf kruispunten, oversteekplekken en uitritten, in verband met de verkeersveiligheid.
- 10 De te handhaven percentages vegetatie zoals bedoeld in dit artikel, dienen in het eerst volgende jaar weer gemaaid te worden.

62 VERKEERSMAATREGELEN

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, wordt per geval en per dag een korting van €250,00 toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, wordt per geval en per dag een korting van €250,00 toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 11 BEGRIPPEN

62 11 01 TOEPASSEN

- 02 In afwijking op lid 01 uit artikel 62.11.01 uit de Standaard dient de aannemer rekening te houden met meerdere malen op- en afdraaien van alle voor die toe te passen maatregel benodigde zaken.

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

- 01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse II of hoger.

62 12 07 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN

- 01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Wijk bij Duurstede waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

- 06 De spitstijden zijn:
- 's morgens tussen 7:00 uur en 9:00 uur;
 - 's avonds tussen 16:00 uur en 18:00 uur.
- 07 De ontsluitingswegen zijn:
- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| Straat | Woonplaats |
| Amerongerwetering | Wijk bij Duurstede |
| Boterslootweg | Wijk bij Duurstede |
| Dorpsstraat | Cothen |
| Frankenweg | Wijk bij Duurstede |
| Geerweg | Wijk bij Duurstede |
| Graaf v Lynden v Sandenburgweg | Wijk bij Duurstede |
| Groenewoudseweg | Wijk bij Duurstede |
| Hordenweg | Wijk bij Duurstede |
| Kortland | Wijk bij Duurstede |
| Langbroekerdijk A | Langbroek |
| Langbroekseweg | Wijk bij Duurstede |
| Lekdijk Oost | Wijk bij Duurstede |
| Molenvliet | Wijk bij Duurstede |
| Nieuweweg | Wijk bij Duurstede |
| Oude Pyramide | Wijk bij Duurstede |
| Remus | Wijk bij Duurstede |
| Romeinenbaan | Wijk bij Duurstede |
| Steenstraat | Wijk bij Duurstede |
| Willem-Alexanderweg | Cothen |
| Zandweg | Wijk bij Duurstede |

62 13 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

- 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de opdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. De directie geeft binnen 5 werkdagen reactie op dit verkeersplan.

HFD PAR ART LID

Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV.

- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- hoe de aannemer omgaat met standaardsituaties in het verkeer: welke verkeersmaatregelen worden toegepast.
 - welke procedure gevolgd wordt om te komen tot de juiste verkeersmaatregel bij het juiste wegtype.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

- 02 Waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.
- 03 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de door of vanwege de directie voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van €250,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN

64 11 BEGRIPPEN

64 11 01 ALGEMEEN

- 01 u. werkgebied: het gebied waarvoor dit bestek geldt met de arealen conform de tot dit bestek behorende tekeningen.

64 12 EISEN EN UITVOERING

64 12 01 ALGEMEEN

- 04 In afwijking van het gestelde in de gedragscode voor waterschappen (artikel 01.01.01, lid 05) mag vrijgekomen materiaal zoals beschreven in artikel 51.14.01 direct geladen en afgevoerd worden. Hiervoor gelden de bepalingen zoals beschreven in artikel 64.15.02 in deel 3 van dit bestek.

64 13 INFORMATIEOVERDRACHT

64 13 04 BEVINDINGEN UIT INVENTARISATIE

- 01 De aannemer stelt de directie voor aanvang van iedere maaironde op de hoogte van de uitkomsten van de verkennde inventarisatie flora en fauna als bedoeld in besteksposten 701010 en 701020

64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

64 15 02 REDDING FAUNA

- 01 Bij de werkzaamheden ingevolge dit bestek waarvoor de bepaling in artikel 64.12.01 geldt, dient de opdrachtnemer maatregelen te treffen voor het behoud van de fauna die ten gevolge van de werkzaamheden op de kant c.q. in de laadruimte van het werktuig is gedeponeed.
- 02 De opdrachtnemer dient levende fauna gelegenheid te geven om terug te keren naar de watergang.
- 03 In geval van maaisel gedeponeed in of op voertuigen en/of aanhangers e.d., draagt de opdrachtnemer zorg voor hulp om de terugkeer van de fauna te stimuleren.

64 17 MEET -EN VERREKENMETHODE

64 17 01 VERREKENEN

- 01 In aanvulling op artikel 64.17.01 lid 01 is 'keer' gelijk aan jaar. De verrekening vindt plaats per jaar op basis van het aantal ares. De inventarisatie moet in meerdere terrein bezoeken uitgevoerd worden.

Behoort bij: WbD-2026-210

RAW Bestek onderhoud grasvegetaties en watergangen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: WbD-2026-210

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: WbD-2026-210

RAW Bestek onderhoud grasvegetaties en watergangen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD BERMEN				
10	MAAIEN BERMEN				
1010	<u>Maaaien bermen standaard 2 keer per jaar</u>				
101010	Maaaien bermen standaard 2x per jaar.	are	7.761,00	V	
101020	Maaaien bermen standaard 2x per jaar taluds.	are	104,00	V	
1011	<u>Maaaien bermen ecologisch 2 keer per jaar</u>				
101110	Maaaien bermen ecologisch 2x per jaar.	are	17.016,00	V	
1012	<u>Maaaien bermen 6x</u>				
101210	Maaaien bermen en taluds.	are	975,00	V	
1013	<u>Maaaien uitzichthoeken bermen</u>				
101310	Maaaien uitzichthoeken 3x per jaar.	are	849,00	V	
1014	<u>Ruigten</u>				
101410	Maaaien ruigten 1x per jaar.	are	82,00	V	
1015	<u>Bijmaaaien</u>				
101510	Maaaien rondom obstakels in ruw gras	st	13.000,00	N	
101520	Maaaien langs obstakels in ruw gras	m	3.000,00	N	
1016	<u>Extra werkzaamheden</u>				
101610	Maaaien gras en kruidachtigen banken en picknicktafels	are	87,00	V	
101640	Maaaien gras en kruidachtigen: maaaien Jacobskruiskruid	are	200,00	V	
101650	Maaaien gras en kruidachtigen op het haventerrein	are	262,00	V	
11	MAAIEN BIJZONDERE GEBIEDEN				
110010	Maaaien Heemtuin.	are	125,00	V	
110020	Maaaien Hordenboomgaard.	are	1.316,00	V	
12	MAAIEN OEVERS IN WISSELWERKING MET HDSR				
1210	<u>Uitmaaaien oevers en rietkragen, oneven jaren</u>				
121010	Uitmaaaien waterpartij, oevers en rietkragen afwisselend met HDSR	are	900,00	V	
121020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	900,00	V	
2	ONDERHOUD WATERGANGEN				
20	WATERGANGEN UITMAAIEN EN VERWERKEN				
2010	<u>Uitmaaaien watergangen, machinaal</u>				
201010	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang, geheel eigendom	m	16.504,00	V	
201020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	16.504,00	V	
201030	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang, helft eigendom	m	1.944,00	V	
201040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	1.944,00	V	
201050	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang, helft eigendom	m	33.090,00	V	
201060	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang, helft eigendom beperkt bereikbaar.	m	1.600,00	V	
2011	<u>Uitmaaaien watergang, handmatig</u>				
201110	Uitm.nat en droog profiel van watergang, niet bereikb.m.rijd.mat.	m	722,00	V	
201120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	722,00	V	
2012	<u>Uitmaaaien watergang, maaiboot</u>				
201210	Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij.	are	244,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
201220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	244,00	V	
2013	<u>Verwerken vrijgekomen maaisel: ontvangstplicht</u>				
201310	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang: ontvangstpl. part.+SOP	m	17.318,00	V	
201320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang: ontvangstpl.SOH	m	57.156,00	V	
201330	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang: ontvangstplicht	m	44.000,00	V	
2014	<u>Verwijderen blad uit watergang</u>				
201410	Verwijderen blad uit waterpartij Kasteel Duurstede&Begr.pl.Langbroek	are	259,00	V	
3	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
30	POELEN				
3011	<u>Beheer poelen</u>				
301110	Uitmaaïen nat en droog profiel van waterpartij, uitmaaïen poelen	are	11,00	V	
301120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	11,00	V	
31	BROEIHOPEN				
3110	<u>Aanleg broeihopen Ringslangen</u>				
311010	Aanbrengen broeihopen Ringslang.	st	2,00	V	
4	MAAIEN RECREATIEF GRASVELD				
40	Recreatief grasveld				
4010	<u>Maaïen recreatief grasveld</u>				
401010	Maaïen gras en kruidachtigen, recreatief grasveld	are	116.557,00	N	
401020	Maaïen rondom bomen recreatief grasveld	st	61.400,00	N	
401030	Maaïen rondom puntobstakels recreatief grasveld	st	100.000,00	V	
401040	Maaïen langs lijnobstakels recreatief grasveld	m	50.000,00	V	
401060	Maaïen loof van bolgewassen.	m2	2.400,00	V	
4020	<u>Maaïen recreatief grasveld, niet bereikbaar met regulier materieel</u>				
402010	Maaïen gras en kruidachtigen, niet bereikbaar met regulier materieel	are	4.923,00	N	
402020	Maaïen rondom bomen en obstakels	st	4.040,00	N	
402030	Maaïen rondom puntobstakels.	st	20.000,00	V	
402040	Maaïen langs lijnobstakels.	m	64.000,00	V	
7	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
70	MAATREGELEN FLORA EN FAUNA				
7010	<u>Algemene werkzaamheden</u>				
701010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	2,00	V	
701020	Inventariseren flora.	keer	2,00	V	
701030	Melden invasieve exoten.	keer	20,00	V	
701040	Opstellen kwaliteitsplan flora en fauna.	EUR		N	
7020	<u>Beschermen flora en fauna</u>				
702010	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	40,00	V	
702020	Afschermen fauna rust- en verblijfplaats.	st	40,00	V	
702030	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	40,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
702040	Afschermen groeiplaats of zaadbank.	st	40,00	V	
702050	Monitoren vegetatie in ecobermen.	st	500,00	V	
702060	Monitoren vegetatie in ecobermen.	st	2,00	V	
71	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
7110	<u>Inzetten werknemers</u>				
711010	Inzetten werknemer.	uur	40,00	V	
711020	Inzetten werknemers voor afmaaaien riet	uur	40,00	V	
7120	<u>Inzetten materieel</u>				
712010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	24,00	V	
712020	Inzetten vrachtauto.	uur	24,00	V	
712030	Inzetten tractor t.b.v. ecologisch maaien.	uur	40,00	V	
712040	Inzetten tractor met opraapwagen.	uur	40,00	V	
712050	Inzetten tractor met maai-zuigcombinatie op maaiarm.	uur	24,00	V	
8	VERKEERSMAATREGELEN				
80	TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN				
800010	Toepassen van verkeersmaatregelen	EUR		N	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost stortkosten maaisel	EUR	5.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				