

Behoort bij: Sweco51016087-04

Sportpad deel 2 Roelofarendsveen, aanleg  
kunstgrasvelden fase 3

I N S C H R I J V I N G S S T A A  
T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de  
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)  
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de  
ondergetekende(n):

- A)           gevestigd te:
- B)           gevestigd te:
- C)           gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit,  
bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een  
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een  
rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>ALGEMEEN</b>				
11	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
115	<b>OPRUIMINGSWERK</b>				
1151	<u>Terreinafscheiding</u>				
115110	Verw. ballenvanger, rastermat met net, hoogte ca. 5,00 m	m	5,00V		
115120	Verwijderen hek, rastermat, hoogte ca. 2,00 m	m	240,00V		
115130	Verwijderen hek, gaas, hoogte ca. 2,00 m	m	55,00V		
115140	Verwijderen hek, gaas, hoogte ca. 3,00 m	m	45,00V		
115150	Verwijderen hek, looppoort, breedte 1,25 m (spijlen)	st	2,00V		
115160	Verwijderen hek, onderhoudspoort, ca. 3,00 m (spijlen)	st	1,00V		
115170	Verwijderen hek, onderhoudspoort, ca. 5,00 m (spijlen)	st	1,00V		
1152	<u>Verhardingen</u>				
115210	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	96,00V		
115220	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	164,00V		
1153	<u>Leidingwerk</u>				
115310	Verwijderen kunststofbuis, duiker 600 mm	m	16,00V		
12	<b>GRONDWERK</b>				
121	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
1211	<u>Gronddam</u>				
121110	Verwijderen dam.	st	1,00V		
1213	<u>Cunet elementenverharding</u>				
121340	Grond ontgraven uit terrein, ca. 0,35 m	m3	35,00V		
1215	<u>Tijdelijk depot</u>				
121530	Grond ontgraven uit depot, gebiedseigen grond	m3	35,00V		
122	<b>GROND VERVOEREN</b>				
1221	<u>Binnen werkterrein naar depot</u>				
122130	Grond vervoeren, gebiedseigen grond	m3	35,00V		
122140	Grond vervoeren, zand	m3	100,00V		
1222	<u>Binnen werkterrein vanaf depot</u>				
122230	Grond vervoeren, gebiedseigen grond	m3	35,00V		
1224	<u>Partijkeuring besluit bodemkwaliteit</u>				
122410	Inrichten tijdelijk gronddepot	EUR	N		
122420	Onderzoeken grond conform Besluit bodemkwaliteit	st	1,00V		
122430	Grond ontgraven en vervalt aan de aannemer	m3	100,00V		
123	<b>GROND VERWERKEN</b>				
1231	<u>Terrein</u>				
123110	Grond verwerken in terrein, dikte 0,15 - 0,20 m	m3	35,00V		
1233	<u>Cunet elementenverharding</u>				
123320	Zand verwerken in cunet prefab betonplaten 0,25 m	m3	25,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1235	<u>Tijdelijk depot</u>				
123530	Grond verwerken in depot, gebiedseigen grond	m3	35,00V		
123540	Grond verwerken in depot, zand	m3	100,00V		
124	<b>GRONDBEWERKINGEN</b>				
124010	Herstellen talud van watergang.	m	36,00V		
125	<b>LEVERANTIE</b>				
125010	Leveren zand voor zandbed	m3	25,00V		
15	<b>VERHARDINGEN</b>				
151	<b>WEGFUNDERING INCL. SEMI-VERHARDINGEN</b>				
1511	<u>Afwerken zandbed</u>				
151110	Afwerken zandbed, dikte 0,30 m	m2	96,00V		
154	<b>PREFAB BETONPLATEN</b>				
154010	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	24,00V		
17	<b>INRICHTING EN BEBAKENING</b>				
171	<b>TERREINAFSCHEIDING</b>				
1711	<u>Spijlen hekwerk</u>				
171120	Aanbrengen enkele toegangspoort, breedte ca. 1,25 m	st	4,00V		
171130	Aanbrengen onderhoudspoort, breedte ca. 2,50 m	st	1,00V		
171140	Aanbrengen onderhoudspoort, breedte ca. 3,00 m	st	5,00V		
1712	<u>Rastermat hekwerk</u>				
171210	Aanbrengen terreinafscheiding, rastermat hekwerk	m	435,00V		
171220	Aanbr. terreinafscheiding, rastermat (slootwaaier)	m	1,00V		
2	<b>AANLEG KUNSTGRAS VOETBALVELD V4</b>				
21	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
211	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>				
211010	Schoonhouden werkterrein	EUR		N	
211020	Uitvoeren nulmeting	EUR		N	
212	<b>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN</b>				
2121	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
212110	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
212120	Toepassen vooraankondigingsbebording.	EUR		N	
212130	Toepassen verkeersvoorzieningen.	EUR		N	
2122	<u>Tijdelijke bebording</u>				
212210	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	4,00V		
212220	Aanbrengen verkeersborden.	st	8,00V		
212230	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	4,00V		
213	<b>BEMALINGEN</b>				
2131	<u>Open bemaling</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213110	Toepassen open bemaling - aanleg riolering.	EUR		N	
214	<b>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN</b>				
2141	<u>Tijdelijke af- / bescherming</u>				
214110	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, tot 0,30 m	st	10,00V		
214120	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, van 0,30 m tot 0,50 m	st	5,00V		
214140	Toepassen tijdelijke afrastering, afsluiten werkterrein	EUR		N	
214160	Toepassen tijdelijke afrastering, afsluiten depotruimte	EUR		N	
2145	<u>Rijplaten</u>				
214510	Toepassen stalen rijplaten	EUR		N	
2146	<u>Depot</u>				
214610	Aanbrengen scheidingsdoek.	m2	400,00V		
215	<b>OPRUIMINGSWERK</b>				
2151	<u>Opruimingswerk - oever- en bouwwerken</u>				
215110	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	75,00V		
2152	<u>Opruimingswerk - leidingwerk</u>				
215210	Verwijderen put, drainagecontroleput.	st	16,00V		
215220	Verwijderen kunststofbuis drainagebuis Ø 65 mm.	m	1.520,00V		
215230	Verwijderen kunststofbuis, afvoerleiding drainage	m	80,00V		
2153	<u>Opruimingswerk - kantopsluitingen</u>				
215310	Opbreken betonbanden 60 x 200 mm	m	15,00V		
215330	Opbreken betonbanden 100 x 200 mm	m	65,00V		
2154	<u>Opruimingswerk - elementenverhardingen</u>				
215420	Opbr. betontegels 300 x 300 x 60 mm, 3,00 m en meer	m2	115,00V		
215440	Opbr. betontegels 500 x 500 x 60 mm, 3,00 m en meer	m2	105,00V		
2155	<u>Opruimingswerk - groenvoorzieningen</u>				
2156	<u>Opruimingswerk - ballenvanger, hekwerk en poorten</u>				
215640	Verw. ballenvanger, net, 5,00 m, lengte ca. 25,00 m	m	100,00V		
215650	Verw. ballenvanger, net, 5,00 m, lengte ca. 70,00 m	m	70,00V		
215670	Verw. houten schutting met stalen puntkam	m	30,00V		
215680	Verw. stalen spijlenhekwerk, hoogte ca. 1,50 m	m	5,00V		
215690	Verw. stalen onderhoudspoort, hoogte ca. 2,00 m	st	1,00V		
2157	<u>Opruimingswerk - veldbenodigheden</u>				
215720	Verwijderen vaste doelen	st	2,00V		
2158	<u>Opruimingswerk - verlichting</u>				
215810	Verwijderen lichtmast, bestaande natuurgrasveld	st	6,00V		
215830	Verwijderen schakel- en verdeelinrichting.	st	1,00V		
2159	<u>Opruimingswerk - diverse straatmeubilair</u>				
22	<b>GRONDWERK</b>				
220	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220010	Pulverfrozen	are	73,00V		
220020	Diepfrozen / wortelfrozen	are	6,30V		
221	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
2211	<u>Cunet kunstgrasveld</u>				
221120	Grond ontgraven uit cunet, ca. 0,40 - 0,50 m	m3	2.945,00V		
2213	<u>Cunet elementenverharding</u>				
221340	Grond ontgraven uit terrein, 0,25 tot 0,35 m	m3	200,00V		
221350	Grond ontgraven uit terrein, 0,60 tot 0,65 m	m3	180,00V		
2214	<u>Rioolsleuf</u>				
221410	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, PVC 160 mm	m3	135,00V		
2215	<u>Tijdelijk depot</u>				
221510	Grond ontgraven uit depot, opgemengde bomengrond	m3	2,20V		
221530	Grond ontgraven uit depot, gebiedseigen grond	m3	90,00V		
222	<b>GROND VERVOEREN</b>				
2221	<u>Binnen werkterrein naar depot</u>				
222130	Grond vervoeren, gebiedseigen grond	m3	125,00V		
2222	<u>Binnen werkterrein vanaf depot</u>				
222230	Grond vervoeren, gebiedseigen grond	m3	90,00V		
222240	Grond vervoeren, opgemengde bomengrond	m3	2,20V		
2223	<u>Buiten werkterrein</u>				
222310	Afvoeren gebiedseigen grond, klasse landbouw / natuur	m3	3.325,00V		
2224	<u>Partijkeuring besluit bodemkwaliteit</u>				
222410	Inrichten tijdelijk gronddepot	EUR	N		
222420	Onderzoeken grond conform Besluit bodemkwaliteit	st	1,00V		
222430	Grond ontgraven en vervalt aan de aannemer	m3	35,00V		
223	<b>GROND VERWERKEN</b>				
2231	<u>Terrein</u>				
223110	Grond verwerken in terrein, dikte 0,10 - 0,15 m	m3	60,00V		
223120	Grond verwerken in terrein, dikte 0,30 - 0,50 m	m3	30,00V		
223130	Grond verwerken in terrein, dikte 0,50 m	m3	15,00V		
2233	<u>Cunet elementenverharding</u>				
223320	Zand verwerken in cunet voetpad 0,30 m	m3	305,00V		
2234	<u>Rioolsleuf</u>				
223410	Aanvullen sleuf t.b.v. sleuf, PVC 160 mm	m3	135,00V		
2235	<u>Tijdelijk depot</u>				
223530	Grond verwerken in depot, gebiedseigen grond	m3	125,00V		
225	<b>LEVERANTIE</b>				
225010	Leveren zand voor zandbed	m3	415,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
225020	Leveren bomengrond	m3		2,20V	
225030	Leveren teelgrond	m3		15,00V	
229	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
229010	Opmengen bomengrond met Lava Oxygen	m3		2,20V	
23	<b>LEIDINGWERK</b>				
231	<b>DRAINAGE KUNSTGRASVELDEN</b>				
2311	<u>Drainagesysteem</u>				
231110	Aanbrengen horizontale drainage kunstgrasveld.	m		1.665,00V	
231120	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m		1.665,00V	
2312	<u>Drainage afvoerleiding</u>				
231210	Aanbrengen afvoerleiding drainage, PVC 160 mm	m		66,00V	
231220	Aanbrengen drainage doorspuitputten	st		17,00V	
2313	<u>Ontluchtingsdrain</u>				
231310	Aanbrengen ontluchtingsdrainage kunstgrasveld	m		70,00V	
231320	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st		2,00V	
233	<b>KOLKEN EN AFVOERLEIDING</b>				
2331	<u>Kunststof - Inspectieputten</u>				
233110	Aanbrengen put van kunststof, Ø800 mm	st		2,00V	
233120	Aanbrengen putrand met deksel.	st		2,00V	
2332	<u>Infill - filterput</u>				
233210	Aanbrengen put van kunststof.	st		1,00V	
233220	Aanbrengen putrand met deksel.	st		1,00V	
2333	<u>PVC - buizen, aansluitleiding kolken</u>				
233310	Aanbrengen HWA-riolering, PVC 125 mm	m		15,00V	
2334	<u>PVC - buizen, afvoerleiding kolken en infill-put</u>				
233410	Aanbrengen PVC-buis, 160 mm	m		90,00V	
233420	Aanbrengen PVC-buis, 200 mm	m		5,00V	
2335	<u>PVC - hulpstukken</u>				
233510	Aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 15°, 30° en 45°, 125 mm	st		15,00V	
233520	Aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45°, 200 mm	st		2,00V	
233530	Aanbr. PVC-hulpstuk, verloop T-stuk, 160 - 125 - 160 mm	st		5,00V	
233540	Aanbr. PVC-hulpstuk, eindkap 160 mm	st		1,00V	
2336	<u>Kolken</u>				
233610	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st		5,00V	
2337	<u>Uitstroomvoorziening</u>				
233710	Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton	st		1,00V	
233730	Lev. en aanbr. naaldhouten, lengte 2,50 m.	st		4,00V	
233740	Lev. en aanbr. kespes, 100 x 150 x 1200 mm.	st		4,00V	
239	<b>REINIGEN EN INSPECTIE</b>				
2392	<u>Kolken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
239210	Reinigen kolken.	st	5,00V		
2395	<u>Afvoer rioolslib</u>				
239510	Rioolslib vervoeren.	ton	0,50V		
24	<b>VOETBALVELDEN</b>				
241	<b>FUNDERING EN SPORTTECHNISCHE LAAG</b>				
241010	Aanbrengen sportspecifieke fundering.	m2	6.531,00V		
241020	Aanbrengen sporttechnische laag.	m2	6.531,00V		
241050	Leveren sportspecifieke fundering, M3C zand	m3	2.352,00V		
241060	Leveren sporttechnische laag, Lava 0/16	m3	654,00V		
242	<b>TOPLAAG KUNSTGRASVELD</b>				
242010	Aanbrengen toplaag, veld V4	m2	6.531,00V		
242020	Perforeren kunstgrasmat veld V4	m2	6.531,00V		
243	<b>KEURINGEN</b>				
243010	Keuringen kunstgras veld bij aanleg	st	1,00N		
243020	Uitvoeren keuringen 4e en 8e jaar	st	2,00N		
244	<b>NAZORG EN ONDERHOUD</b>				
244010	Verzorgen instructie en registratiemateriaal.	EUR		N	
244020	Dagelijks en wekelijks onderhoud tot goedkeuring.	EUR		N	
245	<b>INSPECTEREN</b>				
245010	Jaarlijks inspecteren t.b.v. waarborging garantie	keer	10,00V		
245020	Inspecteren van de laagdikte van de infill na 1 jaar	keer	1,00V		
245030	Aanvullen kurk-infill	ton	5,00V		
25	<b>VERHARDINGEN</b>				
251	<b>WEGFUNDERING INCL. SEMI-VERHARDINGEN</b>				
2511	<u>Afwerken zandbed</u>				
251110	Afwerken zandbed, dikte 0,30 m	m2	1.015,00V		
2512	<u>Aanbrengen funderingslaag van menggranulaat</u>				
251210	Aanbr. ongebonden wegfundering, 0,25 m >2,00 m	m2	295,00V		
251230	Leverantie menggranulaat, sortering 0/31,5	ton	137,00V		
252	<b>OPSLUITINGEN</b>				
2521	<u>Opsluitbanden</u>				
252110	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	755,00V		
252130	Aanbrengen hoekstukken 100 x 200 mm, 90 gr	st	35,00V		
2529	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
252910	Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm	st	50,00V		
253	<b>ELEMENTEN VERHARDING</b>				
2531	<u>Betontegels</u>				
253110	Aanbrengen betontegels, 300 x 300 x 60 mm	m2	500,00V		
253120	Aanbrengen betontegels, 300 x 300 x 80 mm	m2	305,00V		
253130	Aanbrengen betontegels, 500 x 500 x 60 mm	m2	165,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2532	<u>Betonstraatstenen</u>				
253210	Aanbrengen betonstraatstenen, streklaag	m	335,00V		
2533	<u>Grasbetontegels</u>				
253310	Aanbrengen grasbetontegels 300 x 300 x 100 mm	m2	60,00V		
2539	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
253910	Pasmaken van bestratingsmateriaal, d = 50 tot 80 mm	m	80,00V		
253920	Pasmaken van bestratingsmateriaal, d = 80 tot 100 mm	m	30,00V		
254	<b>PREFAB BETONPLATEN</b>				
254010	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	6,00V		
255	<b>HERSTRATEN</b>				
2551	<u>Opsluitingen</u>				
255110	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	10,00V		
2552	<u>Elementenverharding</u>				
255210	Herstraten betontegels 300 x 300 x 60 mm	m2	20,00V		
26	<b>GROENVOORZIENING</b>				
261	<b>INZAAIEN</b>				
2611	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
261110	Frezen.	are	5,00V		
261120	Profileren van oppervlakken.	m2	500,00V		
2612	<u>Inzaaien</u>				
261210	Zaaien, bermen en groenstroken	are	5,00V		
2613	<u>Nazorg</u>				
261310	Maaien grasveld (1e + 2e maaibeurt).	are	10,00V		
262	<b>WORTELSCHERM</b>				
262010	Aanbrengen wortelscherm, hoogte 0,60 m	m	60,00V		
27	<b>INRICHTING EN BEBAKENING</b>				
271	<b>STRAATMEUBILAIR</b>				
2711	<u>Fietsparkeren</u>				
271120	Aanbrengen fietsparkeervoorziening, fietsenrekken	st	12,00V		
2714	<u>Bebording</u>				
271410	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00V		
271420	Aanbrengen verkeersborden.	st	2,00V		
2715	<u>Markeringen</u>				
271510	Aanbrengen lengtemarkering -wegenv- in m.	m	55,00V		
272	<b>HEKWERKEN, POORTEN EN BALLENVANGERS</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2721	<u>Leunhek</u>				
272110	Aanbrengen leunhekwerk, 1,20 m hoog	m	216,00V		
2722	<u>Ballenvangers</u>				
272210	Aanbrengen ballenvanger, hoog 5,00 m	m	30,00V		
272220	Aanbrengen ballenvanger, hoog 5,00 m	m	85,00V		
2723	<u>Poorten</u>				
272310	Aanbrengen toegangspoort, 1,25 m breed, hoog 1,20 m	st	2,00V		
272320	Aanbrengen toegangspoort, 1,25 m breed, hoog 2,00 m	st	1,00V		
272330	Aanbr. onderhoudspoort, 3.00 m breed, hoog 2,00 m	st	1,00V		
272340	Aanbrengen ketting t.p.v. sparing	st	2,00V		
2724	<u>Kantplanken</u>				
272410	Aanbrengen kantplanken	m	335,00V		
273	<b>VELDBENODIGHEDEN</b>				
273010	Aanbrengen voetbaldoelen.	st	2,00V		
273020	Aanbrengen hoekvlaggen met grondpotten	st	8,00V		
273030	Aanbrengen dug-outs	st	2,00V		
273050	Aanbrengen veldbank	st	2,00V		
274	<b>SCHOONLOOPCONSTRUCTIE</b>				
274010	Aanbrengen schoonloopconstructie looppoort	st	1,00V		
274020	Aanbr. schoonloopconstructie onderhoudspoort, 3,00 m	st	1,00V		
274030	Aanbr. schoonloopconstructie onderhoudspoort, 5,00 m	st	2,00V		
275	<b>ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES</b>				
2751	<u>Schakel- en verdeelinrichting</u>				
275110	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.	st	1,00V		
275120	Electrotechnische installatie, onderverdeekast	EUR	N		
2752	<u>Veldverlichting</u>				
2753	<u>Oriëntatieverlichting</u>				
2754	<u>Stroompunten</u>				
2755	<u>Kabelwerk en grondwerk</u>				
275510	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	270,00V		
3	<b>AANLEG KUNSTGRAS VOETBALVELD V5 EN V6</b>				
31	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
311	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>				
311010	Schoonhouden werkterrein	EUR	N		
311020	Uitvoeren nulmeting	EUR	N		
312	<b>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN</b>				
3121	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
312110	Opstellen verkeersplan.	EUR	N		
312120	Toepassen vooraankondigingsbebording.	EUR	N		
312130	Toepassen verkeersvoorzieningen.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3122	<u>Tijdelijke bebording</u>				
312210	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st		4,00V	
312220	Aanbrengen verkeersborden.	st		8,00V	
312230	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st		4,00V	
313	<b>BEMALINGEN</b>				
3131	<u>Open bemaling</u>				
313110	Toepassen open bemaling - aanleg riolering.	EUR		N	
313130	Toepassen open bemaling - aanleg schuimglas	EUR		N	
314	<b>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN</b>				
3141	<u>Tijdelijke af- / bescherming</u>				
314110	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, tot 0,30 m	st		2,00V	
314120	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, van 0,30 m tot 0,50 m	st		1,00V	
314140	Toepassen tijdelijke afrastering, afsluiten werkterrein	EUR		N	
314160	Toepassen tijdelijke afrastering, afsluiten depotruimte	EUR		N	
3142	<u>Tijdelijke voorzieningen - opruimingswerk</u>				
314210	Treffen voorzieningen infill verspreiding	EUR		N	
3145	<u>Rijplaten</u>				
314510	Toepassen stalen rijplaten	EUR		N	
3146	<u>Depot</u>				
314610	Aanbrengen scheidingsdoek.	m2		500,00V	
315	<b>OPRUIMINGSWERK</b>				
3150	<u>Opruimingswerk - funderingslaag</u>				
315010	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2		20,00V	
3151	<u>Opruimingswerk - kunstgrasveld</u>				
315110	Verwijderen toplaag, incl. geovlies en infill.	m2		2.710,00V	
315120	Verhardingen vrijmaken van infill en vuil.	m2		550,00V	
315130	Afvoeren infill en vuil.	m3		2,50V	
315140	Verwijderen sporttechnische laag..	m2		2.710,00V	
3152	<u>Opruimingswerk - leidingwerk</u>				
315210	Verwijderen put, drainagecontroleput.	st		10,00V	
315220	Verwijderen kunststofbuis drainagebuis Ø 65 mm.	m		700,00V	
315230	Verwijderen kunststofbuis, afvoerleiding drainage	m		40,00V	
315250	Verwijderen kolk.	st		4,00V	
315260	Verwijderen kunststofbuis, afvoerleiding kolken	m		40,00V	
3153	<u>Opruimingswerk - kantopsluitingen</u>				
315310	Opbreken betonbanden 60 x 200 mm	m		50,00V	
315320	Opbreken betonbanden 80 x 200 mm	m		155,00V	
315330	Opbreken betonbanden 100 x 200 mm	m		515,00V	
3154	<u>Opruimingswerk - elementenverhardingen</u>				
315410	Opbr. betontegels 300 x 300 x 60 mm, tot 1,50 m	m2		175,00V	
315420	Opbr. betontegels 300 x 300 x 60 mm, 1,50 - 3,00 m	m2		370,00V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
315440	Opbr. betontegels 400 x 600 x 60 mm, 3,00 m en meer	m2		515,00V	
315450	Opbr. betontegels, diverse formaten, 3,00 m en meer	m2		70,00V	
315460	Opbr. betonstraatstenen, keiformaat, 1,50 - 3,00 m	m2		75,00V	
315470	Opbreken molgoot, 5 strekken	m		16,00V	
3155	<u>Opruimingswerk - groenvoorzieningen</u>				
3156	<u>Opruimingswerk - ballenvanger, hekwerk en poorten</u>				
315610	Opnemen onderhoudspoort in leunhekwerk	st		1,00V	
315620	Opnemen enkele looppoort in hekwerk, hoogte 2,00 m	st		2,00V	
315630	Opnemen onderhoudspoort in hekwerk, hoogte 2,00 m	st		1,00V	
315640	Opnemen leunhekwerk, hoogte ca. 1,25 m	m		110,00V	
315650	Verw. ballenvanger, net, 5,00 m	m		110,00V	
3157	<u>Opruimingswerk - veldbenodigheden</u>				
315710	Opnemen schoonlooprooster, incl. constructie	st		1,00V	
315720	Verwijderen vaste doelen	st		2,00V	
3158	<u>Opruimingswerk - verlichting en bekabeling</u>				
315810	Verwijderen lichtmast, bestaande kunstgrasveld	st		2,00V	
315850	Verwijderen grondkabel, voedingskabel verdeelkast	m		135,00V	
315860	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m		135,00V	
3159	<u>Opruimingswerk - diverse straatmeubilair</u>				
315910	Verwijderen beschoeiing	m		25,00V	
32	<b>GRONDWERK</b>				
320	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
320010	Pulverfrezes	are		21,75V	
320020	Diepfrezes / wortelfrezes	are		5,85V	
321	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
3211	<u>Cunet kunstgrasveld</u>				
321110	Zand ontgraven uit cunet, ca. 0,20 m	m3		80,00V	
321120	Grond ontgraven uit cunet, ca. 0,40 - 0,50 m	m3		975,00V	
3212	<u>Cunet schuimglas</u>				
321210	Grond ontgraven uit cunet, laagdikte 0,25 - 0,30 m	m3		875,00V	
321220	Grond ontgraven uit cunet, laagdikte 0,40 - 0,45 m	m3		375,00V	
3213	<u>Cunet elementenverharding</u>				
321340	Grond ontgr. uit terrein (M3c zand), 0,25 tot 0,35 m	m3		95,00V	
321350	Grond ontgr. uit terrein, 0,25 tot 0,30 m	m3		125,00V	
321360	Grond ontgr. uit terrein, 0,60 tot 0,65 m	m3		420,00V	
3214	<u>Riolsleuf</u>				
321410	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, PVC 160 mm	m3		165,00V	
3215	<u>Tijdelijk depot</u>				
321510	Grond ontgraven uit depot, M3c zand	m3		95,00V	
321520	Grond ontgraven uit depot, cunetzand	m3		80,00V	
321530	Grond ontgraven uit depot, gebiedseigen grond	m3		155,00V	
322	<b>GROND VERVOEREN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3221	<u>Binnen werkterrein naar depot</u>				
322110	Grond vervoeren, M3c zand	m3	95,00V		
322120	Grond vervoeren, cunetzand	m3	80,00V		
322130	Grond vervoeren, gebiedseigen grond	m3	2.937,50V		
3222	<u>Binnen werkterrein vanaf depot</u>				
322210	Grond vervoeren, M3c zand	m3	95,00V		
322220	Grond vervoeren, cunetzand	m3	80,00V		
322230	Grond vervoeren, gebiedseigen grond	m3	155,00V		
3224	<u>Partijkeuring besluit bodemkwaliteit</u>				
322410	Inrichten tijdelijk gronddepot	EUR		N	
322420	Onderzoeken grond conform Besluit bodemkwaliteit	st		1,00V	
322430	Grond ontgraven en vervalt aan de aannemer	m3		2.782,50V	
323	<b>GROND VERWERKEN</b>				
3231	<u>Terrein</u>				
323110	Grond verwerken in terrein, dikte 0,10 - 0,15 m	m3		20,00V	
323120	Grond verwerken in terrein, dikte 0,20 - 0,25 m	m3		20,00V	
323130	Grond verwerken in terrein, dikte 0,00 - 0,20 m	m3		10,00V	
323140	Grond verwerken in terrein, dikte 0,50 m	m3		105,00V	
3232	<u>Cunet schuimglas</u>				
323210	Aanbrengen inlage van kunststof, laagdikte 0,25 - 0,30 m	m2		8.260,00V	
323220	Aanbrengen inlage van kunststof, laagdikte 0,40 - 0,45 m	m2		2.330,00V	
323230	Leverantie inlage van kunststof	m2		10.590,00V	
323250	Aanbr. licht ophoogmateriaal, laagdikte 0,25 - 0,30 m.	m3		875,00V	
323260	Aanbr. licht ophoogmateriaal, laagdikte 0,40 - 0,45 m.	m3		375,00V	
323270	Leverantie schuimglas	m3		1.250,00V	
3233	<u>Cunet elementenverharding</u>				
323310	Zand verwerken in cunet voetpad 0,05 - 0,10 m	m3		20,00V	
323320	Zand verwerken in cunet voetpad 0,30 m	m3		370,00V	
3234	<u>Riolsleuf</u>				
323410	Aanvullen sleuf t.b.v. sleuf, PVC 160 mm	m3		165,00V	
3235	<u>Tijdelijk depot</u>				
323510	Grond verwerken in depot, M3c zand	m3		95,00V	
323520	Grond verwerken in depot, cunetzand	m3		80,00V	
323530	Grond verwerken in depot, gebiedseigen grond	m3		2.937,50V	
325	<b>LEVERANTIE</b>				
325010	Leveren zand voor zandbed	m3		445,00V	
33	<b>LEIDINGWERK</b>				
331	<b>DRAINAGE KUNSTGRASVELDEN</b>				
3311	<u>Drainagesysteem</u>				
331110	Aanbrengen horizontale drainage kunstgrasveld.	m		3.250,00V	
331120	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m		3.250,00V	
3312	<u>Drainage afvoerleiding</u>				
331210	Aanbrengen afvoerleiding drainage, PVC 160 mm	m		60,00V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331220	Aanbrengen drainage doorspuitputten	st	14,00V		
3313	<u>Ontluchtingsdrain</u>				
331310	Aanbrengen ontluchtingsdrainage kunstgrasveld	m	100,00V		
331320	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	4,00V		
3314	<u>PVC - hulpstukken</u>				
331410	Aanbrengen PVC-hulpstuk, knevelinlaat 500 - 160	st	1,00V		
331430	Aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 90°, 160 mm	st	1,00V		
3319	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
331910	Maken inlaat in kunststof PVC buis	st	1,00V		
332	<b>DRAINAGE SCHUIMGLAS</b>				
3321	<u>Drainage</u>				
332110	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	530,00V		
3322	<u>PVC - hulpstukken</u>				
332210	Aanbr. PVC-hulpstuk, drainage verloopstuk 125 mm	st	7,00V		
332220	Aanbr. PVC-hulpstuk, verloop T-stuk, 160 - 125 - 160 mm	st	7,00V		
332230	Aanbr. PVC-hulpstuk, eindkap drainage 125 mm	st	7,00V		
3329	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
332910	Maken inlaat in kunststof put	st	1,00V		
333	<b>KOLKEN EN AFVOERLEIDING</b>				
3331	<u>Kunststof - Inspectieputten</u>				
333110	Aanbrengen put van kunststof, Ø800 mm	st	2,00V		
333120	Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00V		
3332	<u>PVC - buizen, aansluitleiding kolken</u>				
333210	Aanbrengen HWA-riolering, PVC 125 mm	m	21,00V		
3333	<u>PVC - buizen, afvoerleiding kolken</u>				
333310	Aanbrengen PVC-buis, 160 mm	m	165,00V		
3334	<u>PVC - hulpstukken</u>				
333410	Aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 15°, 30° en 45°, 125 mm	st	33,00V		
333420	Aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45°, 160 mm	st	4,00V		
333430	Aanbr. PVC-hulpstuk, eindkap, 160 mm	st	2,00V		
333440	Aanbr. PVC-hulpstuk, verloop T-stuk, 160 - 125 - 160 mm	st	11,00V		
333450	Aanbrengen PVC-hulpstuk, knevelinlaat 500 - 160	st	1,00V		
3335	<u>Kolken</u>				
333510	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	11,00V		
3339	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
333910	Maken inlaat in kunststof put	st	3,00V		
333920	Maken inlaat in kunststof PVC buis	st	1,00V		
339	<b>REINIGEN EN INSPECTIE</b>				
3392	<u>Kolken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
339210	Reinigen kolken.	st	11,00V		
3395	<u>Afvoer rioolslib</u>				
339510	Rioolslib vervoeren.	ton	0,50V		
34	<b>VOETBALVELDEN</b>				
341	<b>FUNDERING EN SPORTTECHNISCHE LAAG</b>				
341010	Aanbrengen sportspecifieke fundering.	m2	6.370,00V		
341020	Aanbrengen sporttechnische laag.	m2	6.370,00V		
341050	Leveren sportspecifieke fundering, M3C zand	m3	2.200,00V		
341060	Leveren sporttechnische laag, Lava 0/16	m3	637,00V		
342	<b>TOPLAAG KUNSTGRASVELD</b>				
342010	Aanbrengen toplaag, veld V5	m2	3.185,00V		
342020	Aanbrengen toplaag, veld V6	m2	3.185,00V		
342030	Perforeren kunstgrasmat veld V5	m2	3.185,00V		
342040	Perforeren kunstgrasmat veld V6	m2	3.185,00V		
343	<b>KEURINGEN</b>				
343010	Keuringen kunstgras veld bij aanleg	st	1,00N		
343020	Uitvoeren keuringen 4e en 8e jaar	st	2,00N		
344	<b>NAZORG EN ONDERHOUD</b>				
344010	Verzorgen instructie en registratiemateriaal.	EUR		N	
344020	Dagelijks en wekelijks onderhoud tot goedkeuring.	EUR		N	
345	<b>INSPECTEREN</b>				
345010	Jaarlijks inspecteren t.b.v. waarborging garantie	keer	20,00V		
345020	Inspecteren van de laagdikte van de infill na 1 jaar	keer	2,00V		
345030	Aanvullen kurk-infill	ton	5,00V		
35	<b>VERHARDINGEN</b>				
351	<b>WEGFUNDERING INCL. SEMI-VERHARDINGEN</b>				
3511	<u>Afwerken zandbed</u>				
351110	Afwerken zandbed, dikte 0,30 m	m2	1.090,00V		
3512	<u>Aanbrengen funderingslaag van menggranulaat</u>				
351210	Aanbr. ongebonden wegfundering, 0,25 m <2,00 m	m2	85,00V		
351220	Aanbr. ongebonden wegfundering, 0,25 m >2,00 m	m2	630,00V		
351230	Aanbr. ongebonden wegfundering, 0,20 m >2,00 m	m2	105,00V		
351240	Leverantie menggranulaat, sortering 0/16	ton	39,00V		
351250	Leverantie menggranulaat, sortering 0/31,5	ton	322,00V		
3513	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
351310	Aanbrengen straatlaag.	m2	715,00V		
352	<b>OPSLUITINGEN</b>				
3521	<u>Opsluitbanden</u>				
352110	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	900,00V		
352120	Aanbrengen hoekstukken 100 x 200 mm, 90 gr	st	25,00V		
352150	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 400 mm	m	85,00V		
352160	Aanbrengen hoekstukken 150 x 400 mm, 90 gr	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3529	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
352910	Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm	st	50,00V		
352920	Pasmaken van betonbanden, 150 x 400 mm	st	5,00V		
353	<b>ELEMENTEN VERHARDING</b>				
3531	<u>Betontegels</u>				
353110	Aanbrengen betontegels, 300 x 300 x 60 mm	m2	175,00V		
353120	Aanbrengen betontegels, 300 x 300 x 80 mm	m2	675,00V		
353130	Aanbrengen betontegels, 500 x 500 x 60 mm	m2	270,00V		
353140	Aanbrengen goot van betontegels 300 x 300 x 60 mm	m	15,00V		
3532	<u>Betonstraatstenen</u>				
353210	Aanbrengen betonstraatstenen, streklaag	m	470,00V		
3539	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
353910	Pasmaken van bestratingsmateriaal, d = 50 tot 80 mm	m	25,00V		
355	<b>HERSTRATEN</b>				
3551	<u>Opsluitingen</u>				
355110	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	55,00V		
3552	<u>Elementenverharding</u>				
355210	Herstraten betontegels 300 x 300 x 60 mm	m2	35,00V		
355220	Herstraten betontegels 300 x 300 x 80 mm	m2	45,00V		
36	<b>GROENVOORZIENING</b>				
361	<b>INZAAIEN</b>				
3611	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
361110	Frezen.	are	1,25V		
361120	Profileren van oppervlakken.	m2	125,00V		
3612	<u>Inzaaien</u>				
361210	Zaaien, bermen en groenstroken	are	1,25V		
3613	<u>Nazorg</u>				
361310	Maaien grasveld (1e + 2e maaibeurt).	are	2,50V		
37	<b>INRICHTING EN BEBAKENING</b>				
371	<b>STRAATMEUBILAIR</b>				
3712	<u>Speeltoestellen</u>				
371210	Plaatsen speeltoestel, klimtoestel met glijbaan	st	1,00V		
371220	Plaatsen speeltoestel, klimtoestel met spinnenweb	st	1,00V		
371230	Plaatsen speeltoestel, klimtoestel met duikelen	st	1,00V		
3713	<u>Valondergrond</u>				
371310	Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren.	m2	105,00V		
372	<b>HEKWERKEN, POORTEN EN BALLENVANGERS</b>				
3721	<u>Leunhek</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
372110	Aanbrengen leunhekwerk veld V5, 1,20 m hoog	m	107,00V		
372120	Aanbrengen leunhekwerk veld V6, 1,20 m hoog	m	121,00V		
3722	<u>Ballenvangers</u>				
372210	Aanbrengen ballenvanger veld V5, hoog 5,00 m	m	120,00V		
372220	Aanbrengen ballenvanger veld V6, hoog 5,00 m	m	103,00V		
3723	<u>Poorten</u>				
372310	Aanbrengen toegangspoort, 1,25 m breed, hoog 2,00 m	st	2,00V		
372330	Aanbr. onderhoudspoort, 3.00 m breed, hoog 1,20 m	st	4,00V		
372350	Aanbrengen ketting t.p.v. sparing, veld V5 en V6	st	2,00V		
3724	<u>Kantplanken</u>				
372410	Aanbrengen kantplanken, veld V5 en V6	m	472,00V		
373	<b>VELDBENODIGHEDEN</b>				
373010	Aanbrengen voetbaldoelen.	st	4,00V		
373020	Aanbrengen hoekvlaggen met grondpotten	st	8,00V		
374	<b>SCHOONLOOPCONSTRUCTIE</b>				
374010	Aanbrengen schoonloopconstructie looppoort	st	1,00V		
374020	Aanbrengen schoonloopconstructie onderhoudspoort	st	4,00V		
374030	Aanbr. schoonloopconstructie onderhoudspoort, 5,00 m	st	2,00V		
375	<b>ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES</b>				
3751	<u>Schakel- en verdeelinrichting</u>				
375120	Electrotechnische installatie, onderverdeelkast	EUR		N	
3752	<u>Veldverlichting</u>				
3753	<u>Oriëntatieverlichting</u>				
3755	<u>Kabelwerk en grondwerk</u>				
375510	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	335,00V		
375540	Aanbr. energiegrondkabel, voedingskabel verdeelkast	m	85,00V		
4	<b>AANLEG KUNSTGRAS HOCKEYVELD EN OEFENVELD</b>				
41	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
411	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>				
411010	Schoonhouden werkterrein	EUR		N	
411020	Uitvoeren nulmeting	EUR		N	
412	<b>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN</b>				
4121	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
412110	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
412120	Toepassen vooraankondigingsbebording.	EUR		N	
412130	Toepassen verkeersvoorzieningen.	EUR		N	
4122	<u>Tijdelijke bebording</u>				
412210	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	4,00V		
412220	Aanbrengen verkeersborden.	st	8,00V		
412230	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413	<b>BEMALINGEN</b>				
4131	<u>Open bemaling</u>				
413110	Toepassen open bemaling - aanleg riolering.	EUR		N	
413130	Toepassen open bemaling - aanleg schuimglas	EUR		N	
4132	<u>Bronbemaling</u>				
413210	Opstellen bemalingsplan	EUR		N	
413220	Toepassen bronbemaling.	EUR		N	
414	<b>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN</b>				
4141	<u>Tijdelijke af- / bescherming</u>				
414110	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, tot 0,30 m	st	6,00V		
414120	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, van 0,30 m tot 0,50 m	st	1,00V		
414140	Toepassen tijdelijke afrastering, afsluiten werkterrein	EUR		N	
414160	Toepassen tijdelijke afrastering, afsluiten depotruimte	EUR		N	
4143	<u>Tijdelijke voorzieningen - leidingwerk</u>				
414310	Toepassen sleufwandvoorziening	m	65,00V		
4145	<u>Rijplaten</u>				
414510	Toepassen stalen rijplaten	EUR		N	
4146	<u>Depot</u>				
414610	Aanbrengen scheidingsdoek.	m2	500,00V		
415	<b>OPRUIMINGSWERK</b>				
4152	<u>Opruimingswerk - leidingwerk</u>				
415210	Verwijderen put, drainagecontroleput.	st	9,00V		
415220	Verwijderen kunststofbuis drainagebuis Ø 65 mm.	m	980,00V		
415230	Verwijderen kunststofbuis, afvoerleiding drainage	m	40,00V		
415250	Verwijderen afsluitkap PVC 500 mm	st	1,00V		
4153	<u>Opruimingswerk - kantopsluitingen</u>				
415330	Opbreken betonbanden 100 x 200 mm	m	200,00V		
4155	<u>Opruimingswerk - groenvoorzieningen</u>				
4156	<u>Opruimingswerk - ballenvanger, hekwerk en poorten</u>				
415610	Verwijderen hek, gaas, hoogte ca. 3,00 m	m	45,00V		
42	<b>GRONDWERK</b>				
421	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
4211	<u>Cunet kunstgrasveld</u>				
421120	Zand ontgr. uit cunet (M3c zand), ca. 0,25 tot 0,35 m	m3	250,00V		
421130	Grond ontgr. uit cunet, ca. 0,35 tot 0,40 m	m3	930,00V		
4212	<u>Cunet schuimglas</u>				
421210	Grond ontgraven uit cunet, laagdikte 0,25 - 0,30 m	m3	210,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4213	<u>Cunet elementenverharding</u>				
421310	Grond ontgraven uit terrein, ca. 0,25 tot 0,35 m	m3	105,00V		
421320	Grond ontgr. uit terrein, 0,60 tot 0,65 m	m3	230,00V		
421340	Zand ontgr. uit terrein (M3c zand), ca. 0,20 tot 0,25 m	m3	70,00V		
4214	<u>Riolsleuf</u>				
421410	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, PVC 160 mm	m3	140,00V		
421420	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. PVC 500 mm	m3	225,00V		
4215	<u>Tijdelijk depot</u>				
421510	Grond ontgraven uit depot, M3c zand	m3	320,00V		
421530	Grond ontgraven uit depot, gebiedseigen grond	m3	45,00V		
422	<b>GROND VERVOEREN</b>				
4221	<u>Binnen werkterrein naar depot</u>				
422110	Grond vervoeren, M3c zand	m3	320,00V		
422130	Grond vervoeren, gebiedseigen grond	m3	1.795,00V		
4222	<u>Binnen werkterrein vanaf depot</u>				
422210	Grond vervoeren, M3c zand	m3	320,00V		
422230	Grond vervoeren, gebiedseigen grond	m3	45,00V		
4224	<u>Partijkeuring besluit bodemkwaliteit</u>				
422410	Inrichten tijdelijk gronddepot	EUR		N	
422420	Onderzoeken grond conform Besluit bodemkwaliteit	st		1,00V	
422430	Grond ontgraven en vervalt aan de aannemer	m3	1.750,00V		
423	<b>GROND VERWERKEN</b>				
4231	<u>Terrein</u>				
423110	Grond verwerken in terrein, dikte 0,10 - 0,15 m	m3	45,00V		
4232	<u>Cunet schuimglas</u>				
423210	Aanbrengen inlage van kunststof, laagdikte 0,25 - 0,30 m	m2	2.130,00V		
423230	Leverantie inlage van kunststof	m2	2.130,00V		
423250	Aanbr. licht ophoogmateriaal, laagdikte 0,25 - 0,30 m.	m3	215,00V		
423270	Leverantie schuimglas	m3	215,00V		
4233	<u>Cunet elementenverharding</u>				
423320	Zand verwerken in cunet voetpad 0,30 m	m3	410,00V		
4234	<u>Riolsleuf</u>				
423410	Aanvullen sleuf t.b.v. PVC 160 mm	m3	140,00V		
423420	Aanvullen sleuf t.b.v. PVC 500 mm	m3	180,00V		
4235	<u>Tijdelijk depot</u>				
423510	Grond verwerken in depot, M3c zand	m3	320,00V		
423530	Grond verwerken in depot, gebiedseigen grond	m3	1.795,00V		
425	<b>LEVERANTIE</b>				
425010	Leveren zand voor zandbed	m3	660,00V		
43	<b>LEIDINGWERK</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431	<b>AFVOERLEIDING BERGINGSLEIDING</b>				
4311	<u>Kunststof - Inspectieputten</u>				
431110	Aanbrengen put van kunststof, Ø800 mm	st	1,00V		
431150	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00V		
4312	<u>PVC - Buizen</u>				
431220	Aanbrengen PVC-buis, 500 mm	m	65,00V		
432	<b>DRAINAGE KUNSTGRASVELDEN</b>				
4321	<u>Drainagesysteem</u>				
432110	Aanbrengen horizontale drainage kunstgrasveld.	m	2.775,00V		
432120	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	2.775,00V		
4322	<u>Drainage afvoerleiding</u>				
432210	Aanbrengen afvoerleiding drainage, PVC 160 mm	m	55,00V		
432220	Aanbrengen drainage doorspuitputten	st	14,00V		
4323	<u>Ontluchtingsdrain</u>				
432310	Aanbrengen ontluchtingsdrainage kunstgrasveld	m	62,00V		
432320	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	2,00V		
4324	<u>PVC - hulpstukken</u>				
432410	Aanbrengen PVC-hulpstuk, knevelinlaat 500 - 160	st	1,00V		
432430	Aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45°, 160 mm	st	2,00V		
432450	Aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 90°, 160 mm	st	1,00V		
4329	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
432910	Maken inlaat in kunststof PVC buis	st	1,00V		
433	<b>DRAINAGE SCHUIMGLAS</b>				
4331	<u>Drainage</u>				
4332	<u>PVC - hulpstukken</u>				
433210	Aanbr. PVC-hulpstuk, drainage verloopstuk 125 mm	st	1,00V		
433230	Aanbr. PVC-hulpstuk, eindkap drainage 125 mm	st	1,00V		
433250	Aanbrengen PVC-hulpstuk, knevelinlaat 500 - 160	st	1,00V		
4339	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
433920	Maken inlaat in kunststof PVC buis	st	1,00V		
434	<b>KOLKEN EN AFVOERLEIDING</b>				
4341	<u>PVC - buizen, aansluitleiding kolken</u>				
434110	Aanbrengen HWA-riolering, PVC 125 mm	m	18,00V		
4342	<u>Infill - filterput</u>				
434210	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00V		
434220	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00V		
4343	<u>PVC - buizen, afvoerleiding kolken en infill-put</u>				
434310	Aanbrengen PVC-buis, 160 mm	m	115,00V		
434320	Aanbrengen PVC-buis, 200 mm	m	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4344	<u>PVC - hulpstukken</u>				
434410	Aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 15°, 30° en 45°, 125 mm	st	18,00V		
434420	Aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45°, 160 mm	st	2,00V		
434430	Aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45°, 200 mm	st	2,00V		
434440	Aanbr. PVC-hulpstuk, verloop Y-stuk, 160 - 125 - 160 mm	st	6,00V		
434450	Aanbr. PVC-hulpstuk, Y-stuk, 160 - 160 - 160 mm	st	2,00V		
434460	Aanbr. PVC-hulpstuk, eindkap 160 mm	st	3,00V		
4345	<u>Kolken</u>				
434510	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	6,00V		
438	<b>MANTELBUIZEN</b>				
438010	Aanbrengen PVC mantelbuis (rond 125 mm)	m	125,00V		
438020	Aanbrengen trekput.	st	6,00V		
439	<b>REINIGEN EN INSPECTIE RIOOL</b>				
4391	<u>Reinigen en inspecteren PVC 500 mm</u>				
439110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
439120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	65,00V		
439130	Uitvoeren visuele inspectie riool 500 mm	m	65,00V		
4392	<u>Kolken</u>				
439210	Reinigen kolken.	st	6,00V		
4395	<u>Afvoer rioolslib</u>				
439510	Rioolslib vervoeren.	ton	0,50V		
44	<b>HOCKEYVELDEN</b>				
441	<b>HOCKEYVELD H1 (WATERKUNSTGRAS / WATERVELD)</b>				
4411	<u>Fundering en sporttechnische laag</u>				
441110	Aanbrengen sportspecifieke fundering.	m2	5.708,00V		
441120	Aanbrengen sporttechnische laag.	m2	5.708,00V		
441150	Leveren sportspecifieke fundering, M3C zand	m3	1.735,00V		
441160	Leveren sporttechnische laag, Lava 0/16	m3	571,00V		
4412	<u>Toplaag kunstgrasveld</u>				
441210	Aanbrengen sporttechnische laag, e-layer	m2	5.708,00V		
441230	Aanbrengen toplaag, kunstgras hockeyveld H1	m2	5.708,00V		
4413	<u>Keuringen</u>				
441310	Keuringen kunstgras veld bij aanleg	st	1,00N		
441320	Uitvoeren keuringen 4e en 8e jaar	st	2,00N		
4414	<u>Nazorg en onderhoud</u>				
441410	Verzorgen instructie en registratiemateriaal.	EUR		N	
441420	Dagelijks en wekelijks onderhoud tot goedkeuring.	EUR		N	
4415	<u>Inspecteren</u>				
441510	Jaarlijks inspecteren t.b.v. waarborging garantie	keer	10,00V		
442	<b>HOCKEYVELD H2 (ZANDKUNSTGRAS / ZANDVELD)</b>				
4421	<u>Fundering en sporttechnische laag</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
442110	Aanbrengen sportspecifieke fundering.	m2		855,00V	
442120	Aanbrengen sporttechnische laag.	m2		855,00V	
442150	Leveren sportspecifieke fundering, M3C zand	m3		308,00V	
442160	Leveren sporttechnische laag, Lava 0/16	m3		86,00V	
4422	<u>Toplaag kunstgrasveld</u>				
442230	Aanbrengen toplaag, kunstgras hockeyveld H2	m2		855,00V	
4423	<u>Keuringen</u>				
442310	Keuringen kunstgras veld bij aanleg	st		1,00N	
442320	Uitvoeren keuringen 4e en 8e jaar	st		2,00N	
4424	<u>Nazorg en onderhoud</u>				
442410	Verzorgen instructie en registratiemateriaal.	EUR		N	
442420	Dagelijks en wekelijks onderhoud tot goedkeuring.	EUR		N	
4425	<u>Inspecteren</u>				
442510	Jaarlijks inspecteren t.b.v. waarborging garantie	keer		10,00V	
442520	Inspecteren van de laagdikte van de infill na 1 jaar	keer		1,00V	
442530	Aanvullen zand-infill	ton		5,00V	
45	<b>VERHARDINGEN</b>				
451	<b>WEGFUNDERING INCL. SEMI-VERHARDINGEN</b>				
4511	<u>Afwerken zandbed</u>				
451110	Afwerken zandbed, dikte 0,30 m	m2		910,00V	
4512	<u>Aanbrengen funderingslaag van menggranulaat</u>				
451210	Aanbr. ongebonden wegfundering, 0,25 m >2,00 m	m2		435,00V	
451230	Leverantie menggranulaat, sortering 0/31,5	ton		202,00V	
4513	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
451310	Aanbrengen straatlaag.	m2		235,00V	
452	<b>OPSLUITINGEN</b>				
4521	<u>Opsluitbanden</u>				
452110	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm	m		365,00V	
452130	Aanbrengen hoekstukken 100 x 200 mm, 90 gr	st		10,00V	
452140	Aanbrengen bochtbanden 100 x 200 mm	st		5,00V	
452150	Aanbrengen klemsysteem, waterveld, hockey.	m		315,00V	
4529	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
452910	Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm	st		15,00V	
453	<b>ELEMENTEN VERHARDING</b>				
4531	<u>Betontegels</u>				
453110	Aanbrengen betontegels, 300 x 300 x 60 mm	m2		735,00V	
453120	Aanbrengen betontegels, 300 x 300 x 80 mm	m2		235,00V	
453130	Aanbrengen betontegels, 500 x 500 x 60 mm	m2		185,00V	
4532	<u>Betonstraatstenen</u>				
453210	Aanbrengen betonstraatstenen, streklaag	m		470,00V	
453230	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2		5,00V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4539	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
453910	Pasmaken van bestratingsmateriaal, d = 50 tot 80 mm	m	60,00V		
454	<b>PREFAB BETONPLATEN</b>				
454010	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten, 2,00 x 2,00	st	2,00V		
454020	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten, 2,00 x 1,50	st	4,00V		
455	<b>HALFVERHARDING</b>				
455010	Aanbrengen halfverharding, KoMex	m2	205,00V		
456	<b>HERSTRATEN</b>				
4561	<u>Opsluitingen</u>				
456110	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	50,00V		
4562	<u>Elementenverharding</u>				
456210	Herstraten betontegels 300 x 300 x 60 mm	m2	55,00V		
46	<b>GROENVOORZIENING</b>				
461	<b>INZAAIEN</b>				
4611	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
461110	Frezen.	are	4,40V		
461120	Profileren van oppervlakken.	m2	440,00V		
4612	<u>Inzaaien</u>				
461210	Zaaien, bermen en groenstroken	are	4,40V		
4613	<u>Nazorg</u>				
461310	Maaien grasveld (1e + 2e maaibeurt).	are	8,80V		
47	<b>INRICHTING EN BEBAKENING</b>				
471	<b>STRAATMEUBILAIR</b>				
4713	<u>Valondergrond</u>				
471310	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren.	m2	42,00V		
4714	<u>Kaatsmuur</u>				
4715	<u>Vlaggenmasten</u>				
471510	Opnemen en herplaatsen vlaggenmast	st	10,00V		
472	<b>HEKWERKEN, POORTEN EN BALLENVANGERS</b>				
4721	<u>Leunhek</u>				
472110	Aanbrengen leunhekwerk hockeyveld H1, 1,20 m hoog	m	115,00V		
472120	Aanbrengen leunhekwerk hockeyveld H2, 1,20 m hoog	m	58,00V		
472150	Aanbrengen reclamerails	m	218,00V		
4722	<u>Ballenvangers</u>				
472210	Aanbrengen ballenvanger hockeyveld H1, hoog 5,00 m	m	118,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
472220	Aanbrengen ballenvanger hockeyveld H1, hoog 4,00 m	m		72,00V	
472250	Aanbrengen ballenvanger hockeyveld H2, hoog 4,00 m	m		13,00V	
4723	<u>Poorten</u>				
472310	Aanbrengen toegangspoort, 1,25 m breed, hoog 1,20 m	st		1,00V	
472320	Aanbrengen toegangspoort, 1,25 m breed, hoog 2,00 m	st		1,00V	
472330	Aanbrengen onderhoudspoort, 3.00 m breed	st		4,00V	
4724	<u>Slagplanken hockey</u>				
472410	Aanbrengen enkele slagplank, kunststof.	m		275,00V	
472420	Aanbrengen driedubbele slagplank, kunststof.	m		165,00V	
473	<b>VELDBENODIGHEDEN</b>				
473010	Aanbrengen hockeydoelen.	st		2,00V	
473020	Aanbrengen hoekvlagstokken	st		4,00V	
473030	Aanbrengen dug-outs	st		2,00V	
474	<b>SCHOONLOOPCONSTRUCTIE</b>				
474010	Aanbrengen schoonloopconstructie looppoort	st		1,00V	
474020	Aanbrengen schoonloopconstructie onderhoudspoort	st		4,00V	
475	<b>ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES</b>				
4751	<u>Schakel- en verdeelinrichting</u>				
475110	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.	st		1,00V	
475120	Electrotechnische installatie, onderverdeelkast	EUR		N	
4752	<u>Veldverlichting</u>				
4753	<u>Oriëntatieverlichting</u>				
4754	<u>Stroompunten</u>				
4755	<u>Camera</u>				
4756	<u>Scorebord</u>				
475610	Aanbrengen LED - scorebord	st		1,00V	
4757	<u>Kabelwerk en grondwerk</u>				
475710	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m		955,00V	
475770	Aanbr. energiegrondkabel, voedingskabel verdeelkast	m		30,00V	
475780	Aanbr. energiegrondkabel, voedingskabel scorebord	m		115,00V	
475790	Aanbr. energiegrondkabel, voedingskabel camera's	m		270,00V	
479	<b>BEREGENING</b>				
5	<b>AANLEG OPENBARE RUIMTE</b>				
51	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
511	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>				
511010	Schoonhouden werkterrein	EUR		N	
511020	Uitvoeren nulmeting	EUR		N	
512	<b>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN</b>				
5121	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
512110	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512120	Toepassen vooraankondigingsbebording.	EUR		N	
512130	Toepassen verkeersvoorzieningen.	EUR		N	
5122	<u>Tijdelijke bebording</u>				
512210	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	4,00V		
512220	Aanbrengen verkeersborden.	st	8,00V		
512230	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	4,00V		
514	<b>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN</b>				
5141	<u>Tijdelijke af- / bescherming</u>				
514110	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, tot 0,30 m	st	3,00V		
514120	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, van 0,30 m tot 0,50 m	st	3,00V		
514140	Toepassen tijdelijke afrastering, afsluiten werkterrein	EUR		N	
514160	Toepassen tijdelijke afrastering, afsluiten depotruimte	EUR		N	
5145	<u>Rijplaten</u>				
514510	Toepassen stalen rijplaten	EUR		N	
5146	<u>Depot</u>				
514610	Aanbrengen scheidingsdoek.	m2	400,00V		
515	<b>OPRUIMINGSWERK</b>				
5150	<u>Opruimingswerk - funderingslaag</u>				
515010	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	75,00V		
515030	Vervoeren en verwerken funderingslaag	ton	35,00V		
5151	<u>Opruimingswerk - bitumineuze verhardingen</u>				
515110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	25,00V		
515120	Zagen van bitumineuze verharding.	m	50,00V		
515130	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	65,00V		
515140	Vervoeren en verwerken teerhoudend asfalt.	ton	25,00V		
5155	<u>Opruimingswerk - groenvoorzieningen</u>				
52	<b>GRONDWERK</b>				
520	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
520020	Diepfrezen / wortelfrezen	are	25,50V		
521	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
5211	<u>Terrein</u>				
521110	Grond ontgraven uit terrein, 0,40 tot 0,50 m	m3	240,00V		
5213	<u>Cunet verhardingen</u>				
521310	Grond ontgraven uit terrein, 0,30 tot 0,40 m	m3	265,00V		
521320	Grond ontgraven uit terrein, 0,60 tot 0,65 m	m3	300,00V		
5215	<u>Tijdelijk depot</u>				
521510	Grond ontgraven uit depot, opgemengde bomengrond	m3	9,00V		
521530	Grond ontgraven uit depot, gebiedseigen grond	m3	55,00V		
522	<b>GROND VERVOEREN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5221	<u>Binnen werkterrein naar depot</u>				
522130	Grond vervoeren, gebiedseigen grond	m3	805,00V		
5222	<u>Binnen werkterrein vanaf depot</u>				
522230	Grond vervoeren, gebiedseigen grond	m3	55,00V		
522240	Grond vervoeren, opgemengde bomengrond	m3	9,00V		
5224	<u>Partijkeuring besluit bodemkwaliteit</u>				
522410	Inrichten tijdelijk gronddepot	EUR		N	
522420	Onderzoeken grond conform Besluit bodemkwaliteit	st	1,00V		
522430	Grond ontgraven en vervalt aan de aannemer	m3	750,00V		
523	<b>GROND VERWERKEN</b>				
5231	<u>Terrein</u>				
523110	Grond verwerken in terrein, dikte 0,10 - 0,15 m	m3	55,00V		
523130	Grond verwerken in terrein, dikte 0,50 m	m3	270,00V		
5233	<u>Cunet elementenverharding</u>				
523320	Zand verwerken in cunet voetpad 0,30 m	m3	345,00V		
5236	<u>Tijdelijk depot</u>				
523630	Grond verwerken in depot, gebiedseigen grond	m3	805,00V		
525	<b>LEVERANTIE</b>				
525010	Leveren zand voor zandbed	m3	345,00V		
525020	Leveren bomengrond	m3	9,00V		
525030	Leveren teelgrond	m3	270,00V		
529	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
529010	Opmengen bomengrond met Lava Oxygen	m3	9,00V		
53	<b>LEIDINGWERK</b>				
531	<b>DRAINAGE FIETSPARKEREN</b>				
5311	<u>Drainage</u>				
531110	Aanbrengen horizontale drainage cunet verharding.	m	35,00V		
5312	<u>Drainage afvoerleiding</u>				
531210	Aanbrengen afvoerleiding drainage, PVC 160 mm	m	40,00V		
531220	Aanbrengen drainage doorspuitputten	st	4,00V		
5313	<u>PVC - hulpstukken</u>				
531310	Aanbr. PVC-hulpstuk, eindkap drainage 125 mm	st	5,00V		
531320	Aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45°, 160 mm	st	2,00V		
5319	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
531910	Maken inlaat in kunststof put	st	1,00V		
55	<b>VERHARDINGEN</b>				
551	<b>WEGFUNDERING INCL. SEMI-VERHARDINGEN</b>				
5511	<u>Afwerken zandbed</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
551110	Afwerken zandbed, dikte 0,30 m	m2	1.025,00V		
5512	<u>Aanbrengen funderingslaag van menggranulaat</u>				
551220	Aanbr. ongebonden wegfundering, 0,25 m >2,00 m	m2	285,00V		
551230	Leverantie menggranulaat	ton	132,00V		
5513	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
551310	Aanbrengen straatlaag.	m2	285,00V		
5514	<u>Gestabiliceerd zand</u>				
551410	Aanbrengen laag zandcement, dikte 200 mm	m2	25,00V		
552	<b>OPSLUITINGEN</b>				
5521	<u>Opsluitbanden</u>				
552110	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	425,00V		
552130	Aanbrengen hoekstukken 100 x 200 mm, 90 gr	st	40,00V		
552150	Aanbrengen bochtbanden 100 x 200 mm	st	50,00V		
5529	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
552910	Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm	st	40,00V		
553	<b>ELEMENTEN VERHARDING</b>				
5531	<u>Betontegels</u>				
553110	Aanbrengen betontegels, 300 x 300 x 60 mm	m2	35,00V		
553120	Aanbrengen betontegels, 300 x 300 x 60 mm	m2	110,00V		
553130	Aanbrengen betontegels, 300 x 300 x 80 mm	m2	160,00V		
553150	Aanbrengen betontegels, wildverband	m2	600,00V		
553160	Leveren betontegels 200 x 200 x 60 mm	st	1.620,00V		
553170	Leveren betontegels 200 x 400 x 60 mm	st	2.040,00V		
553180	Leveren betontegels 400 x 400 x 60 mm	st	1.620,00V		
553190	Leveren betontegels 400 x 600 x 60 mm	st	780,00V		
5532	<u>Grasbetontegels</u>				
553210	Aanbrengen grasbetontegels 300 x 300 x 100 mm	m2	245,00V		
5533	<u>Betonstraatstenen</u>				
553310	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	25,00V		
5539	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
553910	Pasmaken van bestratingsmateriaal, d = 50 tot 80 mm	m	65,00V		
553920	Pasmaken van bestratingsmateriaal, d = 80 tot 100 mm	m	25,00V		
555	<b>PARKBANDEN</b>				
555010	Aanbrengen zitelement, recht, lengte 2,00 m	st	9,00V		
555020	Aanbrengen zitelement, bocht, R=1,20 m	st	2,00V		
555030	Aanbrengen zitelement, bocht, R=6,50 m	st	5,00V		
555050	Aanbr. zitelement bootcamp Dashor Flair/Triceps Dip	st	1,00V		
555060	Aanbr. zitelement bootcamp Sit up	st	1,00V		
555070	Aanbr. zitelement bootcamp Push up	st	1,00V		
56	<b>GROENVOORZIENING</b>				
561	<b>INZAAIEN</b>				
5611	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
561110	Frezen.	are	4,80V		
561120	Profileren van oppervlakken.	m2	480,00V		
5612	<u>Inzaaien</u>				
561210	Zaaien, bermen en groenstroken	are	4,80V		
5613	<u>Nazorg</u>				
561310	Maaien grasveld (1e + 2e maaibeurt).	are	9,60V		
57	<b>INRICHTING EN BEBAKENING</b>				
572	<b>HEKWERKEN EN POORTEN</b>				
573	<b>STRAATMEUBILAIR</b>				
5731	<u>Fietsparkeren</u>				
573110	Aanbrengen fietsparkeervoorziening, fietsleunhekken	st	17,00V		
573120	Aanbrengen fietsparkeervoorziening, fietsenrekken	st	30,00V		
5732	<u>Speeltoestellen</u>				
573250	Plaatsen speeltoestel, pannafeld 9,00 x 6,00 m	st	1,00V		
5733	<u>Valondergrond</u>				
573310	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren.	m2	110,00V		
5734	<u>Bebording</u>				
573410	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	1,00V		
573420	Aanbrengen verkeersborden.	st	2,00V		
5735	<u>Markeringen</u>				
573510	Aanbrengen lengtemarkering -wegenv- in m.	m	55,00V		
575	<b>ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES</b>				
5753	<u>Oriëntatieverlichting</u>				
8	<b>WERKEN VAN ALGEMENE AARD</b>				
81	<b>INZETTEN WERKNEMERS / MATERIEEL</b>				
811	<b>Inzetten werknemers</b>				
811010	Inzetten werknemer - vakman GWW	uur	40,00V		
811020	Inzetten werknemer - straatmaker I	uur	40,00V		
811030	Inzetten werknemer - opperman bestratingen	uur	40,00V		
811040	Inzetten werknemer - ecooloog	uur	20,00V		
812	<b>Inzetten materieel</b>				
812010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
812020	Inzetten wiellader.	uur	40,00V		
812030	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
812140	Inzetten veeg-/zuigwagen	uur	20,00V		
82	<b>GEBRUIK HULPMIDDELEN</b>				
824120	Gebruik directieverblijf.	week	29,00V		
83	<b>COORDINATIE EN COMMUNICATIE VAN DERDEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830010	Coördinatie in elkander grijpende werken	EUR		N	
830030	Communiceren met derden - algemeen	EUR		N	
830050	Communiceren met derden - verlichting / stroompunten	EUR		N	
830060	Communiceren met derden - beregeningssysteem	EUR		N	
830070	Communiceren met derden - kaatsmuur	EUR		N	
88	<b>DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD</b>				
880010	Uitzetwerk	EUR		N	
880020	Veiligheid en Gezondheid (V&G)	EUR		N	
880030	Meldingen grond/baggerspecie (Bal)	EUR		N	
880050	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens	EUR		N	
880070	Opstellen plannen	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910030	CAR-verzekering.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost - aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	35.000,00V		
950020	Stelpost - verwijderen onbekend ondergrondse K&L	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost - hockeyveld H2, aanbrengen 3D Skillpitches	EUR	7.500,00V		
950040	Stelpost - stortkosten vrijkomend zand en slib	EUR	2.500,00V		
950050	Stelpost - verwijderen onbekend ondergrondse K&L	EUR	2.500,00V		
950060	Stelpost - extra straatwerk	EUR	2.500,00V		
950070	Stelpost - waterafvoer voetpad veld 4	EUR	5.000,00V		
950080	Stelpost - tourniquet	EUR	10.000,00V		
950090	Stelpost - orientatieverlichting	EUR	15.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De		20..		
	De inschrijver(s),				