VERKLARING

Symbool	Omschrijving
	Bestaande ondergrond
-3.60	Ingemeten hoogte t.o.v. maaiveld
	Bestaande terreinafscheiding
	Bestaande ballenvanger
	Te amoveren bebouwing door derden
	Te amoveren zone door derden
	Opnemen kunstgras
	Frezen grasveld
	Wortelfrezen
	Bestaand cunetzand
	Bestaand M3C-zand
KF G	Te verwijderen BSS, keiformaat elleboogverband
30x30 G	Te verwijderen troittoir tegels 300x300x60mm
30x30 G	Te verwijderen troittoir tegels 300x300x80mm
Z	Te verwijderen asfalt
	Zaaglijn asfalt
KF G	Te verwijderen molgoot, BSS halfsteens stroomverband, keiformaat kleur grijs
50x50 G	Te verwijderen troittoir tegels 500x500x60mm
40x60 G	Te verwijderen troittoir tegels 400x600x60mm
	Te verwijderen sierbestrating wildverband, betonstegels
	Te verwijderen U-blok 400x400x500mm
	Te verwijderen opsluitband 60x200mm
	Te verwijderen opsluitband 80x200mm
	Te verwijderen opsluitband 100x200mm
	Te verwijderen opsluitband 200x200mm
	Te verwijderen trotoirband 130/150x200mm
	Opnemen houten damwand
	Opnemen houten trap
	Te verwijderen lichtmast en armaturen
pl	Opnemen doelpaal en constructie
	Opnemen schoonlooprooster
	Te verwijderen OV-mast
	Te verwijderen straatkolk
	Verwijderen PVC Ø125mm HWA-kolkleiding
	Verwijderen drainage doorspuitput Ø315mm
	Verwijderen drainage Ø65mm transportleiding
	Verwijderen drainage Ø125mm verzamelleiding
	Aanbrengen eindkap drainage Ø125mm
	Te verwijderen doorgang
	Op te nemen meubilair, hergebruik door EMM '21
	Op te nemen lichtmast
	Bestaande bedrijfsvloerplaat opnemen (2.00x2.00mx0.14) incl ontgraven zandcunet 250mm
	Opnemen hekwerk dubbel staafmat
	Opnemen gaashekwerk
	Opnemen leunhekwerk dubbelstaafmat
	Opnemen spijlen leunhekwerk, 1.50m hoog
	Opnemen bovenkant nylonnet ballenvanger, 3.00m hoog
	Opnemen ballenvanger incl. nylonnet 5.00m hoog
	Opnemen ballenvanger incl. nylonnet 3.00m hoog en dubbelstaafmat 2.00m hoog
	Opnemen ballenvanger incl. gaas 3.00m hoog
	Opnemen houten beschoeiing
	Te verwijderen houten schutting ca. 1.50m hoog, incl. metalen schutting stekels, anti inbraak strip
	Verwijderen hoogspanningskabel
	Bouwrouting
	Werkgrens

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

DEFINITIEF

Opdrachtgever
EMM '21

Project
Eng. hockey- en voetbalvelden EMM 21

Onderdeel
Opbreektekening
Blad 4

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase	Contractnummer
51016087	0066-4	D1	06-02-2026	Besteksontwerp	Sweco51016087-04

Blad	Van	Schaal	Formaat	Kantoor	Get.	Gez.	Acc.
4	8	1:200	A2-L (420x1470)	De Bilt	GS	CN	CN

0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

C:\Projects\Projects\51016087\51016087-SWE-ZZ-XX-DR-C-00066