

Nota van Inlichtingen

Project: Sportpad deel 2 Roelofarendsveen

Projectnummer: 648

Datum: 6 maart 2026

Onderdeel: Sportpad deel 2 Roelofarendsveen: Realisatie sportvelden, openbare ruimte en sportinfrastructuur fase 3 Vragenronde: 2

nr.	Document	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bestek	Armaturen	Klopt het dat in de inschrijfstaat geen prijs gevraagd wordt voor de armaturen? Aangezien in het bestek wel eisen opgenomen staan voor de armaturen, is het ons niet geheel duidelijk waarom de armaturen niet in de inschrijfstaat staan. Graag uw toelichting.	Het leveren en aanbrengen van verlichting geschiedt door derden. De bepalingen onder hoofdstuk 34 m.b.t. verlichting komen te vervallen. Wel dient er vanuit het bestek communicatie, coordinatie en afstemming plaats te vinden, zie bestekspostnr. 830050
2	Bestek	Bestek 2.1, Tijdsbepaling	Tijdens de uitvoeringsperiode zijn er diverse festiviteiten op het huidige parkeerterrein. In dezelfde periode vindt ook de uitvoering plaats van V5 en V6. Hoe moeten wij hier mee om gaan qua bereikbaarheid? Zijn er aanvullende maatregelen nodig?	In de planning dient u er vanuit te gaan dat al het grove grondwerk, drainage, veldverlichting, sporttechnische constructie en de toplaag gereed / danwel op locatie aanwezig te zijn voor 1 september 2026. Het terrein t.p.v. de te verwijderen betonplaten kan als tijdelijk depot gebruikt / ingericht worden. Bij geen bereikbaarheid via het huidige grote parkeerterrein, dient de tijdelijke bouwrouting te lopen via de oostzijde van het Sportpad, dit in overleg met de directie. Er dient wel rekening gehouden te worden dat deze bouwrouting niet geschikt is voor zwaar transportverkeer. Voor tijdelijke depotruimte, zie beantwoording vraag 10
3	Bestek	Bestek 2.1, Tijdsbepaling	De bouw-aannemer gebruikt nu de locatie van H1 als depotruimte en transportroute. Is de projectlocatie volledig vrij op de aangegeven datum voor start uitvoering van H1 en H2?	Het uitgangspunt is dat het terrein bij aanvang van de werkzaamheden volledig vrij is.
4	Bestek	Bestek 2.1, Tijdsbepaling	H1 en H2 dienen uiterlijk 31 juli gereed te zijn. De buitenruimten noorden van H1 dient 1 september opgeleverd te worden. Dient alle transportbewegingen na 31 juli via het fietspad ten noorden van het sportpark gebruikt te worden?	Ja. De transportbewegingen dienen na gereedkomen van de hockeyvelden en het buiten gebruik stellen van de bouwroute vanaf de Alkemadelaan te lopen via het Sportpad (fietspad). Er dient wel rekening gehouden te worden dat deze bouwrouting niet geschikt is voor zwaar transportverkeer.
5	Bestek	Bestek 2.2, bpn 213110	Voor het toepassen van de bronbemaling, met welke periode moeten wij rekening houden voor het in stand houden van de bronbemaling?	Het betreft hier open bemaling t.b.v. het aanbrengen van een kolkafvoerleiding. Het uitgangspunt is dat hier geen bronbemaling benodigd is. De duur voor het toepassen van open bemaling is afhankelijk van de werkwijze van de aannemer. Hier dient de aannemer zelf een inschatting voor te maken.
6	Bestek	Bestek 2.2, bpn 242010	Is er al een dispensatie door de KNVB verleend vanwege de afwijkingen afmetingen?	Ja, deze dispensatie is door de KNVB afgegeven
7	Bestek	Bestek 2.2, bpn 245030	Klopt deze hoeveelheid? Is 5ton kurk bijstrooien niet erg veel na 1 jaar? Normaliter strooien we 1 tot 2ton kurk bij na 1 jaar.	Akkoord, hoeveelheid wordt aangepast naar 2 ton in de Nota van Inlichtingen. Tevens wordt ook bestekspostnr 345030 aangepast
8	Bestek	Bestek 2.2, bpn 313110 en 313130	Het toepassen van open bemaling, met welke periode moeten wij rekening houden voor het in stand houden van de open bemaling?	De duur van het toepassen van open bemaling voor het aanbrengen van een kolkafvoerleiding en het schuimglas is afhankelijk van de werkwijze van de aannemer. Hier dient de aannemer zelf een inschatting voor te maken.
9	Nvl 1 / Gunningsleidraad (aansprakelijkheid)	1e Nota van Inlichtingen - vraag 4	Kunt u bevestigen dat de genoemde verzekerde sommen in deel 3 01 16 02 03 de maximale aansprakelijkheid is voor de opdrachtnemer in voornoemde gevallen?	Nee, zie voor de aansprakelijkheid bepaling 01.16.02, lid 05 van het bestek

10	Bouwplaats	Algemeen	Kunnen wij ervan uit gaan dat we de grote parkeerplaats als tijdelijk depot mogen gebruiken?	Ja, er wordt een ruimte beschikbaar gesteld van ca. 25,00 x 25,00 m. Exacte locatie af te stemmen met de directie. De depotruimte op de grote parkeerplaats is beschikbaar tot 10 juli 2026. Van 15 juli tot 22 juli 2026 is de grote parkeerplaats niet beschikbaar voor het inrichten van een depot. Vervolgens is de grote parkeerplaats vanaf 27 juli tot 1 september 2026 weer beschikbaar voor het inrichten van een depot. Vanaf 1 september is de grote parkeerplaats in gebruik door de Kermis.
11	Bestek	Bestek, bestekspost 4421	Hier wordt gesproken over een waterbergingsysteem. Dit is niet terug te vinden op de tekeningen en dwarsprofielen. Hoe moeten wij dit zien? En kunnen wij ervan uitgaan dat dit buiten onze werkzaamheden valt?	Het aanbrengen van een waterbergingsysteem is komen te vervallen. De tekst wordt aangepast in de Nota van Inlichtingen. Bestekspost 421120 waar ook een verwijzing naar het waterbergingsysteem in staat wordt tevens ook aangepast in de Nota van Inlichtingen
12	Bestek	Bestek, bestekspost 154010	In de hoeveelheid ter inlichtingen is de levering opgenomen terwijl deze betonplaten vrijkomen in bestekspost 115210. Klopt dit?	Klopt, hoeveelheid ter inlichtingen wordt gewijzigd van "L" naar "I"
13	Bestek	Bestek deel 3 71 24 01 05	U verzoekt dat tot en met het achtste jaar de kunstgrasoplaag van het hockeyveld dient te voldoen aan de norm NOC*NSF-KNHB 2-15. Deze norm betreft de nieuwbouwnorm. Wij achten deze eis buitenproportioneel. Wij verzoeken u de garantie aan te passen conform de systematiek die wordt gehanteerd voor de voetbalvelden. Dit houdt in dat de toplaag tot en met het tweede jaar dient te voldoen aan de nieuwbouwnorm.	Akkoord, de garantie wordt aangepast in de Nota van Inlichtingen -- 1e t/m 2e jaar, norm NOC*NSF-KNHB 2-15 -- 3e en 10e jaar, norm NOC*NSF-KNHB 2-18