

### Bijlage 3

## Onderzoek vergunningsplicht met betrekking tot Vervangen Dakbedekking RWS (Griffioenlaan 2 Utrecht)

#### Reactie Watersnip:

- Van de slechtvalk is alleen een rustplaats aangetroffen op het dak van het gebouw van Rijkswaterstaat. Er is geen verblijf- of nestplaats aangetroffen van de Slechtvalk. Dit betekent dat er geen verblijf- of nestplaats verwijderd zal worden als gevolg van de werkzaamheden. Een vergunning en compenserende maatregelen zijn dus niet nodig.
- Het servicebureau van de provincie Utrecht geeft aan dat er sprake is van schade als door het 'opzettelijk verstoren' van vogels als er een wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de vogelsoort. Ook dit is niet aan de orde, omdat een Slechtvalk niet afhankelijk is van één rustplaats en er voldoende alternatieve locaties in de directe omgeving van het plangebied aanwezig zijn, waar de vogel kan gaan zitten.
- Arcadis heeft in het bestek al de nodige mitigerende maatregelen genoemd; zoals faunavriendelijke verlichting en rekening houden met de mogelijk aanwezigheid van deze soort in de planning en fasering van de werkzaamheden. Wij zijn van mening dat dit voldoende is om verstoring en schade aan de vogels te voorkomen. Door de start van de werkzaamheden in juli ben je al een heel eind op weg in het broedseizoen en zullen de jongen bijna vliegvlug zijn en minder afhankelijk van de ouders.
- Nader onderzoek naar de Slechtvalk is niet zinvol. Er is reeds vastgesteld door Ecogroen dat er een rustplaats aanwezig is, door de aanwezigheid van sporen van prooidieren en poepstrepen. Die bevindingen zullen door nader onderzoek bevestigd worden als er weer sporen worden gevonden.

#### Reactie Gemeente:

De werkzaamheden kunnen als vergunningsvrij beschouwd worden uit het oogpunt van onderhoud. Dat betekent dat niet nodig zijn:

- Omgevingslanactiviteit (OPA)
- Technisch Bouwactiviteit (TBA)
- Sloopactiviteit (SA) (geen asbest aanwezig)

Daarbij ga ik ervan uit dat de uitvoerende partij zorgdraagt voor het (gescheiden) afvoeren van afval.

Een **tijdelijke verkeersontheffing** is waarschijnlijk wel nodig voor bijvoorbeeld bouw-, installatie-onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

De ontheffing is normaliter maximaal 5 dagen geldig.

Voor een **langere ontheffing** moet een aanvraag ingediend worden via [ontheffingen@utrecht.nl](mailto:ontheffingen@utrecht.nl)

De proceduretijd hiervan bedraagt 8 weken.

Je dient hierbij rekening te houden met opstelplaats en veiligheidszones van materieel en materiaal.

Een ketenpark is vergunningsvrij op eigen terrein, echter het is wel zo netjes om dat te laten melden door de aannemer.