

Verdieping	Naam	Ruimtenummer	Oppervlak (m2)	Wand afwerking	Vloerafwerking	Plafond afwerking	Plint	Wandbesecherming	Bijzonderheden
-1 kelder	archiefbewaarplaats C	A-1.080	238,38	Bestaande wanden: Sauswerk - Wit (RAL9010) Nieuwe wanden: kalkzandsteen: Sauswerk - Wit (RAL9010)	Vloercoating - zelfde of gelijkwaardig als bestaand - Basiskleur: lichtgrijs RAL7035 - accentkleur: grijs RAL7038 Eisen vloer: - glad - antistatisch - slijtvast - zonder randen of richels	Sauswerk (stofvrij) op betonnen liggers en onderzijde vloeren - Wit RAL9010	niet van toepassing	niet van toepassing	
-1 kelder	gang Y	A-1.081	7,77	Nieuwe wanden: Kalkzandsteen: Sauswerk - Wit (RAL9010)	geen afwerking	geen afwerking	niet van toepassing	niet van toepassing	Ruimte afwerking kan blijven zoals bestaand
-1 kelder	Verkeersruimte	A-1.082	101,69	Bestaande wanden: Sauswerk - Wit (RAL9010) Nieuwe wanden: Kalkzandsteen: Sauswerk - Wit (RAL9010)	Vloercoating - zelfde of gelijkwaardig als bestaand - Basiskleur: lichtgrijs RAL7035 - accentkleur: grijs RAL7038 Eisen vloer: - glad - antistatisch - slijtvast - zonder randen of richels	Sauswerk (stofvrij) op betonnen liggers en onderzijde vloeren - Wit RAL9010		niet van toepassing	
-1 kelder	leegstandsgebied	A-1.083	30,55	Nieuwe wanden: Kalkzandsteen: Sauswerk - Wit (RAL9010)	Geen afwerking	Geen afwerking	niet van toepassing	niet van toepassing	Ruimte afwerking kan blijven zoals bestaand
-1 kelder	Archiefbewaarplaats D	A-1.084	140,9	Bestaande wanden: Sauswerk - Wit (RAL9010) Nieuwe wanden: Metal-Studwanden: Sauswerk - Wit (RAL9010)	Vloercoating - zelfde of gelijkwaardig als bestaand - Basiskleur: lichtgrijs RAL7035 - accentkleur: grijs RAL7038 Eisen vloer: - glad - antistatisch - slijtvast - zonder randen of richels	Sauswerk (stofvrij) op betonnen liggers en onderzijde vloeren - Wit RAL9010	niet van toepassing	niet van toepassing	
00 begane grond	pauseruimte	A0.003	60,25	Bestaande wanden: Sauswerk - Wit (RAL9010) Nieuwe wanden: Metal-Studwanden: Sauswerk - Wit (RAL9010) of Q-biq wanden (gespecificeerd in tekenwerk)	Marmoleum - Lichtgrijs (blauw genuanceerd) Conform bestaand: Forbo Maroleum - Basiskleur: concrete, Blue shimmer - Accentkleur: Te bepalen in UO	Verlaagd klimaatplafond bestaande uit lineaire canalures; open structuur met witte omlijsting - Kleur wit RAL9010 Sauswerk (stofvrij) op betonnen liggers Wit RAL9010	Aluminium plint - Wit RAL9010 - Zelfde of gelijkwaardig als bestaand	niet van toepassing	Indien mogelijk onderdelen van bestaande Q-biqwanden hergebruiken Plinten t.p.v. kalkzandsteenwanden/opstanden
00 begane grond	overslagruimte	A0.155	33,28	Bestaande wanden hanteren	Bestaande vloer hanteren	Bestaand plafond hanteren	bestaande plint hanteren	Bestaande stootranden hanteren	
00 begane grond	scanruimte	A0.157	474,6	Bestaande wanden: Sauswerk - Wit (RAL9010) Nieuwe wanden: Kalkzandsteen: Sauswerk - Wit (RAL9010) of Q-biq wanden (gespecificeerd in tekenwerk)	Gietvloer - Basiskleur: Lichtgrijs RAL7038 - Zoals bestaand - Accentkleur: Te bepalen in UO - Eisen vloer: - glad - anti-statisch - slijtvast - zonder randen of richels - antislip - bestand tegen water en lichte chemicaliën	Verlaagd klimaatplafond - Interlu Easy-KlimaPlus - Kleur wit RAL9010 Sauswerk (stofvrij) op betonnen liggers Wit RAL9010	Aluminium plint - Wit RAL9010 - Zelfde of gelijkwaardig als bestaand	niet van toepassing	Plinten t.p.v. kalkzandsteenwanden/opstanden
00 begane grond	depot ruimte	A0.158	66,24	Bestaande wanden: Sauswerk - Wit (RAL9010) Nieuwe wanden: Metal-Studwanden: Sauswerk - Wit (RAL9010) Afgewerkt met een dampdoorlatende laag	Vloercoating - zelfde of gelijkwaardig als bestaand - Basiskleur: lichtgrijs RAL7035 - accentkleur: grijs RAL7038 Eisen vloer: - glad - antistatisch - slijtvast - zonder randen of richels - Afgewerkt met dampdoorlatende laag - Geschikt om gewicht van archiefstelling aan te kunnen	Verlaagd brandwerend plafond Afgewerkt met een dampdoorlatende laag	niet van toepassing	2 lagen Acrovyn wandbescherming TP-150 - onderkant wandbescherming op 100mm en 800mm vanaf grond	indien mogelijk bestaand promatec plafond handhaven
00 begane grond	kantoor 1	A0.159	34,97	Bestaande wanden: Sauswerk - Wit (RAL9010) Nieuwe wanden: Q-biq wanden (gespecificeerd in tekenwerk)	Marmoleum - Lichtgrijs (blauw genuanceerd) Conform bestaand: Forbo Maroleum - Basiskleur: concrete, Blue shimmer - Accentkleur: Te bepalen in UO	Verlaagd klimaatplafond bestaande uit lineaire canalures; open structuur met witte omlijsting - Kleur wit RAL9010 Sauswerk (stofvrij) op betonnen liggers Wit RAL9010	Aluminium plint - Wit RAL9010 - Zelfde of gelijkwaardig als bestaand	niet van toepassing	Plinten t.p.v. kalkzandsteenwanden/opstanden
00 begane grond	verkeersruimte	A0.160	17,22	Bestaande wanden: Sauswerk - Wit (RAL9010) Nieuwe wanden: Kalkzandsteen: Sauswerk - Wit (RAL9010)	Marmoleum - Lichtgrijs (blauw genuanceerd) Conform bestaand: Forbo Maroleum - Basiskleur: concrete, Blue shimmer - Accentkleur: Te bepalen in UO	Verlaagd systeemplafond met lineaire belijning in de lengterichting - Conform bestaande verkeersruimte, type: Ecophon Focus LP - Kleur: white frost, benadert NCS S0500-N	Aluminium plint - Wit RAL9010 - Zelfde of gelijkwaardig als bestaand	2 lagen Acrovyn wandbescherming TP-150 - onderkant wandbescherming op 100mm en 800mm vanaf grond	Plinten t.p.v. kalkzandsteenwanden/opstanden

00 begane grond	gebedsruimte	A0.161	17,55	Bestaande wanden: Sauswerk - Wit (RAL9010) Nieuwe wanden: Metal-Studwanden: Sauswerk - Wit (RAL9010)	Marmoleum - Lichtgrijs (blauw genuanceerd) Conform bestaand: Forbo Maroleum - Basiskleur: concrete, Blue shimmer - Accentkleur: Te bepalen in UO	Verlaagd klimaatplafond bestaande uit lineaire canalures; open structuur met witte omlijsting - Kleur wit RAL9010 Sauswerk (stofvrij) op betonnen liggers Wit RAL9010	Aluminium plint - Wit RAL9010 - Zelfde of gelijkwaardig als bestaand	niet van toepassing	Plinten t.p.v. kalkzandsteenwanden/opstanden
00 begane grond	kleed- en douchruimte / miva toilet	A0.201	5,87	Keramische wandtegel - wit, mat - 15x30 cm - KERMOS Voegmortel Erocol 606WD - wit	Keramische vloertegel - leverancier Mosa - midden warm grijs nr. 204W - 30x30 cm	Bestaand plafond hanteren		niet van toepassing	
00 begane grond	aterlier	A0.219	96,44	Bestaande wanden: Sauswerk - Wit (RAL9010) Nieuwe wanden: Metal-Studwanden: Sauswerk - Wit (RAL9010) of Q-biq wanden (gespecificeerd in tekenwerk)	Gietvloer - Basiskleur: Lichtgrijs RAL7038 - Zoals bestaand - Accentkleur: Te bepalen in UO - Eisen vloer: - glad - anti-statisch - slijtvast - zonder randen of richels - antislip - bestand tegen water en lichte chemicaliën	Verlaagd klimaatplafond bestaande uit lineaire canalures; open structuur met witte omlijsting - Kleur wit RAL9010 Sauswerk (stofvrij) op betonnen liggers Wit RAL9010	Aluminium plint - Wit RAL9010 - Zelfde of gelijkwaardig als bestaand	niet van toepassing	Plinten t.p.v. kalkzandsteenwanden/opstanden
00 begane grond	sleutelkastruimte	A0.220	6,65	Bestaande wanden: Sauswerk - Wit (RAL9010) Nieuwe wanden: Metal-Studwanden: Sauswerk - Wit (RAL9010)	Marmoleum - Lichtgrijs (blauw genuanceerd) Conform bestaand: Forbo Maroleum - Basiskleur: concrete, Blue shimmer - Accentkleur: Te bepalen in UO	Verlaagd klimaatplafond bestaande uit lineaire canalures; open structuur met witte omlijsting - Kleur wit RAL9010 Sauswerk (stofvrij) op betonnen liggers Wit RAL9010	Aluminium plint - Wit RAL9010 - Zelfde of gelijkwaardig als bestaand	niet van toepassing	Plinten t.p.v. kalkzandsteenwanden/opstanden
00 begane grond	EHBO / kolfruimte	A0.221	9,52	Bestaande wanden: Sauswerk - Wit (RAL9010) Nieuwe wanden: Metal-Studwanden: Sauswerk - Wit (RAL9010)	Marmoleum - Lichtgrijs (blauw genuanceerd) Conform bestaand: Forbo Maroleum - Basiskleur: concrete, Blue shimmer - Accentkleur: Te bepalen in UO	Verlaagd klimaatplafond bestaande uit lineaire canalures; open structuur met witte omlijsting - Kleur wit RAL9010 Sauswerk (stofvrij) op betonnen liggers Wit RAL9010	Aluminium plint - Wit RAL9010 - Zelfde of gelijkwaardig als bestaand	niet van toepassing	Plinten t.p.v. kalkzandsteenwanden/opstanden
00 begane grond	zuurkasten	A0.222	21,67	Bestaande wanden: Sauswerk - Wit (RAL9010) Nieuwe wanden: Metal-Studwanden: Sauswerk - Wit (RAL9010) of Q-biq wanden (gespecificeerd in tekenwerk)	Gietvloer - Basiskleur: Lichtgrijs RAL7038 - Zoals bestaand - Accentkleur: Te bepalen in UO - Eisen vloer: - glad - anti-statisch - slijtvast - zonder randen of richels - antislip - bestand tegen water en lichte chemicaliën	Verlaagd klimaatplafond bestaande uit lineaire canalures; open structuur met witte omlijsting - Kleur wit RAL9010 Sauswerk (stofvrij) op betonnen liggers Wit RAL9010	Aluminium plint - Wit RAL9010 - Zelfde of gelijkwaardig als bestaand	niet van toepassing	Plinten t.p.v. kalkzandsteenwanden/opstanden