Renvooi

Akoestiek, Bouwfysica en Brandveiligheid:
Volgens Rapportage Deerns:
• C6127_NLD_DD_BPA-akoestiek-bouwfysica-brandveiligheid_RE

- WBDBO 30 min en zelfsluitend
WBDBO 60 min en zelfsluitend
WBDBO 120 min en zelfsluitend

Kozijnen RC1:
- Uitvoeren met P3A beglazing (2e verdieping)

Kozijnen R02:

- Uithoeren met P44 beglazing (kelder/ begane grond/ 1ste verdieping)
- Alle gewelperingen afsluitbaar
- Maximale kierstand tussen kozijn en raam: 130mm

Ter plaatse van de gaperioneerde panelen voor de kozijnen de draaikielpramen uitvoeren met blikloze stand

Cilinders beschermen tegen kamfrakken en lockpicking.

De volgende normen zijn van toepassing verklaard:

- NEN 5087 (2013) - Inbraakveiligheid van woningen - bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen
- NEN 5089 (2009) - Inbraakweerstand hang- en sluitwerk - classificatie, eisen en beproevingsmethoden
- NEN 5096:2012 nl - Inbraakweerstand - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden
- NEN-EN 1627 (2011) - Inbraakweerstand - deuren, ramen, luiken - classificatie
- NEN-EN 356 - Glas in gebouwen - Beveiligingsbeglazing

— · — luchtdichtheid QV=150Pa
- - - luchtdichtheid QV=350Pa

overige informatie:


- kalkzandsteenwanden in buitengevel gelijk met buiterzijde bestaande constructie
- kalkzandsteenwanden als borstwering in uitwendige scheidingconstructie tot aangegeven hoogte (S00/S00+vloer)

Beginning

- Dikte conform NEN 2608.
- Geluidsd / doornalveilig conform NEN 2608 en de NEN-EN 1990 en 1991.
- Doornalveiligheid conform NEN 3569
- UV-wi daz waar aangegeven, zie plaattegronden en onderstaand remedi

Opdrachtgever

E.M. Heikens



Projectbureau



Project

RVB ROVK Nationaal Archief Emmen

Projectnummer : 30273278

Fase	: TO fase	Internal
Onderwerp	: Plattegrond begane grond - Nieuwe toestand	

Schaal	: als aangegeven	Bladformaat	:	Status:
Contractnummer	:	Blad	: 1 van 1	Definitief

Tekeningnummer:
NAE-ARC-Z00-BG-DRW-AR-TO-2000
