



Belastingdienst

**Handleiding**

# **Opleidingsaanbod externe leveranciers via Edu-Dex**

Edu-dex Feed Belastingdienst – Class (XML)

18 okt 2023

**Handleiding**

# Inhoud

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding 4</b>                   |
| 1.1      | Handleiding 4                        |
| 1.2      | Toegang tot Class 5                  |
| <br>     |                                      |
| <b>2</b> | <b>Aan de slag 8</b>                 |
| 2.1      | Algemeen 8                           |
| 2.2      | Het instellen van de feed in Class 8 |
| <br>     |                                      |
| <b>3</b> | <b>Veldenmapping 11</b>              |
| 3.1      | Docent 11                            |
| 3.2      | Faciliteiten 11                      |
| 3.3      | Opleidingen 11                       |
| 3.4      | Kosten/Prijzen 13                    |
| 3.4.1    | Toevoeging 2022 Edu-Dex import 14    |
| 3.5      | Uitvoering 14                        |
| 3.6      | Bijeenkomst 15                       |
| <br>     |                                      |
| <b>4</b> | <b>Referentietabellen 17</b>         |
| 4.1      | Thema 17                             |
| 4.2      | Doelgroepen 17                       |
| 4.3      | Afronding 18                         |
| 4.4      | Werkvorm 18                          |
| 4.5      | Opleidingsniveau 20                  |
| 4.6      | Uitvoering status 20                 |
| 4.7      | Kosten 20                            |

# Inleiding

1

# 1

## Inleiding

### 1.1

#### Handleiding

Het is een vereiste dat u als leverancier zorgt voor een actueel aanbod!

Hiervoor zijn diverse mogelijkheden:

- Importeren via CSV bestanden
- Handmatig toevoegen / bewerken
- **Importeren via Edu-Dex**
- Importeren via Springest
- Importeren via eigen XML feed(s)

In dit document geven wij meer informatie over hoe u vanuit een Edu-Dex feed uw aanbod kunt inlezen in Class. Edu-Dex (<https://www.edudex.nl/>) is een initiatief van de Nederlandse opleidingssector tot een open standaard voor aanbod van cursussen, opleidingen, studies, en e-learning modules. Deze handleiding beschrijft o.a. de veldenmapping en vertalingen van Edu-Dex waarden naar Class.

Voor een toelichting op het handmatig of via CSV bestanden toevoegen van aanbod hebben wij een aparte handleiding beschikbaar. Informatie over werken met een eigen XML feed en de Springest optie is te downloaden op de import pagina binnen Class, het gebruik van deze feeds heeft echter niet de voorkeur omdat deze niet standaard aansluiten op de inrichting van Class. Dit maakt het lastig de juiste ondersteuning te bieden zonder een beroep te doen op capaciteit van en aanpassingen door de leverancier.

Nadat uw aanbod geplaatst is, controleert de opleidingsadviseur van de Belastingdienst of de aangeleverde informatie correct en kwalitatief voldoende is. Als aanpassing nodig is, neemt hij/zij contact met u op. Zodra het aanbod is goedgekeurd zal Class iedere nacht uw XML feed aanroepen en onze database inhoud updaten op basis van de informatie in de feed(s).

**Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig door voordat u uw opleidingsaanbod aanbiedt. Wij raden aan het samenstellen van de Edu-Dex feed (of eventuele XML feeds) te laten uitvoeren door een ICT-deskundige daar dit een technische aangelegenheid is.**

Heeft u technische (gebruikers)vragen over het plaatsen van uw opleidingsaanbod? Neem dan contact op met:

Expert Beheer CLASS/MLO via [servicedesk.leren@belastingdienst.nl](mailto:servicedesk.leren@belastingdienst.nl)

*De applicatie Class wordt aan de Belastingdienst geleverd door archipel academy*



## 1.2

### Toegang tot Class

Als geselecteerde leverancier krijgt u toegang tot onze beheermodule via de URL: <https://lms-belastingdienst.trainingscatalogus.nl/> .

Als internet browser wordt Internet Explorer 9 en hoger, Mozilla Firefox en Google Chrome ondersteund.

U ontvangt van ons uw unieke logingegevens. Mocht u deze na ontvangst kwijt raken, neem dan contact op met Expert Beheer via het e-mailadres: [servicedesk.leren@belastingdienst.nl](mailto:servicedesk.leren@belastingdienst.nl)

Om in de omgeving in te loggen dient tevens een Two Factor Authentication code ingevoerd te worden. Deze code wordt toegestuurd naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan het account. Om in te loggen navigeert u naar de URL die met u gedeeld is.

## BelastingdienstAcademie

Laat leren voor je werken

**BelastingdienstAcademie (beheer)**

Heb je een vraag neem dan contact op met functioneel beheer.

**Gebruikersnaam**

**Wachtwoord**

**Inloggen »** [Wachtwoord vergeten](#)



Na het invullen van de gebruikersnaam en wachtwoord kiest u voor '**Inloggen**'.

Het scherm waar u de Two Factor Authentication code in dient te voeren verschijnt. De code kan worden gekopieerd uit de e-mail die op dat moment aan u gestuurd wordt. Let op dat er geen witregel(s) na de tekens wordt meekopieerd. De code zal dan als incorrect worden aangemerkt. Als de code niet wordt herkend moet u opnieuw uw wachtwoord invullen alvorens u een nieuwe Two Factor Authentication code krijgt toegestuurd.

## BelastingdienstAcademie (beheer)

Heb je een vraag neem dan contact op met functioneel beheer.

### Authenticatie in twee stappen

Voer de verificatiecode in welke wij via email hebben verstuurd.

Gereed »

[Verificatiecode opnieuw versturen](#)



### Belangrijk

Pas na eerste de inlog direct uw wachtwoord aan naar uw eigen beveiligingseisen. Klik in de backoffice links in beeld op uw '**Inlognaam**' en kies vervolgens voor:

1. Huidige Wacht
2. Nieuw Wachtwoord
3. Herhaal nieuw Wachtwoord
4. Opslaan

Leverancier 1

Dashboard

Contentbeheer

Deelname

Nederlands

Handleiding

Systeeminstellingen

Test modus

Leverancier 1

Uitloggen

Profiel bewerken:

Details

Gebruikersnaam: \*

Timothy03

Huidig Wachtwoord: 

\*\*\*\*\*

Voornaam: \*

Leverancier

Nieuw Wachtwoord: 

\*\*\*\*\*

Achternaam: \*

1

Herhaal nieuw wachtwoord: 

\*\*\*\*\*

E-Mail: 

leverancier1@live.nl

Is docent: 

Nee

Adres:

Is leverancier: 

Ja

Huisnummer:

Gebruik Twee Factor Authenticatie: 

☐

Huisnummer toevoeging:

Phoenix Voor LMS Actief (Beta Version): 

☒

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Annuleren

Opslaan

## Aan de slag

2

## 2 Aan de slag

### 2.1 Algemeen

Archipel academy ondersteunt het importeren via XML feeds volgens de Edu-Dex standaard. De Edu-Dex import is momenteel gebaseerd op Edu-Dex versie 1.8. Class ondersteunt het importeren van Edu-Dex directory en catalogus feeds.


#### Eigen feed

Wanneer uw instituut aan Edu-Dex gegevens aanlevert via een eigen XML-feed, dan kan de URL van deze feed in Class worden ingelezen.

#### Geen eigen feed


Wanneer uw instituut aan EDU-DEX handmatig gegevens aanlevert, dan kunt u in EDU-DEX een XML-feed vinden die u vervolgens in Class kunt inlezen.

In EDU-DEX is het als leverancier mogelijk een selectie ('Catalogus') aan te maken van de eigen opleidingen. De URL voor de XML-file van die selectie kunt u vinden door in het submenu **Catalogusbeheer** op **'Links tonen'** te klikken. De bovenste link is de URL voor het XML-bestand die u in Class kunt invoeren.



### 2.2 Het instellen van de feed in Class

Na inloggen kunt u binnen Class het inlezen van een Edu-Dex feed instellen. Doe dit via **'Systeeminstellingen'**,  **'Leverancier import (opleidingen)'** en vervolgens de tab **'XML-import (inclusief Springest en EDU-DEX)'**.



Algemeen

CSV import

XML import (inclusief Springest en EDU-DEX)

Import log

Nu ziet u uw leveranciersnaam staan en kies voor het XML import feed type dat voor u van toepassing is. In dit voorbeeld **'EDU-DEX XML feed'**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Welke leverancier gaat het om? | <div>Leverancier1</div> <div>?</div>                                                                                                                                                                                                        |
| Xml import feed type:          | <div><input type="radio"/> Je eigen XML feed</div> <div><input checked="" type="radio"/> EDU-DEX XML feed</div> <div><input type="radio"/> Springest Nederland XML feed</div> <div><input type="radio"/> Springest Duitsland XML feed</div> |

Stel lager op de pagina de URL van jouw feed in. Doe dit in de kolom **'XML Feed URL'**. en selecteer, waar nog nodig, in de kolom **'EDU-DEX feed?'** de waarde **'Ja'** en dan op **'opslaan'** klikken.

| XML Feed Naam | XML Feed URL |
|---------------|--------------|
| Test          | Test         |
|               |              |
|               |              |
|               |              |
|               |              |

# Veldenmapping

3

## 3 Veldenmapping

### 3.1 Docent

Docenten worden geïmporteerd vanuit de EDU-DEX "teacher" elementen. De volgende eigenschappen worden overgenomen naar Class:

| Edu-Dex teacher eigenschap | Class docent eigenschap                     | Verplicht |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| ID                         | Docent code. Uw unieke code voor de docent. | Nee       |
| Name                       | Achternaam                                  | Ja        |
| Summary                    | Beschrijving                                | Nee       |

### 3.2 Faciliteiten

Faciliteiten worden geïmporteerd vanuit de Edu-Dex 'location' elementen. De onderstaande eigenschappen worden overgenomen naar Class. Naam en unieke code worden gegenereerd op basis van een speciale samenstelling van deze eigenschappen:

| Edu-Dex location eigenschap | Class faciliteit eigenschap                         | Verplicht |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| ID                          | Faciliteit code. Uw unieke code voor de faciliteit. | Nee       |
| Address                     | Adres                                               | Nee       |
| City                        | Plaats                                              | Ja        |
| GeoCode                     | Geografische coördinaten van de faciliteit.         | Nee       |
| Zipcode                     | Postcode                                            | Nee       |
| Country                     | Land                                                | Nee       |

### 3.3 Opleidingen

Opleidingen worden geïmporteerd vanuit de Edu-Dex 'program' elementen. Alleen opleidingen met applicationType 'individual' worden door ons systeem geïmporteerd.

Alleen opleidingen met startDateDetermination 'fixed starting date', 'agreed starting date' of 'direct start' worden in Class ingelezen. Bij een opleiding met startDateDetermination 'agreed starting date' wordt door ons systeem automatisch een uitvoering met status 'startdatum in overleg' aangemaakt. Let op dat in de Edu-Dex xsd het toevoegen van de 'startDate' en 'endDate' altijd verplicht is. Class zal deze waardes echter negeren voor 'agreed starting date' uitvoeringen. Bij een opleiding met startDateDetermination 'direct start' wordt automatisch een uitvoering aangemaakt waarbij 'Directe start / volledig online' is aangevinkt.

Vanuit de programDescriptions worden alleen de teksten met attribuut lang 'nl' ingelezen.

De onderstaande eigenschappen worden overgenomen naar Class.

| Edu-Dex program eigenschap                                                | Class opleiding eigenschap                                                                 | Verplicht |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| programClassification/programId                                           | Opleiding code.<br>Uw unieke code voor de opleiding.                                       | Nee       |
| programDescriptions/programName                                           | Naam                                                                                       | Ja        |
| programClassification/degree                                              | Afronding. Zie de referentietabellen in de volgende paragraaf voor ondersteunende waardes. | Nee       |
| programClassification/programDuration                                     | Doorlooptijd in weken.                                                                     | Nee       |
| programClassification/theme                                               | Thema's. Zie de referentietabellen in de volgende paragraaf voor ondersteunde waardes.     | Nee       |
| programClassification/targetSector                                        | Doelgroepen. Zie de referentietabellen in de volgende paragraaf voor ondersteunde waardes. | Nee       |
| programDescriptions/programSummaryHtml                                    | Introductie (informatietekst).                                                             | Nee       |
| programDescriptions/programSummaryText                                    | Introductie (informatietekst).                                                             | Nee       |
| programDescriptions/programDescriptionHtml                                | Methode (informatietekst).                                                                 | Nee       |
| programDescriptions/programDescriptionText                                | Methode (informatietekst).                                                                 | Nee       |
| programDescriptions/subjectText[subject='objectives']/summaryHtml         | Doel (informatietekst).                                                                    | Nee       |
| programDescriptions/subjectText[subject='objectives']/summaryText         | Doel (informatietekst).                                                                    | Nee       |
| programDescriptions /subjectText[p:subject='course schedule']/summaryHtml | Programma (informatietekst).                                                               | Nee       |

|                                                                            |                                                                                                   |     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| programDescriptions /subjectText[p:subject='course schedule'] /summaryText | Programma (informatietekst).                                                                      | Nee |
| programDescriptions/webLink                                                | URL                                                                                               | Nee |
| programAdmission/requiredLevel                                             | Opleidingsniveau. Zie de referentietabellen in de volgende paragraaf voor ondersteunende waardes. | Nee |
| programCurriculum/instructionMode                                          | Werkvormen. Zie de referentietabellen in de volgende paragraaf voor ondersteunde waardes.         | Ja  |
| programAdmission/applicationOpen                                           | Actief (ja/nee)                                                                                   | Ja  |

### 3.4 Kosten/Prijzen

Let op dat prijzen in Class zijn gedefinieerd op het niveau van een opleiding, maar in Edu-Dex op het niveau van de uitvoering (programRun). Class zal proberen de prijzen uit de uitvoeringen van de opleiding te herleiden. Hierbij is het van belang dat er geen uitvoeringen met dezelfde startdatum bestaan, waarbij de prijzen van elkaar afwijken. Wanneer dit wel het geval is, zal Class een foutmelding m.b.t. de overlap geven. Wanneer er geen prijzen worden gevonden in 'programRun' elementen, zal Class proberen de prijzen te herleiden vanuit het 'genericProgramRun' element.

Indien bij de prijzen van een 'programRun' prijscomponent (cost) met waarde 'amountIsFinal' false zijn opgenomen, wordt de complete opleiding (program) niet geïmporteerd. Class kan alleen opleidingen met vastgestelde prijs ontsluiten.

Indien bij de prijzen van een 'programRun' prijscomponenten (cost) met een andere currency dan euro staan, zal de complete opleiding (program) niet worden geïmporteerd.

Optionele kosttypes, ofwel costTypes met voor eigenschap isRequiredCost de waarde 'false', worden door Class niet ingelezen. Een uitzondering daarop is het kosttype 'accomodation' welke wordt ingelezen als 'Overnachtingskosten (optioneel)'. Voor de systemen van de Belastingdienst is het echter wenselijk dat voor iedere opleiding slechts 1 kostensoort wordt aangeleverd, wanneer van toepassing dus een gecombineerde prijs van opleidingskosten en overnachtingskosten etc. Voor de Belastingdienst geldt ook dat de kosten per deelnemer/inschrijving in Class worden vermeld, inclusief korting en exclusief BTW. Het (eventuele) BTW percentage wordt namelijk altijd automatisch berekend op basis van de CPV code die door de opleidingsadviseur wordt toegevoegd bij het goedkeuren van uw aanbod.

### 3.4.1 Toevoeging 2022 Edu-Dex import

In 2022 werd er een nieuwe Edu-Dex import uitgerold. Als deze aanstaat, zijn er de volgende verschillen:

- Als een uitvoering geen prijzen heeft, verzoekt Class dit eerst uit de <genericProgramRun> te halen. Als deze niet bestaat (of ook geen prijzen heeft), verzoekt Class het uit het <program> te halen.
- Uitvoeringen uit dezelfde <program>, met eenzelfde startdatum, maar verschillende prijzen, zijn nu mogelijk, en veroorzaken geen foutmelding m.b.t. de overlap.

De volgende eigenschappen worden overgenomen naar Class:

| Edu-Dex cost eigenschap | Class prijs eigenschap                                                                                                                                                        | Verplicht |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Amount                  | Bedrag per inschrijving.<br>Voor de Belastingdienst:<br>Inclusief korting,<br>exclusief BTW.                                                                                  | Nee       |
| CostType                | Kostensoort. Zie de<br>referentietabellen in de<br>volgende paragraaf voor<br>ondersteunde waardes.                                                                           | Ja        |
| VATExemptAmount         | Bedrag per inschrijving,<br>indien leverancier<br>vrijgesteld van BTW voor<br>opleidingskosten. Deze<br>wordt alleen voor de<br>opleidingskosten ("tuition<br>fee") gebruikt. | Nee       |

### 3.5 Uitvoering

Aan de hand van het programSchedule worden de uitvoeringen in Class bepaald. Class importeert daarbij alle 'programRun' elementen als uitvoering.

Let op: Van het Edu-Dex element 'genericProgramRun' wordt alleen het element 'numberOfContactSessions' geïmporteerd. Deze wordt echter niet in de uitvoering geplaatst, maar in het veld 'Aantal bijeenkomsten' van de opleiding. Verder wordt het 'genericProgramRun' element gebruikt voor het bepalen van de prijzen, wanneer er in geen enkel 'programRun' element een prijs wordt gevonden.

De volgende eigenschappen worden overgenomen naar Class:

| Edu-Dex programRun eigenschap            | Class uitvoering eigenschap                                                                      | Verplicht |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ID                                       | Uitvoering code. Uw unieke code voor de uitvoering.                                              | Nee       |
| programClassification/programId          | Code van gerelateerde opleiding.                                                                 | Ja        |
| Location                                 | Faciliteit                                                                                       | Nee       |
| Status                                   | Uitvoering status. Zie de referentietabellen in de volgende paragraaf voor ondersteunde waardes. | Ja        |
| StartDate                                | Startdatum                                                                                       | Ja        |
| EndDate                                  | Einddatum                                                                                        | Ja        |
| programAdmission/minNumberOfParticipants | Minimum aantal deelnemers                                                                        | Ja        |
| programAdmission/maxNumberOfParticipants | Maximum aantal deelnemers                                                                        | Ja        |
| programCurriculum/teacher/id             | Docentcodes                                                                                      | Nee       |

### 3.6 Bijeenkomst

Bijeenkomsten worden samengesteld uit de 'courseDay' elementen uit de EDU-DEX XML.

Hiervan worden de volgende elementen geïmporteerd:

| Edu-Dex courseDay eigenschap | Class bijeenkomst eigenschap                          | Verplicht |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| ID                           | Bijeenkomst code. Uw unieke code voor de bijeenkomst. | Nee       |
| Date                         | Datum van de bijeenkomst                              | Ja        |
| Location                     | Faciliteit                                            | Nee       |
| StartTime                    | Starttijd                                             | Nee       |
| EndTime                      | Eindtijd                                              | Nee       |
| Name                         | Naam                                                  | Nee       |

# Referentietabellen

4

## 4 Referentietabellen

### 4.1 Thema

Wij hanteren een standaard indeling voor thema's. De thema's worden binnen de Edu-Dex eigenschap 'programClassification/theme' met ID aangegeven in uw feed.

| Class thema naam Belastingdienst | Class thema ID |
|----------------------------------|----------------|
| Bezwaar & Beroep                 | 5              |
| Controle & Toezicht              | 6              |
| Invordering                      | 7              |
| Opsporing & BOA                  | 8              |
| Aangiftebehandeling              | 9              |
| Klantmanagement                  | 12             |
| Risicobeheersing                 | 14             |
| HR & Organisatieontwikkeling     | 17             |
| Professionele vaardigheden       | 18             |
| Loopbaan                         | 20             |
| Inkomensheffing                  | 44             |
| Omzetbelasting                   | 45             |
| Loonheffingen                    | 46             |
| Vennootschapsbelasting           | 47             |
| Overige middelen                 | 48             |
| Accijnzen                        | 49             |
| Formeel recht                    | 50             |

### 4.2 Doelgroepen

Wij hanteren een standaard indeling voor Doelgroepen. De doelgroepen worden binnen de Edu-Dex eigenschap 'programClassification/targetSector' met ID aangegeven in uw feed.

| Class doelgroep naam Belastingdienst | Class doelgroep ID |
|--------------------------------------|--------------------|
| Belastingen                          | 1000               |
| Douane                               | 1001               |
| Toeslagen                            | 1008               |
| FIOD                                 | 1025               |
| IV- en ICT-gerichte trainingen       | 1026               |
| SSO's & Concerndirecties             | 1027               |
| KI&S                                 | 1086               |

### 4.3 Afronding

Voor het bepalen van de afronding wordt gekeken naar de 'degree' classificatie van Edu-Dex. Hiervoor wordt de volgende mapping gehanteerd:

| EDU-DEX degree         | Class afronding     | Praktisch gevolg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| None                   | Geen                | Geen (schriftelijke) verklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Certificate            | Certificaat         | Indien ingesteld ontvangt de deelnemer, op basis van de gegevens uit de presentielijst, geautomatiseerd een schriftelijke verklaring omtrent zijn bekwaamheid, uitgegeven in de huisstijl van de BelastingdienstAcademie. Formele toetsing is vereist.                                                                                          |
| Diploma                | Markterkend diploma | Een schriftelijke verklaring omtrent iemands bekwaamheid uitgegeven door een geaccrediteerde (onderwijs)instelling. Formele toetsing is vereist.<br><u>Voorbeeld:</u> certificaat Prince2, HBO diploma                                                                                                                                          |
| Certificate on request | Bewijs van deelname | Indien ingesteld ontvangt de deelnemer, op basis van de gegevens uit de presentielijst, geautomatiseerd bewijs dat hij een leerinterventie heeft gevolgd. Het Bewijs van deelname wordt uitgegeven in de huisstijl van de BelastingdienstAcademie. Bij afwezigheid van een toetsselement kan maximaal een bewijs van deelname worden verstrekt. |

### 4.4 Werkvorm

Binnen Class zijn veel werkvormen beschikbaar. Er is binnen de Belastingdienst afgesproken enkel onderstaande, gedefinieerde werkvormen te gebruiken. Deze komen niet allemaal in deze vorm voor binnen Edu-Dex maar zijn achteraf ook altijd handmatig toe te voegen in Class.

| <b>Edu-Dex instructionMode</b> | <b>Class werkvorm</b> | <b>Definitie werkvorm</b>                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Assessment            | Één of meerdere opvolgende summatieve testen op kennis, vaardigheden of gedrag om te beoordelen of een persoon een bepaalde functie of rol kan vervullen.                             |
| Blended Learning               | Blended Learning      | Opleiding is opgezet op basis van een combinatie van fysieke en digitale contactmomenten waarbij deelnemers synchroon de opleiding volgen onder leiding van een of meerdere docenten. |
| Integration Module             | E-learning            | Opleiding is opgezet op basis van een digitale cursus die de deelnemer zelfstandig plaats-, tijd- en apparaat onafhankelijk kan volgen.                                               |
|                                | Klassikaal            | Opleiding is opgezet op basis van fysieke contactmomenten waarbij deelnemers synchroon de opleiding volgen onder leiding van één of meerdere docenten.                                |
|                                | Online groepstraining | Opleiding is opgezet op basis van digitale contactmomenten waarbij deelnemers synchroon de opleiding volgen onder leiding van één of meerdere docenten.                               |
| Webinar                        | Webinar               | Eenmalige digitale bijeenkomst, onder leiding van een (of meerdere) expert(s) voor een grote groep deelnemers. Interactie tussen deelnemers en expert(s)                              |

## 4.5 Opleidingsniveau

Voor het bepalen van opleidingsniveau wordt gekeken naar de 'levelType' classificatie van Edu-Dex. Hiervoor wordt de volgende mapping gehanteerd:

| Edu-Dex levelType | Class opleidingsniveau |
|-------------------|------------------------|
| None              | Niet bekend            |
| Associate         | HBO                    |
| Bachelor          | HBO                    |
| Master            | HBO                    |
| Academic Bachelor | WO                     |
| Academic Master   | WO                     |
| mavo              | MAVO                   |
| havo              | HAVO                   |
| vwo               | VWO                    |
| vbo               | VBO                    |
| vmbo              | VBO                    |
| lbo               | LBO                    |
| mbo               | MBO                    |
| mbo+              | MBO+                   |
| vmbo/mavo         | VBO                    |
| PhD               | WO+                    |

## 4.6 Uitvoering status

Voor het bepalen van de status van de uitvoering wordt gekeken naar de 'programRunStatus'. Hiervoor wordt de volgende mapping gehanteerd:

| Edu-Dex programRunStatus | Class uitvoering status |
|--------------------------|-------------------------|
| Application opened       | Open                    |
| Application closed       | Volgeboekt              |
| Canceled                 | Geannuleerd             |
| Agreed starting date     | Startdatum in overleg   |

## 4.7 Kosten

De VAT velden van prijzen worden door Class genegeerd.

Voor de Belastingdienst geldt dat de kosten per deelnemer/inschrijving in Class worden vermeld, inclusief korting en exclusief BTW. Het (eventuele) BTW percentage wordt namelijk altijd automatisch berekend op basis van de CPV code die door de opleidingsadviseur wordt toegevoegd bij het goedkeuren van uw aanbod.

Houdt vanuit Edu-Dex de volgende vaste mapping van kosten type (costType) naar Class kostensoort aan en vul voor de Belastingdienst de juiste kosten via het Edu-Dex costType **'tuition fee'**:

| <b>Edu-Dex costType</b> | <b>EDU-DEX isRequiredCost</b> | <b>Class kostensoort</b>                                                                |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cost of living          | TRUE                          | Arrangement- en faciliteitskosten                                                       |
| Examination             | TRUE                          | Kosten examinering                                                                      |
| Excursions              | TRUE                          | Overige kosten                                                                          |
| Housing                 | TRUE                          | Kosten faciliteit                                                                       |
| Insurance               | TRUE                          | Overige                                                                                 |
| Lunch                   | TRUE                          | Kosten lunch                                                                            |
| Dinner                  | TRUE                          | Kosten diner                                                                            |
| Registration fee        | TRUE                          | Kosten inschrijving                                                                     |
| Study material          | TRUE                          | Kosten lesmateriaal                                                                     |
| <b>Tuition fee</b>      | <b>TRUE</b>                   | <b>Kosten Opleiding<br/>(plaats hier alle kosten<br/>in 1 voor<br/>Belastingdienst)</b> |
| Visa/Permit             | TRUE                          | Overige kosten                                                                          |
| Coaching                | TRUE                          | Overige kosten                                                                          |
| Accomodation            | TRUE                          | Faciliteitskosten 6%                                                                    |
| Accomodation            | TRUE                          | Kosten locatie                                                                          |
| Accomodation            | FALSE                         | Overnachtingskosten<br>(optioneel)                                                      |
| Second accomodation     | TRUE                          | Overnachtingskosten<br>(verplicht)                                                      |



# Einde Handleiding