



Aanvulling op 2e Nota van Inlichtingen bestek 2026-4012

Opdrachtgever: Gemeente Meierijstad
Referentie: Reconstructie Hool te Erp
Revisie: 2.0
Datum: 24 maart 2026

Iv-Infra b.v.

Ingenieursbureau met Passie voor Techniek



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 2026-4012

RECONSTRUCTIE HOOL TE ERP
IN DE GEMEENTE MEIERIJSTAD

In aanvulling op de 2e Nota van Inlichtingen is onderstaande vraag gesteld:

Vraag: In het bestek staat in post 440110 een oppervlakte opgenomen van 870 m2, deze is in nota 1 veranderd naar 0.97 m2.

Antwoord: De oppervlakte van de aan te brengen oppervlaktebehandeling bedraagt 870 m2, zie bestekspost 440110.

DEEL 1
Ongewijzigd.

DEEL 2.1
Ongewijzigd.

DEEL 2.2
Bestekspost 44011 0 is gewijzigd, zie deel 2.2 van deze Nota van Inlichtingen.

DEEL 3
Ongewijzigd.

INSCHRIJVINGSBILJET EN -STAAT
De inschrijvingsstaat is ongewijzigd.

TEKENINGEN
Ongewijzigd.

BIJLAGEN
Ongewijzigd.



lv-Infra
RAW0983-156878

Reconstructie Hool te Erp
Opdrachtgever: Gemeente Meierijstad
Besteknr. 2026-4012

2E NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 24-3-2026

Bladnr. I
Afdrukdatum:
24-03-2026

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving

2



lv-Infra
RAW0983-156878

Reconstructie Hool te Erp
Opdrachtgever: Gemeente Meierijstad
Besteknr. 2026-4012

2E NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 24-3-2026

Bladnr. 2 van 3
Afdrukdatum:
24-03-2026

2.2 Nadere beschrijving



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
440110			Deze bestekspost is niet gewijzigd.			
440110	814199		Aanbrengen van een duurzaam flexibel thermoplastis Aanbrengen van een duurzaam flexibel thermoplastische oppervlakbehandeling. Betreft: een kunststof epoxy polyurethaan gemodificeerde oppervlakbehandeling Type: Thermoflex® Leverancier: Possehl Situatie: ondergrond asfaltverharding van SMA-NL 11B	m2	870,00	V
440111			Deze bestekspost is niet gewijzigd.			
440111	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: schoonmaken te behandelen oppervlak 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m .1. Ondergrond: asfaltverharding .9. Losliggend vuil afvegen en schoonblazen met perslucht .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		870,00 I
440112			Deze bestekspost is gewijzigd.			
440112	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. 9. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,8 tot 3,0 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars rood gepigmenteerd type thermoflex® Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm .2. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten opzuigen	m2 kg kg		870,00 I 2.523,00 L 9.570,00 L



Waarderweg 40
2031 BP Haarlem
Nederland

Telefoon +31 88 943 3200

Nevelgaarde 10
3436 ZZ Nieuwegein
Nederland

Telefoon +31 88 943 3200

Pettelaarpark 10-15
5216 PD 's-Hertogenbosch
Nederland

Telefoon +31 88 943 3200

Iv-Infra b.v.
Trapezium 322
3364 DL Sliedrecht
Nederland

Telefoon +31 88 943 3200

Postbus 135
3360 AC Sliedrecht
www.iv-infra.nl