

## NOTA VAN INLICHTINGEN

### Betreffende raamovereenkomst 25055-1 'boomonderhoud gemeente Zeist'.

De inschrijver dient de onderstaande wijzigingen in haar aanbieding te verwerken.

#### Vragen met betrekking tot de aanbestedingsleidraad

Nr.	Artikel/ paragraaf/post	Aard	Omschrijving
1.	Paragraaf 2.1	Vraag	Is de aanbestedende dienst bereid een tweede vragenronde (tweede Nota van Inlichtingen) in de planning op te nemen, zodat inschrijvers eventuele vervolgvraagstukken naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen kunnen voorleggen?
			Nee, er wordt geen tweede vragenronde opgenomen in de planning.
2.	Paragraaf 5.3	Vraag	Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat bij de beoordeling van duurzaamheid oplossingen die volledig voldoen aan de wet- en regelgeving en veiligheidseisen niet negatief worden beoordeeld ten opzichte van mogelijk verdergaande duurzame oplossingen die in de praktijk spanningen kunnen opleveren met dergelijke regelgeving?
		Antwoord	<p>Gemeente Zeist wil bedrijven die in opdracht van de gemeente werken stimuleren om duurzaam te denken en te handelen. De beoordeling van het onderdeel duurzaamheid vindt plaats aan de hand van de score tabel welke in de aanbestedingsleidraad is opgenomen.</p> <p>Bij de beoordeling staan realistische, uitvoerbare en juridisch verantwoorde oplossingen centraal. Oplossingen die verder gaan dan de minimumeisen zijn welkom, maar worden alleen positief gewaardeerd wanneer zij praktisch uitvoerbaar, veilig, vergunningstechnisch toelaatbaar en in overeenstemming met de geldende normen zijn. Voorstellen die niet aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving of die veiligheidsrisico's of uitvoeringsproblemen kunnen veroorzaken, worden niet als beter beoordeeld, ook niet als ze in theorie duurzamer zijn.</p>
3.	Paragraaf 5.3	Vraag	Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat inschrijvers te allen tijde dienen te voldoen aan geldende wet- en regelgeving en dat veiligheid en wettelijke naleving zwaarder wegen dan het maximaliseren van duurzaamheidsprestaties binnen deze opdracht?
		Antwoord	<p>Inschrijvers dienen te allen tijde volledig te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving, evenals aan de toepasselijke veiligheidsnormen die voor deze opdracht van kracht zijn.</p> <p>Binnen deze aanbesteding wegen veiligheid, juridische naleving en uitvoerbaarheid altijd zwaarder dan het maximaliseren van duurzaamheidsprestaties. Duurzaamheid wordt binnen de opdracht gestimuleerd, maar uitsluitend voor zover deze oplossingen inpasbaar, veilig, rechtmatig en uitvoerbaar zijn binnen de wettelijke kaders.</p>

Nr.	Artikel/ paragraaf/post	Aard	Omschrijving
4.	Paragraaf 3.2 lid B Technische bekwaamheid	Vraag	<p>Het Handboek Bomen betreft een specifieke methodiek voor boombeheer en geen norm of certificeringssysteem waarvoor eenvoudig een objectief "gelijkwaardig" alternatief bestaat. Hierdoor is voor inschrijvers onduidelijk wat in dit kader onder "gelijkwaardig" wordt verstaan en op welke wijze dit aantoonbaar moet worden gemaakt.</p> <p>Kan de aanbestedende dienst: bevestigen dat hiermee bedoeld wordt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het Handboek Bomen, en in dat geval de toevoeging "of gelijkwaardig" laten vervallen, of nader specificeren welke methodieken, richtlijnen of standaarden door de aanbestedende dienst als gelijkwaardig worden beschouwd?</p>
		Antwoord	<p>De term of gelijkwaardig vervalt niet.</p> <p>Mocht de inschrijver een 'gelijkwaardige' methodiek voor boombeheer hebben gevolgd, dan dient de inschrijver aantoonbaar te maken dat de methode, richtlijnen en gehanteerde standaarden voor de gestelde kerncompetentie vergelijkbaar zijn aan het Handboek Bomen.</p>

**Vragen met betrekking tot de RAW-raamovereenkomst**

Nr.	Artikel/ paragraaf/post	Aard	Omschrijving
5.	Deel 1 § 04	Vraag	<p>U stelt dat er per jaar één boomgebied volledig gesnoeid wordt afhankelijk van de inspectie. In de andere twee boomgebieden vindt dan alleen snoeiwerk plaats aan de attentiebomen, risicobomen en bomen welke overlast veroorzaken naar aanleiding van bewonersmeldingen. Hoe worden deze attentiebomen, risicobomen en meldingen binnen de overige gebieden afgerekend?</p>
		Antwoord	<p>In de besteksposten en in de verrekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden binnen of buiten het segmentgebied. Werkzaamheden aan attentiebomen, risicobomen, vormbomen en leibomen in de overige twee segmentgebieden worden zoveel mogelijk gebundeld en als afzonderlijke deelopdrachten aan de aannemer uitgezet.</p> <p>Werkzaamheden aan bomen die overlast veroorzaken naar aanleiding van bewonersmeldingen worden indien noodzakelijk maandelijks uitgezet. Deze werkzaamheden verschillen in aard (Variërend van klimwerk tot calamiteiten) en worden opgevoerd onder de besteksposten van hoofdstuk 5, deel 2.2.</p>
6.	Deel 1 § 07 lid 3	Vraag	<p>Stel een grote boom van 18-24 is achterstallig. De aannemer gaat de vermelding maken naar achterstallig. Hoe gaat de boomveiligheidscontroleur na de snoei bepalen of deze inderdaad achterstallig is geweest?</p>
		Antwoord	<p>De boomveiligheidscontroleur beoordeelt uitsluitend het snoei- en boombeeld dat tijdens de inspectie wordt aangetroffen. De controleur kijkt niet terug naar de toestand vóór uitvoering van het snoeiwerk en stelt dus niet vast of de boom achterstallig was.</p> <p>In principe moet tijdens de inspectie een aanvaard boom- en snoeiresultaat zichtbaar zijn, tenzij delen bewust zijn overgeslagen in het kader van natuurvolgend beheer.</p>

Nr.	Artikel/ paragraaf/post	Aard	Omschrijving
			Het vaststellen van achterstallige snoei en de controle op de uitvoering en hoeveelheden gebeurt door de toezichthouder tijdens het werk en in het wekelijkse overleg met de aannemer.
7.	Deel 1 § 07 lid 3	Vraag	Alle bomen moeten op aanvaard boombeeld worden gesnoeid. Als een boom verwaarloosd is kun je hem niet in een snoeibeurt op aanvaard krijgen. Hoe wordt dit afgerekend en beoordeeld?
		Antwoord	Indien een verwaarloosd boombeeld wordt aangetroffen dient dit gemeld te worden bij de toezichthouder. Tevens dient dit geregistreerd te worden in het paspoort, zodat dit herleidbaar is vastgelegd. De 1 <sup>e</sup> snoeibeurt wordt afgerekend op een bestekspost 'achterstallig boombeeld'. Dit zelfde geldt voor de 2 <sup>e</sup> snoeibeurt.
8.	Deel 1 § 07 lid 3	Vraag	Kunt u aangeven of de uitgevoerde werkzaamheden worden gecontroleerd door een interne of externe partij van de opdrachtgever?
		Antwoord	De boomveiligheidscontrole wordt uitgevoerd door een externe partij. De toezichthouder ziet tijdens de werkzaamheden toe op de uitvoering, het eventuele meerwerk en de geregistreerde hoeveelheden.
9.	Deel 2.1 § 01	Vraag	Kunt u de aannemers in de inschrijfronde inzage geven in een actuele bomenkaart van de gemeente Zeist?
		Antwoord	Voor de indeling van de deelgebieden wordt verwezen naar tekening 'OT1 indeling deelgebieden' welke al onderdeel is van de aanbestedingsdocumenten. Hierop is te zien dat de gemeente Zeist is opgedeeld in drie deelgebieden. Per deelgebied zijn circa 13.000 bomen aanwezig.  Voor de bomenkaart wordt verwezen naar <a href="https://gemeente-zeist.opendata.arcgis.com/">https://gemeente-zeist.opendata.arcgis.com/</a> , waar de boompunten inzichtelijk zijn met enkele objectgegevens.
10.	Deel 2.1 §04 Bijlage 3	Vraag	In het bestek wordt verwezen naar een op maat geschreven ecologisch werkprotocol - gedragscode gemeente zeist- Houtige begroeiing, echter wij zijn ons ter degen bewust dat dit geen vastgestelde gedragscode betreft. Op de website van het RVO wordt verwezen naar 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025' deze is wel vastgesteld. Hoewel het er op lijkt dat het ecologisch werkprotocol conform bijlage 3 op maat is voor gemeente zeist, staan hier algemene adviezen in als richtlijn. Kunt u aangeven welke specifieke maatregelen over zijn genomen vanuit deze algemene richtlijnen t.b.v. zorgvuldig handelen en welke invloed hebben op de werkwijze. Bijvoorbeeld staat er in dat snoeiwerkzaamheden bij voorkeur in september tot februari moeten worden uitgevoerd. Is dit correct?
		Antwoord	Conform deel 3 artikel 01.01.01 lid 06 is ' De Gedragscode soortbescherming gemeenten' van Stadswerk versie juni 2025 van toepassing. Het ecologisch werkprotocol betreft de implementatie van deze Gedragscode soortbescherming voor gemeenten en is toegespitst op de gemeente Zeist. Dit protocol moet de aannemer volgen.  Conform deel 3 artikel 01.21.05 lid 03 moet de aannemer zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren. De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door



			<p>de opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Uitgangspunt is dat werken in 'minst gunstige periode' voor flora en fauna zoveel mogelijk wordt voorkomen.</p> <p>Conform deel 3 artikel 51.52.09 lid 10 behoort tot behoort tot de werkzaamheden het markeren en registreren van de aanwezige beschermde flora en fauna.</p>
Nr.	Artikel/ paragraaf/post	Aard	Omschrijving
11.	Deel 2.1 § 05	Vraag	U stelt dat niet alle locaties goed bereikbaar zijn. Kunt u een percentage onbereikbare bomen met de hoogwerker aangeven?
		Antwoord	<p>Wij kunnen op dit moment geen exact percentage geven van bomen die niet bereikbaar zijn met een hoogwerker. De bereikbaarheid verschilt per locatie en is onder andere afhankelijk van de fysieke ruimte, verkeerssituatie, ondergrond, aanwezigheid van watergangen en overige obstakels. Op basis van ervaringen binnen het beheergebied gaat dit om een beperkt deel van het te onderhouden areaal.</p> <p>De exacte bereikbaarheid wordt tijdens de uitvoering beoordeeld door de aannemer in overleg met de toezichthouder. Wanneer een telescoophoogwerker niet inzetbaar is, moet het werk worden uitgevoerd met een alternatieve veilige werkmethode, zoals klimtechniek of spinhoogwerker.</p> <p>Voor nader inzicht in de boomposities wordt verwezen naar de bomenkaart <a href="https://gemeente-zeist.opendata.arcgis.com/">https://gemeente-zeist.opendata.arcgis.com/</a></p>
12.	Deel 2.1 § 05	Vraag	U stelt dat niet alle locaties goed bereikbaar zijn. Kunt u een percentage onbereikbare bomen aangeven?
		Antwoord	<p>Bomen zijn altijd bereikbaar, maar niet in alle gevallen met groot materieel en een knikarm/telescoophoogwerker. Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 11.</p> <p>Voor nader inzicht in de boomposities wordt verwezen naar de bomenkaart <a href="https://gemeente-zeist.opendata.arcgis.com/">https://gemeente-zeist.opendata.arcgis.com/</a></p>
13.	Deel 2.1 § 07	Vraag	<p>"U geeft aan in de nadere beschrijving (§ 07 toelichting deelopdracht): De deelopdracht wordt niet samengesteld op basis van een Boomveiligheidscontrole. De boomveiligheidscontrole wordt uitgevoerd nadat de aannemer de bomen heeft gesnoeid, om vast te stellen of de aannemer de snoeiwerkzaamheden dusdanig heeft uitgevoerd dat een 'aanvaard' boombeeld wordt opgeleverd en wordt voldaan aan de wettelijke eisen ten aanzien van de doorrijhoogte.</p> <p>Vragen:</p> <p>In de stukken is aangegeven dat de Boomveiligheidscontrole (BVC) wordt uitgevoerd nadat de aannemer de snoeiwerkzaamheden heeft verricht, om vast te stellen of een 'aanvaard' boombeeld wordt opgeleverd en wordt voldaan aan de wettelijke eisen ten aanzien van de doorrijhoogte.</p> <p>Kunt u verduidelijken:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wie verantwoordelijk is voor het beoordelen en vaststellen of sprake is van een 'aanvaard' boombeeld (opdrachtgever, toezichthouder of externe deskundige)?</li> <li>2. Of de vastgestelde minimale doorrijhoogte rondom dient te worden gerealiseerd, of uitsluitend boven de rijbaan en/of het betreffende verhardingsprofiel?</li> </ol>



Nr.	Artikel/ paragraaf/post	Aard	Omschrijving
		Antwoord	<p>3. Hoe wordt er dan een deelopdracht samengesteld?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nadat de snoeiwerkzaamheden zijn uitgevoerd wordt de boomveiligheidscontrole uitgevoerd door een externe deskundige, deze stelt vast of een 'aanvaard' boombeeld is gerealiseerd. Eventuele twijfel gevallen worden met de opdrachtgever en toezichthouder besproken.</li> <li>2. Uitgangspunt is dat de vastgestelde minimale doorrijhoogte rondom gerealiseerd moet worden. Twijfel gevallen worden voor uitvoering in het wekelijks overleg met de toezichthouder besproken.</li> <li>3. Deelopdrachten worden jaarlijks samengesteld op basis van de onderhoudscyclus en de beschikbare paspoortgegevens uit het beheersysteem. Aan de hand van de theoretische uitgangspunten en de boomkenmerken (zoals hoogte, leeftijd en boomtype) worden de bijbehorende besteksposten bepaald en wordt de deelopdracht opgesteld, conform deel 2.1 paragraaf 07. Voor de beoordeling van het boombeeld, uit te voeren werkzaamheden en registratie van de uitgevoerde werkzaamheden (bestekspost 500010) wordt 100% van het aantal bomen binnen de deelopdracht opgenomen.</li> </ol> <p>De aannemer controleert alle niet vrijuitgroeide bomen binnen een segmentgebied om vast te stellen welke bomen wel en niet voldoen aan een 'aanvaard boombeeld'. Kosten voor deze controle en registratie dienen te zijn inbegrepen in bestekspost 500010.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indien een niet vrijuitgroeide boom (besteksposten deel 2.2 sectie 10 en 11) geen 'aanvaard boombeeld' heeft moeten de benodigde snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd. Uitgevoerde werkzaamheden moet de aannemer registreren conform bestekspost 500010. Bij de registratie dient tevens de van toepassing zijnde bestekspost opgegeven te worden. Indien de aannemer een boom aantreft welke in een dusdanige conditie verkeren dat het kappen van de boom volgens de aannemer benodigd is, meldt hij dit bij de toezichthouder in het wekelijkse overleg. Bomen worden pas gekapt na toestemming van de toezichthouder. Indien de aannemer een boom aantreft waar specifieke snoei en/ of het aanbrengen van kroonverankering benodigd is, meldt hij dit bij de toezichthouder in het wekelijkse overleg. Specifieke snoei en kroonverankering worden pas toegepast na toestemming van de toezichthouder.</li> <li>• Indien een niet vrijuitgroeide boom een 'aanvaard boombeeld' heeft, registreert de aannemer dit conform bestekspost 500010. Er worden dan verder geen maatregelen uitgevoerd.</li> </ul> <p>De daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden worden door de aannemer, per bestekspost, opgevoerd in de weekproductiestaten en termijnstaten.                      De theoretisch hoeveelheden en werkhandeling welke in de deelopdracht worden opgenomen zullen verschillen met</p>



			hoeveelheden en werkhandeling welke in het veld daadwerkelijk worden uitgevoerd.
Nr.	Artikel/ paragraaf/post	Aard	Omschrijving
14.	Deel 2.1 § 07	Vraag	<p>U geeft aan:                      De deelopdracht wordt niet samengesteld op basis van een Boomveiligheidscontrole. De boomveiligheidscontrole wordt uitgevoerd nadat de aannemer de bomen heeft gesnoeid, om vast te stellen of de aannemer de snoeiwerkzaamheden dusdanig heeft uitgevoerd dat een 'aanvaard' boombeeld wordt opgeleverd en wordt voldaan aan de wettelijke eisen ten aanzien van de doorrijhoogte.</p> <p>Vragen:                      In de aanbestedingsstukken staat dat de Boomveiligheidscontrole (BVC) wordt uitgevoerd nadat de aannemer de snoeiwerkzaamheden heeft uitgevoerd, om vast te stellen of een 'aanvaard' boombeeld wordt bereikt en wordt voldaan aan de wettelijke eisen ten aanzien van de doorrijhoogte.</p> <p>In de gebruikelijke werkwijze wordt een deelopdracht samengesteld op basis van een vooraf uitgevoerde BVC, waarna na uitvoering een controle plaatsvindt op correcte uitvoering van de werkzaamheden.</p> <p>1. Aangezien in dit geval vooraf geen BVC beschikbaar is, verzoeken wij de aanbestedende dienst te bevestigen dat de aannemer uitsluitend verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de in de deelopdracht gespecificeerde snoeiwerkzaamheden en dat eventuele aanvullende maatregelen of gebreken die pas bij de BVC na uitvoering worden vastgesteld niet voor rekening en risico van de aannemer komen, tenzij deze aantoonbaar het gevolg zijn van onjuist uitgevoerde snoeiwerkzaamheden.</p> <p>2. Kan de aanbestedende dienst toelichten op basis waarvan de deelopdracht vooraf wordt samengesteld, indien hier geen vooraf uitgevoerde BVC aan ten grondslag ligt?</p> <p>3. Indien opdrachtgever verantwoordelijk is voor het beoordelen en vaststellen of sprake is van een aanvaard boombeeld, mogen wij er dan vanuit gaan dat dit wekelijks plaatsvindt bij de controle van de weekstaten?</p>
		Antwoord	<p>1. Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 13. De aannemer is verantwoordelijk voor het opleveren van 'aanvaard boombeeld' bij niet vrijuitgroeide bomen binnen het (segment)gebied van de betreffende deelopdracht. Als een 'aanvaard boombeeld' niet behaald kan worden dan dient dit te geregistreerd in het boompaspoort. Eventuele gebreken die op hoogte worden geconstateerd dienen tevens in het paspoort te worden geregistreerd</p> <p>2. Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 13.</p> <p>3. De boomveiligheidscontrole wordt uitgevoerd door een extern deskundige, nadat de snoeiwerkzaamheden geheel of gedeeltelijk zijn afgerond. Getracht wordt om de boomveiligheidscontrole zo dicht mogelijk op de uitvoering van het snoeiwerk uit te voeren, zodat indien nodig tijdig bijgestuurd kan worden. Bij de controle van de weekstaten zal de toezichthouder de opgevoerde werkzaamheden beoordelen op</p>



			<p>juistheid, volledigheid en overeenstemming met de uitgezette deelopdrachten. Dit kan alleen zorgvuldig plaatsvinden wanneer de aannemer de toezichthouder tijdig en volledig informeert over de voortgang, uitgevoerde werkzaamheden, eventuele afwijkingen en bijzonderheden in het veld.</p> <p>Door de toezichthouder gedurende het werkproces goed op de hoogte te houden, kan de controle op de weekstaten efficiënt en transparant verlopen en kunnen eventuele afwijkingen direct worden besproken en gecorrigeerd. Daarnaast zijn er bijwoonpunten voorzien conform deel 2.1 lid 03, om discussie achteraf te beperken.</p>
Nr.	Artikel/ paragraaf/post	Aard	Omschrijving
15.	Deel 2.1 § 07	Vraag	Hoe wordt de 70% te snoeien bomen per segmentgebied bepaald? Omdat dit niet op basis van de BVC plaats vindt.
		Antwoord	Verwezen wordt naar de antwoorden op vragen 13 en 14. Het percentage van circa 70% betreft een richtwaarde die is gebaseerd op de ervaringen uit de afgelopen jaren met de snoeiwerkzaamheden.
16.	Deel 2.1 § 07	Vraag	U stelt dat de aannemer en toezichthouder de afwijkingen in de paspoorten en uitgevoerde werkzaamheden ten opzichte van de deelopdracht wekelijks worden besproken. Hoe wenst de gemeente dit in de praktijk te doen? Door middel van een wekelijkse bouwvergadering of via de e-mail door middel van weekrapportages?
		Antwoord	Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden de afwijkingen wekelijks besproken in Zeist met de toezichthouder. Vooraf dient de benodigde input door de aannemer per e-mail te worden aangeleverd.
17.	Deel 2.1 § 07	Vraag	U stelt dat er jaarlijks 1 segment gesnoeid wordt, maar dat er ook in de twee andere boomgebieden/segmenten werkzaamheden plaats kunnen vinden. We missen echter de besteksposten snoeien buiten segmentgebied voor onderhoudssnoei en begeleidingssnoei. Kunt u deze toevoegen aan de besteksposten?
		Antwoord	De besteksposten hebben betrekking op betrekking op zowel 'binnen' als 'buiten' het segmentgebied. Er worden geen extra besteksposten aangemaakt, waarin dit onderscheid is opgenomen. Tevens wordt verwezen naar het antwoord op vraag 5.
18.	Deel 2.1 § 07	Vraag	U stelt in de opsomming dat er per jaar 1 segment gesnoeid wordt en in de overige twee gebieden alleen snoei-/kapwerk aan attentiebomen, risicobomen, vormbomen, leibomen en bomen die overlast veroorzaken naar aanleiding van bewonersmeldingen. Deze opsomming komt niet overeen met de eerder gestelde werkzaamheden in onderdeel 1 algemeen 04, waarin alleen gesproken wordt over attentiebomen, risicobomen en meldingen. Kunt u aangeven welke beschrijving juist is en hoe deze worden afgerekend?



Nr.	Artikel/ paragraaf/post	Aard	Omschrijving
		Antwoord	<p>Jaarlijks wordt één segmentgebied volledig bewerkt binnen de reguliere onderhoudscyclus.</p> <p>Werkzaamheden aan attentiebomen, risicobomen vormbomen en leibomen in de overige twee segmentgebieden worden zoveel mogelijk gebundeld en als afzonderlijke deelopdrachten aan de aannemer uitgezet.</p> <p>In de besteksposten en in de verrekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden binnen of buiten het segmentgebied.</p> <p>Werkzaamheden aan bomen die overlast veroorzaken naar aanleiding van bewonersmeldingen worden indien noodzakelijk maandelijks uitgezet. Deze werkzaamheden verschillen in aard (Variërend van klimwerk tot calamiteiten) en worden opgevoerd onder de besteksposten van hoofdstuk 5, deel 2.2.</p>
19.	Deel 2.1 § 07	Vraag	<p>Kunt u de toelichting deelopdracht verduidelijken aangezien deze nu zichzelf tegensprekt en niet duidelijk beschrijft hoe een deelopdracht wordt opgesteld en hoeveel deelopdrachten wij kunnen verwachten. Immers u geeft aan dat de deelopdracht wordt niet samengesteld op basis van een Boomveiligheidscontrole. Hoe wordt deze wel opgesteld want de uitgangspunten in onderliggende paragraaf spreken elkaar deels tegen.</p>
		Antwoord	<p>Verwezen wordt naar de antwoorden op vragen 13 en 18.</p>
20.	Deel 2.2 Besteksposten 100110 t/m 110250	Vraag	<p>"U geeft aan in de posten 100110 t/m 110250 dat er voldaan moet worden aan de wettelijke voorschriften doorrijhoogte.                      Vragen:                      De richtlijnen uit het Handboek Bomen heeft het over de beoogde opkroonhoogte (takvrije stam) in het eindbeeld.                      Takken die zich niet binnen de gestelde vrije ruimte van het wegprofiel ontwikkelen, dienen niet verwijderd te worden.                      Het Handboek Bomen 2022 stelt dat als het uitgangspunt de vereiste wettelijke vrije doorgang langs een rijweg van 4.5 meter moet worden bereikt (functioneel profiel) er een beoogde opkroonhoogte van 6 meter wordt gehanteerd (boomtechnisch eindbeeld).                      Kan opdrachtgever aangeven of het functionele profiel of het boomtechnisch eindbeeld wordt vereist?"</p>
		Antwoord	<p>Boomtechnisch eindbeeld wordt vereist. Verwezen wordt naar deel 3 artikel 51.53.04.</p>
21.	Deel 2.2 Besteksposten sectie 10	Vraag	<p>"Kan opdrachtgever toelichten waarom het aspect 'verwaarloosd boombeeld' bij begeleidingssnoei niet expliciet wordt meegenomen in de uitvraag?                      Het kan namelijk voorkomen dat om tot een aanvaardbaar boom beeld te komen er meer dan 40% van het kroonvolume bestaat uit probleemtakken."</p>
		Antwoord	<p>De bomen in de gemeente Zeist zijn tot op heden in een cyclus van 1 keer per 3 jaar gesnoeid. Bomen met een 'verwaarloosd snoeibeeld' zullen dan ook niet of nauwelijks voorkomen. Hiervoor zijn dan ook geen separate besteksposten opgenomen. Verder wordt verwezen naar het antwoord op vraag 7.</p>

Nr.	Artikel/ paragraaf/post	Aard	Omschrijving
22.	Deel 2.2 Bestekposten 300410 t/m 300430	Vraag	U geeft aan dat er drie soorten (verschillende breuklast) dynamische kroonverankering kunnen worden aangebracht (posten 300410 t/m 300430). Vraag: Wie bepaalt welk type moet aangebracht?
		Antwoord	Toezichthouder in overleg met de aannemer.
23.	Deel 2.2 Bestekposten 3004	Vraag	U stelt in de besteksgroep 3004 vast dat de aannemer gebruik dient te maken van een Cobra-systeem. Echter mag de aannemer wettelijk gezien geen merken vaststellen in bestekposten voor de aannemer. Er zijn meerdere merken die voldoen aan de kwaliteiten van een Cobra-systeem. Vriendelijk verzoeken wij deze posten aan te passen.
		Antwoord	Cobra systeem of gelijkwaardig mag geleverd worden.
24.	Deel 2.2 Bestekposten 3004	Vraag	In bestekpost 3004 wordt een specifiek merk van aanbrengen van kroonverankering beschreven. In onze beleving is dit beter vastgelegd in het Handboek Bomen en de Europese norm voor stam- en kroonverankering. De huidige tekst kan leiden tot een onjuiste toepassing die wel voldoet aan het bestek, hetgeen niet de bedoeling kan zijn. Kunt u de merknaam verwijderen, wijze en omschrijving aanpassen naar de geldende richtlijnen conform het handboekbomen dan wel de Europese norm voor stam- en kroonverankering, waarbij uitgegaan wordt van de verschillende tons dynamisch anker?
		Antwoord	Cobra systeem of gelijkwaardig mag geleverd worden.
25.	Deel 2.2 Bestekpost 500010	Toevoeging	Tijdens de registratie van uitgevoerde werkzaamheden dient tevens aangegeven te worden als er bewust delen van de boom niet zijn gesnoeid in het kader van natuurvolgend boombeheer, zodat de externe boomveiligheidscontroleur hier rekening mee kan houden in de beoordeling van boombeeld.
26.	Deel 2.2 Sectie 5005	Vraag	"U geeft aan in bestekpost 5005 dat 'Afroep kan plaats vinden op werkdagen, zaterdag en zon- en feestdagen 24:00 uur per dag. Tussen 19:00 uur en 7:00 uur. Onze CAO geeft aan dat er op zon- en feestdagen een toeslag is van 200%. En overige dagen 's nachts en zaterdag is deze toeslag 150%. Kunt u voor calamiteiten op zon- en feestdagen een aparte post toevoegen?"
		Antwoord	Nee, er wordt geen aparte posten aangemaakt voor zon- en feestdagen.
27.	Algemeen Depotruimte	Vraag	Kan opdrachtgever aangeven of er gedurende de uitvoering van de opdracht een depot beschikbaar wordt gesteld voor de tijdelijke opslag van vrijkomende materialen? Daarnaast vernemen wij graag of er op of nabij het projectterrein ruimte beschikbaar wordt gesteld voor de opslag van machines.
		Antwoord	Er wordt door de opdrachtgever geen depot beschikbaar gesteld. Er wordt geen terrein beschikbaar gesteld voor de opslag van machines. Tevens wordt verwezen naar deel 3 artikel 01 17 11 tijdelijk opslag van vrijgekomen materialen.
28.	Deel 3 01 04 01 Indexeren	Vraag	"U stelt dat er tot 31 december 2027 niet geïndexeerd wordt. Gezien de huidige marktomstandigheden, waaronder aanzienlijke onzekerheid en prijsfluctuaties in grondstoffen, materialen en brandstoffen, brengt het voor inschrijvers een substantieel financieel risico met zich mee om prijzen voor deze volledige periode vast te leggen. Is de aanbestedende dienst bereid te overwegen om een vorm van prijsindexatie of herijkingmoment op te nemen gedurende de looptijd van de overeenkomst (bijvoorbeeld jaarlijks), zodat marktontwikkelingen gedeeltelijk kunnen worden geadresseerd?"

Nr.	Artikel/ paragraaf/post	Aard	Omschrijving
		Antwoord	De wijze van indexeren wordt niet aangepast. Met betrekking tot kostenverhogende omstandigheden is paragraaf 47 van de U.A.V. van toepassing. De gemeente Zeist streeft daarnaast naar een duurzame inrichting van het wagen- en materieelpark. Van opdrachtnemers wordt verwacht dat zij, waar mogelijk, inzetten op emissiereductie en duurzaam materieel, passend bij de gemeentelijke duurzaamheidsambities.
29.	Deel 3 51 51 04 lid 01	Vraag	Er wordt in dit artikel verwezen naar 51 51 04 lid 01, terwijl dit staat geschreven in artikel 51 51 04 lid. Er wordt ook verwezen naar Handboek Bomen 2022, maar sub a en b waarin wordt verwezen ontbreken in dit artikel. Wellicht is dit een typfout en dient dit gecorrigeerd te worden?
		Antwoord	De tekst in deel 3 is correct verwoord. In de standaard RAW bepalingen 2025 heeft artikel 51.51.04 lid 01 sub a betrekking op begeleidingssoevereï en artikel 51.51.04 lid 02 sub b op onderhoudssoevereï.