

Behoort bij: 13-2025

Reconstructie Machtelderf en Gijsberterf

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMENE INFORMATIE				
1	GRONDWERKZAAMHEDEN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
110010	Uitvoeren in situ milieukundig grondonderzoek.	EUR		N	
110020	Treffen voorzieningen inkalven sleuf.	m	100,00	V	
12	GROND ONTGRAVEN				
121	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
1211	<u>Zand ontgraven uit cunet</u>				
121110	Grond ontgraven uit cunet parkeervakken en rijbaan, zand, d=ca. 0,10m.	m3	25,00	V	
1212	<u>grond ontgraven uit cunet</u>				
121210	Grond ontgraven uit cunet halfverharding, grond, d=ca. 0,20m.	m3	30,00	V	
121220	Grond ontgraven uit cunet bodem infiltratiestrook, grond, d=ca. 0,35m.	m3	45,00	V	
121230	Grond ontgraven uit cunet talud infiltratiestrook, grond, d=gem. 0,15m.	m3	30,00	V	
122	GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF				
122110	Zand en grond ontgraven uit sleuf, 2,00 m.	m3	2.240,00	V	
124	GROND ONTGRAVEN TBV GROEN				
124010	Zand ontgraven uit boomplantvak, 0,80 m.	m3	30,00	V	
124030	Grond ontgraven uit groenvak beplanting, 0,20 m.	m3	215,00	V	
124040	Grond ontgraven uit groenvak heesters en gazons t.p.v. bestaande verharding, 0,40 m.	m3	310,00	V	
125	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT				
125010	Grond ontgraven uit ophoging, zand.	m3	335,00	V	
125020	Grond ontgraven uit ophoging, grond.	m3	80,00	V	
13	GROND VERVOEREN UIT WERK				
133	GROND AFVOEREN UIT WERK				
133010	Klei afvoeren.	m3	1.985,00	V	
133020	Grond afvoeren.	m3	440,00	V	
134	GROND VERVOEREN NAAR DEPOT				
134010	Grond vervoeren naar depot, zand.	m3	335,00	V	
134020	Grond vervoeren naar depot, grond.	m3	80,00	V	
135	GROND VERVOEREN NAAR WERK				
135010	Grond vervoeren in werk, zand.	m3	335,00	V	
135020	Grond vervoeren naar depot, grond.	m3	80,00	V	
17	GROND VERWERKEN IN WERK				
171	GROND VERWERKEN IN CUNET				
1711	<u>Zand verwerken in cunet</u>				
171110	Grond verwerken in cunet trottoir en rijbaan.	m3	10,00	V	
171120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	100,00	V	
1712	<u>Grond verwerken in cunet</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
171210	Grond verwerken in cunet speelveld, grond, d=ca. 0,10m.	m3	20,00	V	
172	GROND VERWERKEN IN SLEUF				
1721	<u>Zand verwerken in sleuf</u>				
172110	Zand verwerken in sleuf, 1,50 m.	m3	2.410,00	V	
1722	<u>Drainzand verwerken in sleuf</u>				
172210	Drainzand verwerken in sleuf, 0,65 m.	m3	90,00	V	
1723	<u>Grond verwerken in sleuf</u>				
172310	Grond verwerken in sleuf, 0,25 m.	m3	60,00	V	
174	GROND VERWERKEN TBV GROEN				
174020	Lev en aanbr bomengrond in boomplantvak, 0,80 m.	m3	30,00	V	
174030	Lev en aanbr substraat in groenvak beplanting, 0,20 m.	m3	320,00	V	
174040	Lev en aanbr teelaarde in groenvak beplanting, 0,40 m.	m3	310,00	V	
175	GROND VERWERKEN IN DEPOT				
175010	Grond verwerken in tijdelijk depot, zand.	m3	335,00	V	
175020	Grond verwerken in tijdelijk depot, grond.	m3	80,00	V	
18	GROND LEVEREN				
181	ZAND LEVEREN				
181010	Leveren zand voor zandbed.	m3	1.450,00	V	
181020	Leveren drainzand.	m3	90,00	V	
19	PROFILEREN EN VERDICTEN				
191	STRAATLAGEN				
191010	Lev en aanbr straatlaag straatzand.	m2	7.250,00	V	
192	PROFILEREN EN VERDICTEN				
192010	Afwerken zandbed.	m2	7.540,00	V	
2	RIOLERING				
210010	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
210020	Aanvragen en melden onttrekking en lozing van grondwater.	EUR		N	
211	OPEN BEMALING				
211010	Toepassen open bemaling.	EUR		N	
212	BRONBEMALING				
212010	Toepassen bronbemaling.	m	100,00	V	
212020	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	V	
212030	Opnemen debietmeterstanden.	EUR		N	
212040	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
212050	Opstellen monitoringsplan.	EUR		N	
212060	Monitoring grondwaterstanden, stijghoogten en kwaliteit.	EUR		N	
22	OPNEMEN RIOLERING				
224	OPNEMEN KOLKEN EN KOLKLEIDINGEN				
224010	Reinigen kolken.	st	99,00	V	
224020	Rioolslib afvoeren.	ton	1,50	V	
224030	Verwijderen en afvoeren straatkolk beton/gietijzer.	st	49,00	V	
224040	Verwijderen en afvoeren trottoirkolk beton/gietijzer.	st	50,00	V	
224050	Verwijderen kolkleiding PVC ø125.	m	250,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
224060	Lev en aanbr eindkap PVC ø125.	st	15,00	V	
224070	Verwijderen kolkverzamelleiding.	m	1.125,00	V	
224080	Lev en aanbr eindkap PVC ø160.	st	15,00	V	
225	OPNEMEN BESCHOEIING				
225010	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	12,00	V	
23	AANBRENGEN RIOLERING				
230	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
230010	Onderzoek onderheid riool.	EUR		N	
231	AANBRENGEN KUNSTSTOFRIOLERING				
231010	Lev en aanbr DT-riool PP ø160.	m	145,00	V	
231020	Lev en aanbr DT-riool PP ø250.	m	245,00	V	
231030	Lev en aanbr DT-riool PP ø300.	m	425,00	V	
231040	Lev en aanbr DT-riool PP ø400.	m	225,00	V	
231050	Lev en aanbr HWA-riool PVC ø250.	m	15,00	V	
231060	Lev en aanbr HWA-riool PVC ø315.	m	25,00	V	
231070	Lev en aanbr HWA-riool PVC ø400.	m	25,00	V	
231080	Maken inlaat ø125 op nieuw HWA riool, PP.	st	66,00	V	
231090	Maken inlaat ø160 op nieuw HWA riool, PP.	st	2,00	V	
231100	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, verloopstuk naar PP.	st	10,00	V	
232	AANBRENGEN PUTTEN EN PUTAFDEKKINGEN				
232010	Lev en aanbr slokop van kunststof, PE 800 mm.	st	1,00	V	
232020	Lev en aanbr put van kunststof, PE 800 mm.	st	39,00	V	
232030	Lev en aanbr putrand met deksel t.b.v. slokop.	st	1,00	V	
232040	Lev en aanbr putrand met deksel.	st	39,00	V	
232050	Lev en aanbr uitstroombak GU-I.	st	4,00	V	
232060	Lev en aanbr palen onder uitstroombak.	st	16,00	V	
232070	Voorzieningen werken in den droge.	st	4,00	V	
233	VERVANGEN PUTRAND				
233010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	14,00	V	
234	AANBRENGEN BESCHOEIING				
234010	Lev en aanbr beschoeiing.	m	8,00	V	
235	AANBRENGEN KOLKEN, KOLKLEIDINGEN EN HUISAANSLUITINGEN				
235010	Lev en aanbr straatkolk.	st	52,00	V	
235020	Lev en aanbr straatkolk met paddentrap.	st	1,00	V	
235030	Lev en aanbr trottoirkolk.	st	13,00	V	
235040	Lev en aanbr trottoirkolk met paddentrap.	st	22,00	V	
235050	Lev en aanbr kolkaansluitleiding van PVC ø125.	m	250,00	V	
235060	Lev en aanbr kolkverzamelleiding van PVC ø160.	m	125,00	V	
235070	Aanbrengen huisaansluiting PVC ø125.	m	70,00	V	
235080	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, bocht 45° ø125.	st	352,00	V	
235090	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, T-stuk ø125.	st	7,00	V	
235100	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, Y-stuk ø125.	st	2,00	V	
235110	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, diverse bochten ø125.	st	25,00	V	
235120	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, flexbocht 45° ø125.	st	96,00	V	
235130	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, stroom-T-stuk ø125.	st	18,00	V	
235140	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, standpijp ø125.	st	53,00	V	
235150	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, bocht 45° ø160.	st	2,00	V	
235160	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, flexbocht 45° ø160.	st	4,00	V	
235170	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, standpijp ø160.	st	2,00	V	
235180	Lev en aanbr PVC-hulpstuk ø125 ontstoppingsstuk.	st	17,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
235190	Lev en aanbr PVC-hulpstuk ø125 eindkap.	st	17,00	V	
29	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN AAN HET RIOOL				
290010	Doorzetten riool t.b.v. reinigen en inspecteren riool.	EUR		N	
291	REINIGEN RIOLERING				
291010	DT riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	895,00	V	
291020	PVC riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	65,00	V	
291030	Rioolput reinigen, kunststof.	st	40,00	V	
291040	Reinigen kolken.	st	88,00	V	
291050	Rioolslib vervoeren.	ton	5,00	V	
292	INSPECTEREN RIOLERING				
292010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	960,00	V	
3	VERHARDINGEN				
31	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
310010	Uitvoeren funderingsonderzoek.	EUR		N	
32	OPNEMEN VERHARDINGEN				
321	OPNEMEN FUNDERINGEN				
321010	Verwijderen lavalith, 0,20-0,80 dik.	m2	1.745,00	V	
321020	Afvoeren lavalith.	ton	400,00	V	
322	OPNEMEN BETONBANDEN				
322010	Opbr en afv opsluitband 60x200, op zand.	m	175,00	V	
322020	Opbr en afv opsluitband 100x200, op zand.	m	1.290,00	V	
322030	Opbr en afv opsluitband 100x200, op lava.	m	55,00	V	
322040	Opbr en afv opsluitband 150x250, op zand.	m	15,00	V	
322050	Opbr en afv rijwielpadband 40/120x250, op zand.	m	500,00	V	
322060	Opbr en afv trottoirband 130/150x250, op zand.	m	920,00	V	
322070	Opbr en afv trottoirband 130/150x250, op lava.	m	70,00	V	
322080	Opbr en afv inritband 600x180x500.	m	65,00	V	
322090	Opbr en afv inritband 450x180x500.	m	105,00	V	
322100	Opbr en afv stootbanden.	st	80,00	V	
323	OPNEMEN GOTEN EN STREKLAGEN				
323010	Opbreken goot.	m	140,00	V	
323020	Opbreken goot.	m	325,00	V	
324	OPNEMEN BETONSTRAATSTENEN				
324010	Opbr en afv bss kf grijs, rijbaan, 1,5 tot 3,0 m.	m2	1.490,00	V	
324020	Opbr en afv bss kf grijs, langsparkeervakken en trottoirs, 1,5 tot 3,0 m.	m2	475,00	V	
324040	Opbr en afv bss kf grijs, haaksparkeervakken, > 3,0 m.	m2	855,00	V	
324050	Opbr en afv bss kf grijs, rijbaan, > 3,0 m.	m2	4.130,00	V	
324060	Opbr en afv bss kf geel, rijbaan, > 3,0 m.	m2	30,00	V	
325	OPNEMEN BETONTEGELS				
325010	Opbr en afv betontegels 300x300x45, grijs, < 1,5 m.	m2	170,00	V	
325020	Opbr en afv betontegels 300x300x45, grijs, 1,5 tot 3,0 m.	m2	960,00	V	
325030	Opbr en afv betontegels 300x300x45, grijs, > 3,0 m.	m2	660,00	V	
325040	Opbr en afv betontegels 300x300x45, rood, > 3,0 m.	m2	110,00	V	
325060	Opbr en afv betontegels 300x300x80, > 3,0 m.	m2	115,00	V	
325070	Opbreken betontegels.	st	6,00	V	
33	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
333	AANBRENGEN BETONGRANULAAT				
333010	Aanbrengen betongranulaat, d=0,15 m.	m2	155,00	V	
333020	Aanbrengen betongranulaat, d=0,30 m.	m2	135,00	V	
333030	Aanbrengen lavalith, d=0,40 m, hergebruik.	m2	1.745,00	V	
34	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING				
340010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	21,00	V	
340020	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	9,00	V	
340030	Lev en aanbr kleeflaag.	m2	225,00	V	
35	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
351	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				
351010	Lev en aanbr opsluitbanden 60x200, op zand, recht.	m	340,00	V	
351020	Lev en aanbr opsluitbanden 100x200, op zand, recht.	m	770,00	V	
351030	Lev en aanbr opsluitbanden 100x200, op zand, bocht.	m	55,00	V	
351040	Lev en aanbr opsluitbanden 100x200, op zand, hoekstuk.	m	34,00	V	
351050	Lev en aanbr opsluitbanden 100x200, op specie, recht.	m	490,00	V	
351060	Lev en aanbr opsluitbanden 100x200, op specie, bocht.	m	12,00	V	
351070	Lev en aanbr opsluitbanden 150x250, op zand, recht.	m	165,00	V	
351080	Lev en aanbr opsluitbanden 150x250, op zand, bocht.	m	28,00	V	
351090	Lev en aanbr opsluitbanden 150x250, op specie, recht.	m	400,00	V	
351100	Lev en aanbr opsluitbanden 150x250, op specie, bocht.	m	61,00	V	
351110	Lev en aanbr opsluitbanden 500x160, op zand, recht.	m	25,00	V	
352	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN				
352010	Lev en aanbr trottoirband 130/150x250, op zand, recht.	m	255,00	V	
352020	Lev en aanbr trottoirband 130/150x250, op zand, bocht.	m	88,00	V	
352030	Lev en aanbr trottoirband 130/150x250, op zand, hoekstuk.	m	8,80	V	
352050	Lev en aanbr trottoirband 130/150x250, op zand, verloopband.	m	11,00	V	
352060	Lev en aanbr trottoirband 130/150x250, op specie, recht.	m	390,00	V	
352070	Lev en aanbr trottoirband 130/150x250, op specie, bocht.	m	100,00	V	
352080	Lev en aanbr trottoirband 130/150x250, op specie, verloopband.	m	15,00	V	
352090	Lev en aanbr trottoirband 480/500x160, op zand, recht.	m	235,00	V	
352100	Lev en aanbr trottoirband 480/500x160, op zand, hoekstuk.	m	6,00	V	
352110	Lev en aanbr trottoirband 480/500x160, op zand, verloopband.	m	7,00	V	
353	AANBRENGEN INRITBANDEN				
353010	Lev en aanbr inritband 600x160x500, op specie.	m	65,00	V	
353020	Lev en aanbr inritband 750x180x500, op specie.	m	24,00	V	
355	AANBRENGEN GOTEN EN STREKLAGEN				
355010	Lev en aanbr 5 strekken bss kf bruin, molgoot.	m	490,00	V	
355020	Lev en aanbr 5 strekken bss kf bruin, schijngoot.	m	90,00	V	
355030	Lev en aanbr 5 strekken bss kf zwart.	m	65,00	V	
355040	Lev en aanbr markering 1-1 (0,10), bss kf wit.	m	370,00	V	
355050	Lev en aanbr markering 3-3 (0,10), bss kf wit.	m	315,00	V	
355060	Lev en aanbr markering 1-1 (0,10), bss kf wit en zwart.	m	28,00	V	
355070	Lev en aanbr markering 3-3 (0,10), bss kf wit en zwart.	m	130,00	V	
357	PASMAKEN BANDEN				
357010	Pasmaken betonbanden.	EUR		N	
36	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
361	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
361010	Lev en aanbr bss kf bruin, kv, 1,5 tot 3,0 m.	m2	1.490,00	V	
361020	Lev en aanbr bss kf bruin, kv, > 3,0 m.	m2	1.250,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
361030	Lev en aanbr bss kf rood, kv, > 3,0 m.	m2	1.265,00	V	
361040	Lev en aanbr bss kf geel, kv, > 3,0 m.	m2	25,00	V	
361050	Lev en aanbr bss kf bruin, hv, < 1,5 m.	m2	915,00	V	
361060	Lev en aanbr bss kf bruin, hv, 1,5 tot 3,0 m.	m2	80,00	V	
361070	Lev en aanbr bss kf zwart, ev, 1,5 tot 3,0 m.	m2	265,00	V	
361080	Lev en aanbr bss kf zwart, ev, > 3,0 m.	m2	850,00	V	
361090	Lev en aanbr bss kf zwart / wit, 1,5 tot 3,0 m.	m2	50,00	V	
361100	Lev en aanbr bss kf grijs, > 3,0 m.	m2	30,00	V	
361110	Lev en aanbr 5 strekken bss kf grijs.	m	15,00	V	
363	AANBRENGEN BETONTEGELS				
3631	<u>AANBRENGEN BETONTEGELS</u>				
363110	Lev en aanbr betontegels 300x300x45 grijs, < 1,5 m.	m2	65,00	V	
363120	Lev en aanbr betontegels 300x300x45 grijs, 1,5 tot 3,0 m.	m2	435,00	V	
363130	Lev en aanbr betontegels 300x300x45 grijs, > 3,0 m.	m2	200,00	V	
363140	Lev en aanbr betontegels 300x300x80 grijs, > 3,0 m.	m2	275,00	V	
363150	Lev en aanbr betontegels 300x300x80 rood, > 3,0 m.	m2	15,00	V	
363160	Lev en aanbr stroomlaag betontegels 300x300x80.	m	150,00	V	
363180	Aanbrengen mozaiektegels 300x300x80.	st	6,00	V	
3632	<u>AANBRENGEN GRASBETONTEGELS</u>				
363210	Lev en aanbr grasbetontegels 400x400x120 grijs, 1,5 tot 3,0 m.	m2	185,00	V	
363220	Lev en aanbr grasbetontegels 400x400x120 grijs, > 3,0 m.	m2	180,00	V	
363230	Grasbetontegels vullen met grastegelmengsel.	m2	365,00	V	
3633	<u>AANBRENGEN SYMBOOLTEGELS</u>				
363310	Lev en aanbr symbooltegels 300x300x60, oplaadpunt.	st	1,00	V	
363320	Lev en aanbr symbooltegel 300x300x60, parkeerplaats.	st	77,00	V	
363330	Lev en aanbr symbooltegel 300x300x60, containeropstelplaats.	st	11,00	V	
37	AANBRENGEN OVERIGE VERHARDINGEN				
370010	Aanbrengen halfverharding.	m2	155,00	V	
39	HERSTRATEN				
390010	Herstraten aansluitingen particuliere verhardingen.	EUR		N	
390020	Herstraten verharding t.p.v. sleuven verlichtingskabels.	EUR		N	
390030	Aanstraten t.b.v. fasering.	m2	200,00	V	
4	STRAATMEUBILAIR				
41	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
413	VERWIJDEREN BEBORDING				
413010	Verwijderen en vervoeren verkeersborden.	st	31,00	V	
413020	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	8,00	V	
416	VERWIJDEREN PALEN				
416010	Verwijderen paal, hout.	st	14,00	V	
416040	Verwijderen paal, beton.	st	5,00	V	
417	VERWIJDEREN OVERIGE TERREINOBJECTEN				
417010	Verwijderen bank.	st	1,00	V	
417020	Verwijderen afvalbak.	st	3,00	V	
417030	Verwijderen stenen zitrand.	m	25,00	V	
42	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
423	AANBRENGEN BEBORDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
423010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	13,00	V	
423020	Aanbrengen verkeersborden.	st	45,00	V	
423030	Leveren verkeersbordpalen.	st	5,00	V	
423040	Leveren verkeersborden.	st	14,00	V	
426	AANBRENGEN PALEN				
426010	Lev en aanbr paal, hout.	st	12,00	V	
427	AANBRENGEN OVERIGE TERREINOBJECTEN				
427010	Lev en aanbr bank.	st	3,00	V	
427020	Aanbr bank hergebruik.	st	1,00	V	
427030	Aanbr afvalbak.	st	2,00	V	
427040	Lev en aanbr stapstenen.	st	6,00	V	
427050	Lev en aanbr zwerfkeien.	st	52,00	V	
427060	Lev en aanbr tafeltennistafel.	st	1,00	V	
5	OPENBARE VERLICHTING, KABELS EN LEIDINGEN				
51	GRONDWERK				
510010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf grondkabel.	m	1.695,00	V	
510020	Aanvullen sleuf t.b.v. sleuf grondkabel.	m	1.695,00	V	
52	VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING				
521	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN				
521010	Verwijderen verlichtingsobject, h=4,0m.	st	20,00	V	
521020	Verwijderen verlichtingsobject, h=6,0m.	st	18,00	V	
522	VERWIJDEREN GRONDKABEL				
522010	Verwijderen en afvoeren grondkabel, OV.	m	1.340,00	V	
53	AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING				
531	AANBRENGEN GRONDKABEL				
531010	Lev en aanbr energiegrondkabel, 4x10 mm ² .	m	1.332,00	V	
531020	Lev en aanbr energiegrondkabel, 4x6 mm ² .	m	658,00	V	
531030	Lev en aanbr energiegrondkabel, 4x4 mm ² .	m	83,00	V	
531040	Aansluiten grondkabel.	st	65,00	V	
532	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN				
532010	Aanbrengen verlichtingsobject, h=4,0m.	st	46,00	V	
532020	Aanbrengen verlichtingsobject, h=6,0m.	st	11,00	V	
532030	Leveren verlichtingsarmatuur, Sky_830_V18.	st	5,00	V	
532040	Leveren verlichtingsarmatuur, Sky_V18_Afskærmet_830.	st	5,00	V	
532050	Leveren verlichtingsarmatuur, EZL-012-0300-0004-0822-0000-00R5.	st	36,00	V	
532060	Leveren verlichtingsarmatuur, EZL-012-0500-0004-0830-0000-00S2.	st	8,00	V	
532070	Leveren verlichtingsarmatuur, EZL-012-0500-0004-0830-0000-00S2.	st	3,00	V	
532080	Lev en aanbr aansluitvoorziening.	st	57,00	V	
532090	Leveren lichtmast h=4,0m.	st	26,00	V	
532100	Omkleuren nul kabel.	st	10,00	V	
54	MANTELBUIZEN				
540010	Leveren en aanbrengen mantelbuis, 110 mm.	st	21,00	V	
6	GROENVOORZIENINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
61	OPRUIJEN GROEN				
612	BEPLANTING				
612010	Verwijderen begroeiing.	are	11,00	V	
613	GRAS				
613010	Maaien gras.	are	30,00	V	
613020	Frezen.	are	10,00	V	
613030	Grond ontgraven uit gazon.	m3	200,00	V	
62	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
622	BEWERKEN GROND				
622010	Spitten of ploegen.	are	17,00	V	
63	AANLEG GROENVOORZIENINGEN				
630	KEUREN PLANTMATERIAAL				
630010	Controle beplanting t.b.v. overname kwaliteit.	EUR		N	
631	BOMEN				
6310	<u>Lossen en inkuilen bomen.</u>				
631010	Lossen en zo nodig inkuilen bomen met kluit.	st	63,00	V	
6311	<u>Grondverbetering bomen.</u>				
631110	Lev en aanbr beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	63,00	V	
6312	<u>Planten bomen in groenvoorziening</u>				
631210	Maken plantgat t.b.v. de te planten bomen, bomengrond.	st	63,00	V	
631220	Planten bomen.	st	63,00	V	
631230	Lev en aanbr bovengrondse boomverankering.	st	63,00	V	
631240	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	63,00	V	
631250	Leveren en aanbrengen wortelweringsscherm.	m	65,00	V	
6313	<u>Nazorg bomen</u>				
631310	Nazorg bomen.	EUR		N	
632	HAAGPLANTSOEN				
6321	<u>Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen</u>				
632110	Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen.	st	220,00	V	
6322	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
632210	Maken plantgat.	st	220,00	V	
6323	<u>Planten haagplantsoen</u>				
632310	Planten van haagplantsoen.	st	220,00	V	
6324	<u>Nazorg haagplantsoen</u>				
632410	Nazorg haagplantsoen.	EUR		N	
633	HEESTERS				
6331	<u>Lossen en zo nodig inkuilen heesters</u>				
633110	Lossen en zo nodig inkuilen heesters.	st	2.088,00	V	
6332	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
633210	Maken plantgat.	st	2.088,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6333	<u>Planten heesters</u>				
633310	Planten van heesters.	st	2.088,00	V	
6334	<u>Nazorg heesters</u>				
633410	Nazorg heesters.	EUR		N	
634	SIERPLANTSOEN				
6341	<u>Lossen en zo nodig inkuilen sierplantsoen</u>				
634110	Lossen en zo nodig inkuilen sierplantsoen.	st	7.850,00	V	
6342	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
634210	Maken plantgat.	st	7.850,00	V	
6343	<u>Planten sierplantsoen</u>				
634320	Planten van vaste planten.	st	7.850,00	V	
6344	<u>Nazorg sierplantsoen.</u>				
634410	Nazorg sierplantsoen.	EUR		N	
635	GRAS- EN KRUIDENVEGETATIES				
6351	<u>Aanleggen gazon en bloemrijke bermen</u>				
635110	Grond verwerken in cunet gazon.	m3	200,00	V	
635120	Voorbereiden bermen en gazon.	are	34,00	V	
635130	Inzaaien bloemrijke bermen.	are	29,50	V	
635140	Inzaaien gazon.	are	4,50	V	
6352	<u>Onderhoud gazon</u>				
635210	Maaien gazon tot 1 jaar na oplevering.	are	108,00	V	
635220	Verwijderen en afvoeren blad uit gazon.	are	102,00	V	
635230	Maaien bloemrijke bermen tot 1 jaar na oplevering.	are	88,50	V	
8	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
80	VERKEERSMAATREGELEN				
800010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
800020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
800030	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
800040	Toepassen tekstborden.	st	10,00	V	
800050	Invoeren gegevens in Meldsysteem Melvin.	EUR		N	
81	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
810010	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
810020	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
810030	Toepassen stamommanteling tbv bescherming bomen, diam. 0-50 cm.	st	38,00	V	
810040	Toepassen stamommanteling tbv bescherming bomen, diam. 50-80 cm.	st	18,00	V	
810060	Toepassen afrastering - rondom boom (8 st).	keer	10,00	V	
810070	Inrichten, instandhouden en verwijderen depot.	EUR		N	
82	AANLEVEREN PLANNEN				
820010	Straatwerkplan.	EUR		N	
820020	Plan vrijkomende materialen.	EUR		N	
820030	VGM-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
820040	Kwaliteitsplan.	EUR		N	
820050	Werkplanning.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820060	Faseringsplan.	EUR		N	
820070	Onderhoudsplan groenvoorzieningen.	EUR		N	
820080	Werkplan bomen.	EUR		N	
83	COMMUNICATIE				
830010	Omgevingsmanagement.	EUR		N	
830020	Communiceren met derden, nutsbedrijven.	EUR		N	
830030	Communiceren met derden, overige belanghebbenden.	EUR		N	
84	KABELS EN LEIDINGEN				
840010	Graven proefsleuf (WIBON).	EUR		N	
840020	Graven proefsleuf (op aanwijs directie).	m	50,00	V	
840030	Ondersteunen / ophangen kabels en leidingen.	EUR		N	
840040	Op hoogte brengen opbouwgarneer, straatpotten.	st	45,00	V	
85	INZAMELEN HUISVUIJL				
850010	Inzameling huishoudelijk afval.	EUR		N	
86	REVISIEGEGEVENS				
860010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens (algemeen).	EUR		N	
860020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens, OV.	EUR		N	
88	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
881	INZETTEN WERKNEMERS				
881010	Inzetten opperman of grondwerker.	uur	40,00	V	
881020	Inzetten stratenmaker incl. bus.	uur	40,00	V	
882	INZETTEN MATERIEEL				
882010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
882020	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V	
882030	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				