

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 13-2025
Reconstructie Machtelderf en Gijsberterf

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

De bij het bestek behorende inschrijfstaat wordt vervangen door de bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegde inschrijfstaat.

1. ALGEMEEN**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 TIJDSBEPALING**

1. Het werk opleveren op 1 juli 2027.

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 500,-- per dag met een maximale korting van 10% van de opdrachtwaarde.

3. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing

06 Onderhoudstermijn**07 Kwaliteitsborging****2. BESCHRIJVING****2.1. ALGEMENE GEGEVENS****01 Tekeningen****02 Peilen en hoofdafmetingen**

03 Kwaliteitsborging**04 Bijlagen****2.2. NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
125010							WIJZIGINGSTEKST			
125010	220102						Grond ontgraven uit ophoging. Situering: tijdelijk depot Betreft het ontgraven van zand uit tijdelijk werkdepot voor verwerking Grondsoort: zand 9 De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid grond ontgraven volgens bestekspostnr(s). 121110 en 124040	m3	335,00 V	
134010							WIJZIGINGSTEKST			
134010	220201						Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van zand naar het tijdelijk depot Grondsoort: zand Zand vrijgekomen bij ontgraven uit werk Vervoeren naar: tijdelijk depot De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid grond ontgraven volgens bestekspostnr(s). 121110 en 124040	m3	335,00 V	
			2							
			2							
				9						
135010							WIJZIGINGSTEKST			
135010	220201						Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van zand vanuit het tijdelijk depot naar de plaats van verwerking Grondsoort: zand Zand vrijgekomen bij ontgraven uit tijdelijk depot Vervoeren naar: plaats van verwerking De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid grond ontgraven volgens bestekspostnr(s). 125010	m3	335,00 V	
			2							
			2							
				9						
172110							WIJZIGINGSTEKST			
172110	240122						Aanvullen sleuf. Situering: riolsleuf Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m Aanvullen tot onderkant verharding met zand, vrijgekomen bij het ontgraven, tekortkomend zand geleverd volgens bestekspostnr(s). 181010 De aanvulling verdichten	m3	2.410,00 V	
			4							
			4							
					1					
175010							WIJZIGINGSTEKST			
175010	220301						Grond verwerken in tijdelijk depot, zand. Betreft: verwerken zand in tijdelijk depot Grondsoort: zand 9 De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid grond vervoerd volgens bestekspostnr(s). 134010	m3	335,00 V	
181010							WIJZIGINGSTEKST			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
181010	220321						Leveren grond. Betreft: het leveren van tekortkomend zand Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde Grondsoort: zand voor zandbed	m3	1.450,00 V	
		1					Leveren op de plaats van verwerking	m3		1.450,00 L
			7				Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer Tonnagebonnen dienen overlegd te worden aan de directie			
				1						
					3					
232050							WIJZIGINGSTEKST			
232050	252699						Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton. Situering: uitstroombakken, verspreid over het werk Grondwerk volgens hoofdstuk 1 Uitstroombak: Leverancier: Giverbo B.V., o.g. Type: GU-I Uitstroombak Helling: 1:1 Afmeting (lxbxh): 1000 x 1000 x 1100 mm Aansluiting: - PVC ø315 - PVC ø400 Toebehoren: - RVS krooshek	st	4,00 V	
								st		4,00 L
								st		1,00 I
								st		3,00 I
								st		4,00 L
234010							WIJZIGINGSTEKST			
234010	522103						Aanbrengen beschoeiingselementen. Situering: Langs uitstroombakken verspreid over het werk Betreft: aan te brengen beschoeiing aan weerszijden van de aangebrachte uitstroombakken 4 locaties, ca. 2m per locatie Inclusief benodigd grondwerk Beschoeiingsschotten, opgeklampt Dikte: 20 mm Hoogte: 1,00 m Schotten samengesteld uit: - FSC hardhout klasse 1 (0,40m) - Naaldhout (0,60m) Aanbrengen geotextiel achter opgeklampte schotten Beschoeiing voorzien van dekplank afmetingen: 30 x 150 mm Hardhouten palen, FSC-gekeurd, afmeting: 75 x 75 mm lengte 3,50 m Afstand palen 0,50 m h.o.h. Planken aaneengesloten aanbrengen Bevestigingsmiddelen: slotbouten	m	8,00 V	
		9						m		8,00 L
								m2		12,00 L
								m		8,00 L
								st		16,00 L
				1						
					1					
						5		st		32,00 L
423010							WIJZIGINGSTEKST			
423010	321301						Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: verkeersbordpalen t.b.v. bebording, verspreid over het werk In het maaiveld Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis Palen, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 413020 en geleverd volgens bestekspostnr(s). 423030 Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m) 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	13,00 V	
		1						st		13,00 I
			1							
					4					
						2				

3. BEPALINGEN