

Document 03

Specificatie Extra Groenonderhoud

betreffende

TN 523296

tussen

ProRail

en

<invullen>



Document	: Document 03 – Specificatie Extra Groenonderhoud
Tranche	: 3, 5 en 6
Versie	: <u>1.01</u>
Gebied	: <<invullen>>
D.d.	: <u>29</u> september 2025
Status	: Definitief
Auteur	: A.W. Verkuijsse

Inhoud

1	Revisiegegevens	3
2	Extra Groenonderhoud	4
2.1	Algemeen	4
2.2	Maaien en afvoeren DEF	4
2.3	Verwijderen struiken/struwelen DEF	4
2.4	Verwijderen begroeiing op geluidsschermen	5
2.5	Faunavoorzieningen	5
3	Appendices	6
3.1	Appendix 1 – Toelichting voorkeursperioden maaien	6
1	Extra Groenonderhoud	3
1.1	Maaien en afvoeren DEF	3
1.2	Verwijderen struiken/struwelen DEF	3
1.3	Verwijderen begroeiing op geluidsschermen	4
1.4	Faunavoorzieningen	4
2	Appendices	5
2.1	Appendix 1 – Toelichting voorkeursperioden maaien	5

- heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype, Lettertype: (Standaard) Arial, 8 pt, Vet, Spelling en grammatica controleren
- heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype, Lettertype: (Standaard) Arial, 8 pt, Spelling en grammatica controleren
- heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype, Lettertype: (Standaard) Arial, 8 pt, Spelling en grammatica controleren
- heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype, Lettertype: (Standaard) Arial, 8 pt, Spelling en grammatica controleren
- heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype, Lettertype: (Standaard) Arial, 8 pt, Spelling en grammatica controleren
- heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype, Lettertype: (Standaard) Arial, 8 pt, Vet, Spelling en grammatica controleren
- heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype, Lettertype: (Standaard) Arial, 8 pt, Spelling en grammatica controleren

1 Revisiegegevens

<u>Versie</u>	<u>Datum</u>	-	<u>Wijziging</u>	-
1.0	01-09-2025	-	Initieel document	-
1.1	29-09-2025	-	Revisiegegevens SGB naar SEGB SEGB 1.1.2	-

Met opmaak: Kop 1;Hoofdstuk, Geen opsommingstekens of nummering

12 Extra Groenonderhoud

1.02.1 Algemeen

Met opmaak: Kop 2;Paragraaf, Geen opsommingstekens of nummering

ProRail kan ervoor kiezen om extra Groenonderhoud in opdracht te geven middels Deelopdrachten. Voor een gedeelte van deze werkzaamheden zijn onderstaande specificaties opgesteld. Afhankelijk van de omvang en prioriteiten kan ProRail ervoor kiezen om gedurende het jaar dit type Deelopdracht niet, eenmalig of meerdere keren te verstrekken. Dit kan op toepassing zijn op meerdere of op afzonderlijke eisen.

Tevens kunnen het werkzaamheden zijn die hieronder niet genoemd staan. Als dat het geval is, geeft ProRail aan, aan welke eisen Opdrachtnemer moet voldoen.

Daarnaast worden de locatie en de hoeveelheid van de werkzaamheden vooraf afgestemd en overeengekomen middels de Deelopdracht.

1.12.2 Maaien en afvoeren DEF

	Zone DEF maaien	Bron	Onderliggend	Prestatie-eis	Opmerkingen
SEGB 1.1.1	ProRail-terrein dient in zodanige conditie te zijn dat 100% van Grassen, Kruidachtigen en Lichthoutige vegetatie in zone DEF eenmaal gemaaid wordt tot een hoogte van 10 cm. <i>De exacte locatie en hoeveelheid wordt per overeengekomen Deelopdracht afgestemd.</i>	SEGB 1	Geen	Nee	Hierbij geldt dat de voorkeursperiode is bepaald in Appendix 1 – Toelichting voorkeursperioden maaien. In afwijking op Appendix 1 – Toelichting voorkeursperioden maaien geldt dat het toegestaan is om maximaal 3 weken af te wijken van de termijn zoals bepaald in SEGB 1.1.1 wanneer dit wenselijk is a.g.v. weersomstandigheden. Opdrachtnemer dient hierbij te borgen dat er minimaal 1 maand zit tussen de eerste en tweede maaibeurt.

	Zone DEF afvoeren	Bron	Onderliggend	Prestatie-eis	Opmerkingen
SEGB 1.1.2	ProRail-terrein dient in zodanige conditie te zijn dat Maaisel uiterlijk 5 Dagen na het maaien volledig is afgevoerd.	SEGB 1.1	Geen	nee	Bij een voorspelde windkracht gelijk aan groter dan windkracht 5 Beaufort of in geval van extreme droogte dient het Maaisel afgevoerd te worden op de dag van maaien.

1.22.3 Verwijderen struiken/struwelen DEF

	Verwijderen struiken/struwelen	Bron	Onderliggend	Prestatie-eis	Opmerkingen
SEGB 1.2.1	ProRail-terrein dient in zodanige conditie te zijn dat eenmalig Struiken, Struwelen, Struikvormers en Boomvormers zijn gesnoeid/ afgezet tot op maaiveldniveau	SEGB 1.1	Geen	nee	

	Afvoeren	Bron	Onderliggend	Prestatie-eis	Opmerkingen
SEGB 1.2.2	ProRail-terrein dient in zodanige conditie te zijn dat snoeisels, snoeihout en bast direct na de werkzaamheden is afgevoerd.	SEGB 1.1	Geen	nee	

1-32.4 Verwijderen begroeiing op geluidsschermen

	Begroeiing op geluidsschermen	Bron	Onderliggend	Prestatie-eis	Opmerkingen
SEGB 1.3.1	ProRail-terrein dient in zodanige conditie te zijn dat begroeiing op geluidsschermen eenmalig wordt teruggesnoeid tot een begroeiingslaag van maximaal 30 cm dik tot ten hoogste 20 cm onder bovenkant scherm.	SEGB 1.1	Geen	nee	Deze eis geldt voor de spoorzijde van de geluidsschermen, tenzij in bepalingen uit PPT staat dat ProRail ook de buitenzijde dient te onderhouden.

	Afvoeren	Bron	Onderliggend	Prestatie-eis	Opmerkingen
SEGB 1.3.2	ProRail-terrein dient in zodanige conditie te zijn dat binnen 7 Dagen na snoeiwerkzaamheden al het snoeisel is afgevoerd.	SEGB 1.1	Geen	nee	

1-42.5 Faunavoorzieningen

	Verwijderen struiken/struwelen	Bron	Onderliggend	Prestatie-eis	Opmerkingen
SEGB 1.4.1	ProRail-terrein dient in zodanige conditie te zijn dat faunapassages functioneel zijn en zijn vrijgemaakt van (eventuele) verstoppingen en blokkades. Daarnaast dient de Vegetatie (m.u.v. bomen) geen belemmering te vormen en te worden verwijderd binnen een straal van 3 meter van de in- en uitgang. Hierbij geldt dat afval direct afgevoerd dient te worden.	SEGB 1.1	Geen	nee	

23 Appendices

2.13.1 Appendix 1 – Toelichting voorkeursperioden maaien

Voorkeursperiode	Jan.	Feb.	Mrt.	Apr.	Mei	Jun.	Jul.	Aug.	Sept	Okt	Nov.	Dec.
Voorkeursperiode 1												
Voorkeursperiode 2												

Figuur 1: Schema met voorkeursperioden

Toelichting: Het schema in Figuur 1 geeft aan welke kalendermaanden binnen Voorkeursperiode 1 en 2 vallen. De groene cellen duiden de voorkeursperiode. Hoe donkerder de kleur groen is in het schema hoe groter de voorkeur is om in die periode te maaien.