

## Specificatie refit accommodatie Havenschap 2

Het betreft een beschrijving van de activiteiten nodig voor nieuwe vloerbedekking, wanden, plafonds en meubelen.

### 1. Inhoud:

Algemeen  
Vloer/Vloerbedekking  
Isolatie  
Wanden/plafond, deur en raambetimmering  
Meubilair  
Elektra  
Ventilatie/AC/watertoevoer en waterafvoer

### 2. Algemeen:

Het geheel vernieuwen van de accommodatie die bestaat uit:

- Stuurhuis, lessenaar
- Verhoogde werkplek, bureau met verhoging voor plaatsen van beeldschermen.
- Zitgedeelte met tafel op verhoogde vloer
- Pantry
- Toilet

De nieuwe accommodatie zal een “moderne, eigentijdse” uitstraling krijgen.  
De gebruikte materialen zullen van dusdanige kwaliteit zijn, dat een lange levensduur gegarandeerd is.  
De gebruikte materialen zullen aan de gebruikelijke brandeisen in de scheepsbouw voldoen.  
De kleuren zullen in overleg met Groningen Seaports bepaald worden.

Voor een globale indeling van de accommodatie: zie de 3-D presentatie

### 3. Vloer/vloerbedekking:

Bestaande vloerbedekking verwijderen.  
Bestaande ondervloer controleren van de pantry en het toilet en waar nodig herstellen.  
Bestaande ondervloer van het stuurhuis en het zitgedeelte verwijderen. Op het bestaande frame een nieuwe cassettevloer leveren en plaatsen. Deze ligt op rubber en bestaat uit brandwerende panelen (Drumafloor of gelijkwaardig)  
Er dienen luiken gemaakt te worden in de nieuwe cassettevloer (toegang tot de batterijen en bekabeling)  
Het zitgedeelte krijgt een nieuwe verhoogde vloer van ca. 200 mm  
De vloer voor de toiletspot dient opgehoogd te worden. Eventueel met extra opstap.

Nieuwe vloerbedekking leveren en aanbrengen:

- pantry en toilet: 2-Componenten vloer met opstaande rand
- stuurhuis, werkplek en zitgedeelte: PVC stroken

#### **4. Isolatie:**

Bestaande isolatie op wanden en plafond controleren en waar nodig herstellen/aanhelen.

NB.: Een aantal ramen zal vervangen worden. De isolatie op deze plaatsen zal aangevuld/gerepareerd dienen te worden.

#### **5. Wanden, plafond, deur en raambetimmering:**

Bestaande wanden, plafond, deur toilet en raambetimmering verwijderen.

Nieuwe wanden leveren en monteren. Geïsoleerde sandwich/softcore wandpanelen 25 mm

Nieuw plafond leveren en monteren. Geïsoleerde gesloten sandwich/softcore plafondpanelen 25 mm.

De hoogte van het nieuwe plafond zal zo hoog mogelijk zijn (bepaald door de constructie). Afhankelijk van de geluidseisen zal het plafond geperforeerd uitgevoerd worden.

Omega-profielen met PVC strippen zullen NIET gebruikt worden.

Nieuwe vensterbanken en betimmering tussen de ramen leveren en monteren; materiaal:

MDF/multiplex met HPL en voorzien van isolatie.

Nieuwe plinten leveren en monteren. Materiaal: hout of PVC

Nieuwe toiletdeur met bijbehorend beslag leveren en plaatsen.

Buitenhoeken, bescherming, inspectieluikjes, etc. zullen in de kleur van de wanden/het plafond geleverd worden.

Bestaande vluchtluk in de pantry: isoleren en voorzien van afwerking.

Wanden en plafond voorzien van de nodige gaten voor inspectieluiken, elektra, ventilatie, etc..

#### **6. Meubilair:**

##### **6.1 Meubilair toilet:**

Wasbakje met onderkastje leveren en monteren

##### **6.2 Meubilair pantry:**

Bestaande meubilair verwijderen.

Nieuwe onderkasten met een aanrechtblad. Nieuwe in gefreesde RVS-spoelbak met kraan. Meubilair bestaat uit multiplex met HPL; randafwerking bestaat uit ABS

Het beslag zal zijn van het merk Hettich (of gelijkwaardig).

Nieuwe huishoudelijke apparatuur: inductiekookplaat (2 pits), combi-magnetron en koelkast.

##### **6.3 Meubilair stuurhuis:**

Bestaande meubilair verwijderen in overleg met derden (in verband met apparatuur en aansluitingen).

Nieuwe U-vormige lessenaar. Afmetingen en indeling volgen uit de in te bouwen apparatuur.

De lessenaar zal plaats bieden aan de benodigde inbouwapparatuur.

De eventuele boven console met inbouwapparatuur wordt aan/in het plafond bevestigd.

De noodzakelijke gaten voor de inbouwapparatuur zullen gemaakt worden.

Meubilair bestaat uit multiplex met HPL; randafwerking bestaat uit hout of ABS

Het beslag zal zijn van het merk Hettich (of gelijkwaardig).

Nieuwe stuurstoel type Norsap 1500 (of gelijkwaardig) met geleiderail leveren en monteren.

#### **6.4 Meubilair werkplek:**

Bestaande bureaublad en opbouw verwijderen.

Nieuw hoekbureaublad met opbouw voor beeldschermen en een bureaust. Onder het bureaublad plek voor een 19" computer rek. Deze is vanaf 2 zijden toegankelijk.

Meubilair bestaat uit multiplex met HPL; randafwerking bestaat uit ABS

Het beslag zal zijn van het merk Hettich (of gelijkwaardig).

Nieuwe losstaande hoge bureaustoelen (2x) leveren en plaatsen.

#### **6.5 Meubilair zitgedeelte:**

Bestaande meubilair verwijderen

Nieuwe hoekbank met nieuwe stoffering, opslag onder de zitting van de bank (indien mogelijk)

Nieuwe tafel met daaronder kasten voor opslag. Randafwerking van de tafel bestaat uit een rubber rand.

Aan de BB-wand onder de ramen komen 3 klapstoelen.

Meubilair bestaat uit multiplex met HPL; randafwerking bestaat uit ABS.

Het beslag zal zijn van het merk Hettich (of gelijkwaardig).

Stoffering van het merk Silvertex of gelijkwaardig.

#### **7. Elektra:**

Bestaande bedrading, lampen, (lessenaar) apparatuur, schakelkasten, schakelaars, WCD's, etc.: verwijderen door derden.

Nieuwe bedrading, lampen, (lessenaar) apparatuur, schakelkasten, schakelaars, WCD's, etc: leveren en monteren door derden.

#### **8. Ventilatie/A.C./watertoevoer en waterafvoer:**

Bestaande verwarming, AC unit: verwijderen door derden

Nieuwe plafond AC unit: leveren en monteren door derden