

Deel 1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
04 Bijlagen	5
06 Schouw beeldkwaliteit	5
07 Areaal en afwijkingen areaal	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 Beheersen onkruid verharding 2026	8
10 Beheersen onkruid elementenverharding	8
2 Beheersen onkruid verharding vanaf 2027	8
20 Beheersen onkruid elementenverharding	8
7 Meldingen	9
70 Uitvoeren meldingen	9
8 Verkeersmaatregelen	9
80 Toepassen verkeersmaatregelen	10
9 Staartposten	10
95 Stelposten	10
Deel 3. Bepalingen	11
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	12
01 01 Algemene bepalingen	12
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	12
01 08 Bijdragen	12
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	12
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	12
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	12
01 23 COMMUNICATIE	13
01 24 BEELDKWALITEIT	13
01 25 OPLEIDINGEN EN CERTIFICATEN	13
01 26 SROI-VERPLICHTING	13
01 27 EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL	14
01 28 SCHADES	15
51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	15
51 02 EISEN EN UITVOERING	15
51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding	15
51 82 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDINGEN	15
51 83 INFORMATIE OVERDRACHT	15
62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	16
62 11 BEGRIPPEN	16
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	16
62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN	16

Beheersen onkruid verhardingen, gemeente Weststellingwerf

Gemeente Weststellingwerf

Bezoekadres:

Aan de Schipsloot 28
8471 AC Wolvega

Postadres:

Postbus 60
8470 AB Wolvega

Telefoon: 140561

Email: info@weststellingwerf.nl

RAW bestek Beheersen onkruid verhardingen, gemeente Weststellingwerf

Besteknummer: WW-2026-001

Perceel: 1, Wolvega

Versie: Definitief na Nota van inlichtingen

Datum: 9 maart 2026

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf.

Contactpersoon: Dhr. S. Spijksma

Bezoekadres:

Aan de Schipsloot 28

8471 AC Wolvega

Postadres:

Postbus 60

8470 AB Wolvega

02 Directie

De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente en/of door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

03 Locatie

De locatie van het werk valt binnen de grenzen van de gemeente Weststellingwerf. De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke omstandigheden waarin het werk uitgevoerd dient te worden.

Specifiek betreft de locatie perceel 1, Wolvega zie tekening voor gebiedsgrenzen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidbeheersing op verhardingen
- b. het toepassen van verkeersmaatregelen

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 mei 2026 tot en met 31 december 2027. Waarna het mogelijk is de overeenkomst met 3 keer 2 jaar te verlengen.

De opties tot verlenging worden bij voldoende functioneren, in gezamenlijk overleg, 3 maanden voor het verlopen van de overeenkomst afgesloten.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

De opdrachtgever verstrekt digitale tekeningen in shape-files.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V&G-plan ontwerpfase

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Bekende locaties met invasieve exoten.

06 Schouw beeldkwaliteit

De gemeente voert in het groeiseizoen elke termijn een beeldkwaliteitsschouw uit conform de richtlijnen van het CROW. Hierbij worden willekeurige meetvakken geselecteerd t.b.v. het beoordelen van de kwaliteit.

Indien de aannemer niet voldoet aan de eisen uit het bestek kan per termijn een korting worden opgelegd conform de Standaard RAW bepalingen.

Op verzoek kan de aannemer de schouw bijwonen. De opdrachtgever behoudt het recht om de schouw intern en/of extern uit te (laten) voeren.

07 Areaal en afwijkingen areaal

De gemeente streeft naar een zo actueel mogelijk areaal in haar beheersysteem. De aannemer is verplicht melding te maken van locaties waar areaal op tekening ontbreekt, danwel van areaal dat in de praktijk niet meer aanwezig is maar wel op de tekeningen staat.

De gemeente levert jaarlijks geactualiseerde areaalgegevens aan. Deze worden aan de start van elk jaar in januari geactualiseerd.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE										
		1	2	3	4	5	6					
1								Beheersen onkruid verharding 2026				
10								Beheersen onkruid elementenverharding				
100010	518899							Beheersen onkruid elementenverharding. Betreft de periode vanaf 1 mei tot en met 31 december	week	34,00	N	
100011	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Verdeling areaal: Rijbanen: ca. 1.542 are Pleinen: ca. 41 are Parkeren: ca. 324 are Voetpad: ca. 1.013 are Overige: ca. 15 are Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): dient in de prijs per eenheid voor oppervlakten te zijn meegenomen. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 100012 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 1x per jaar door derden. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: drie dagen zichtbaar blijven, mits de hoogte na behandeling niet meer bedraagt dan 5 cm. Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: Met een frequentie van circa 1x per jaar. 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		34,00	I
		1						are			2.936,80	I
			3									
				3								
					4							
						6						
100012	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Gerekend is met gemiddeld 1,5 obstakels per are. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: drie dagen zichtbaar blijven, mits de hoogte na behandeling niet meer bedraagt dan 5 cm. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstype: elementenverharding - tegels Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: Met een frequentie van circa 1x per jaar. 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		34,00	I
		1						st			4.405,00	I
			3									
				3								
					2							
						4						
						6						
2								Beheersen onkruid verharding vanaf 2027				
20								Beheersen onkruid elementenverharding				
200010	518899							Beheersen onkruid elementenverharding. Betreft de periode vanaf 1 januari tot en met 31 december	week	52,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
200011	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Verdeling areaal: Rijbanen: ca. 1.542 are Pleinen: ca. 41 are Parkeren: ca. 324 are Voetpad: ca. 1.013 are Overige: ca. 15 are Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): dient in de prijs per eenheid voor oppervlakten te zijn meegenomen. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 200012 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 1x per jaar door derden. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: drie dagen zichtbaar blijven, mits de hoogte na behandeling niet meer bedraagt dan 5 cm. Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: Met een frequentie van circa 1x per jaar. 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00	I
		1						are		2.936,80	I
			3								
				3							
					4						
						6					
200012	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Gerekend is met circa. 1,5 obstakels per are. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: drie dagen zichtbaar blijven, mits de hoogte na behandeling niet meer bedraagt dan 5 cm. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstype: elementenverharding - tegels Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: Met een frequentie van circa 1x per jaar. 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00	I
		1						st		4.405,00	I
			3								
				3							
					2						
						4					
						6					
7							Meldingen				
70							<u>Uitvoeren meldingen</u>				
700010	645099						Melden waargenomen locaties met invasieve exoten. Betreft het melden van niet in de kaart opgenomen groeilocaties van invasieve exoten. De melding moet het volgende bevatten: - Locatie op basis van x- en y-coördinaten; - Soort invasieve exoot; - Oppervlak van de locatie met exoot. - Datum melding; - Foto van de exoot/locatie; - Eventuele bijzonderheden en opmerkingen. Melding digitaal aanleveren binnen 1 werkdag na constatering.	keer	50,00	V	
8							Verkeersmaatregelen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
80							Toepassen verkeersmaatregelen			
800010	620199						Toepassen verkeersmaatergelen. Betreft het toepassen van alle benodigde verkeersmaatregelen t.b.v. uitvoering van het bestek. Afzettingen conform CROW-Publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' (96b). Met materiaal van de aannemer.	EUR		N
9							Staartposten			
95							Stelposten			
950010	100301	1					Stelpost inzet op aanwijs directie. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden op aanwijs van directie.	EUR	12.750,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 Artikel 01.04.02 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2025 is niet van toepassing. Voor het jaar 2026 gelden de prijzen de prijzen per eenheid uit de inschrijfstaat bij deze overeenkomst. De indexering vindt plaats op basis van CBS index (Centraal Bureau voor de Statistiek) voor de Grond-, weg-, en waterbouw (GWW) 42/43.
StatLine - Grond-, weg- en waterbouw (GWW); input prijsindex 2020=100 ([cbs.nl](https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/86049NED)) <https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/86049NED>
- 02 Aanpassing van de prijzen per eenheid geschiedt éénmaal per jaar in januari. Indexering vindt plaats met indexatie prijspeil van januari. Startend vanaf het jaar 2027.

01 08 Bijdragen**01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.
- 02 De in lid 01 genoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd.
Wijzigingen in data van door gemeentelijke diensten en/of derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door gemeentelijke diensten en/of derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 08 WERKTIJDEN**

- 01 De werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 07:00 uur en 18:00 uur.
- 03 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden, werkzaamheden wil verrichten, dient hij uiterlijk 5 werkdagen voor de uitvoering van deze werkzaamheden toestemming aan te vragen bij de directie. De directie zal alleen dan, binnen 2 werkdagen na de aanvraag toestemming verlenen indien de directie het noodzakelijk acht dat de werkzaamheden plaats vinden binnen de door de aannemer aangevraagde werktijden /-dagen.

01 13 09 Gemeentelijk stookverbod

- 01 Wanneer de gemeente een stookverbod insteld i.v.m. droogte en brandgevaar mag de aannemer tot deze weer is ingetrokken geen gebruik maken van branders/hitte t.b.v. het beheersen van het onkruid. De aannemer dient gedurende deze periode middels een alternatieve manier het onkruid te beheersen.
- 02 De opdrachtgever stelt opdrachtnemer op de hoogte van het ingaan en intrekken van stookverboden.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 V&G COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden besluit

HFD PAR ART LID

bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERING

- 01 Bouwvergaderingen worden gehouden telkens bij de start van een deelopdracht. Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer extra bouwvergaderingen.
- 02 De aannemer kan de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 04 MEETLOCATIES

- 02 De meetlocaties moeten gezamenlijk ten minste 90% van het te onderhouden gebied beslaan.
- 03 Een meetlocatie heeft een oppervlakte van ten minste 0,05 ha en ten hoogste 1,00 ha. Een meetlocatie heeft een lengte of breedte van ten hoogste 200 m.
- 04 Per opneming/schouw dient tenminste 90% van de meetlocaties in de schouw te voldoen aan de beeldkwaliteit.

01 24 07 BESTESKMELDINGEN

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.
Voor deze bestekspost wordt dit artikel overeenkomstig toegepast, voor zover het de meldingsplicht van de aannemer betreft.
- 05 Indien de besteksmelding niet overeenkomstig de eisen in het bestek wordt verholpen, is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van € 250,- voor elke werkbare werkdag na de in het bestek vermelde reactietijd, dat niet aan de besteksverplichting wordt voldaan.

01 24 08 OPNEMING

- 01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'. Hoewel dit bestek geen posten met als eenheid 'week' heeft, worden de bepalingen van lid 02 en verder overeenkomstig toegepast, voor zover van toepassing op het vaststellen van de beeldkwaliteit.

01 25 OPLEIDINGEN EN CERTIFICATEN

01 25 02 EISEN PERSONEEL

- 02 Iedere zelfstandig in te zetten werknemer dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
- 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient te beschikken over een geldig certificaat VOL-VCA. Alle andere op het werk aanwezige werknemers dienen minimaal in het bezit te zijn van een geldig VCA-Basis certificaat.

01 25 04 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING

- 02 De certificaten voor bestendig beheer dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswork of gelijkwaardig.
- 03 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet natuurbescherming dient te voldoen aan de definitie ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zie voor meer info:
<http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/onthefing-vrijstelling/ecologisch-deskundige>

01 26 SROI-VERPLICHTING

01 26 01 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

- 01 De aannemer is verplicht minimaal 2% van de aannemingssom, per deelopdracht (exclusief BTW) te besteden aan inschakeling van of faciliteren van opleidingsactiviteiten voor personen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen zijn:
- Participatiewet 2015;
 - Wet Banenafspraak
 - Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong);
 - Wet Sociale Werkvoorziening (WSW);
 - Werkloosheidwet (WW); of
 - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) / Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO).

Of overige werkloze doelgroepen. Dit kunnen zijn:

HFD PAR ART LID

- Hbo-studenten in de vorm van stagiaires;
- Mbo-scholieren in de vorm van stagiaires (BOL);
- BBL- leerlingen;
- Voortijdig schoolverlaters, zonder startkwalificatie op Mbo-2 niveau;
- Statushouders, Nieuwkomers, die gewaardeerd worden conform paragraaf 1.1
- Niet-uitkeringsgerechtigden c.q. -ontvangers, die zijn geregistreerd als werkloos werkzoekende bij de daartoe behorende instantie, die langer dan 6 maanden werkloos zijn.

Een combinatie van de voornoemde mogelijkheden is toegestaan. De invulling van Social return behoeft niet enkel op onderhavige opdracht te worden verwezenlijkt, maar dient wel binnen de looptijd van deze overeenkomst plaats te vinden. Indien de aannemer niet voldoet aan deze bepaling zal een bedrag op de betalingstermijn worden ingehouden ter grootte van

het deel van de aannemingssom dat te onrechte niet is besteed.

Voor bepaling van de doelgroep waartoe een persoon behoort is de peildatum de datum van formele opdrachtverlening door opdrachtgever aan de inschrijver ten aanzien van de aanbestede opdracht. De werkloos-werkzoekenden en/of uitkeringsgerechtigden omschreven in lid 1.1 dienen als werkzoekend ingeschreven te staan bij UWV.

- 02 Als onderdeel van het door de aannemer in te dienen gedetailleerd werkplan (zie art. 01.13.06) dient de aannemer aan te geven hoe hij aan de in lid 01 gestelde eisen voor Social return zal voldoen, deze eis zal monitoren en evalueren (minimaal twee maal gedurende looptijd van de overeenkomst).

Dit onderdeel van het gedetailleerd plan dient binnen 7 dagen na gunning te worden ingediend en wordt door de directie ter goedkeuring voorgelegd aan de coordinator Social return van de gemeente Weststellingwerf

mevr. W. Geritz

Telefoonnummer: 06-83997885

email: w.geritz@weststellingwerf.nl

- 03 De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen. De coördinator Social return kan daarbij ondersteunen.
- 04 De aannemer is verplicht om het gestelde in lid 01 uitsluitend te besteden tijdens de uitvoeringsduur van het werk incl. onderhoudstermijn.
- 05 Voor het bepalen van het percentage van de aannemingssom dat door de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen wordt gerealiseerd gelden de volgende uitgangspunten:
- de inschaling van de in lid 01 genoemde doelgroepen geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of, indien de kandidaat elders wordt geplaatst, bij de andere werkgever;
 - voor stages dient de opdrachtnemer voor het kwantificeren van zijn voorstel het loon te nemen volgens de voor het bedrijf geldende CAO als hij/zij wel in loondienst zal zijn;
 - voor een leer-werkbaan worden de loonkosten van de vier dagen genomen en eventueel de kosten van de opleiding.
 - kosten gemaakt i.h.k.v. scholing; dit zijn kosten van een externe partij waar de scholing wordt gegeven of eigen kosten indien de scholing intern is gegeven.
- 06 Voor eventuele extra begeleiding van de in lid 01 genoemde doelgroepen mogen uitsluitend kosten worden opgenomen bij bestekspostnummer "929990 uitvoeringskosten".
- 07 De aannemer dient bij aanvang van het dienstverband een kopie van de arbeids- of (leerwerk) stageovereenkomst te overleggen aan de opdrachtgever met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de in lid 01 genoemde doelgroepen, betaalde loonkosten of, in het geval van een (leerwerk)stage, het brutoloon dat de werknemer zou hebben gekregen wanneer er sprake zou zijn geweest van een dienstverband. Kosten gemaakt in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met nota's van de externe partij waar de scholing is gegeven. Indien de scholing door de aannemer zelf wordt gerealiseerd dienen de gemaakte kosten schriftelijk (met bewijsstukken) te worden onderbouwd.
- 08 De opdrachtgever beoordeelt intern of de opdrachtnemer aan de eisen voor Social Return heeft voldaan. Indien opdrachtnemer zijn Social Return verplichting niet nakomt, krijgt de opdrachtnemer van de opdrachtgever een redelijke herstelperiode de tijd om de Social Return verplichting alsnog in te vullen. Indien de verplichting na de overeengekomen herstelperiode (gedeeltelijk) niet is voldaan, volgt een inhouding op de laatste betalingstermijn naar rato van het niet gerealiseerde deel dan wel wordt dit niet gerealiseerde deel anderszins bij opdrachtnemer in rekening gebracht. Deze inhouding vindt niet plaats, indien buiten de schuld van de opdrachtnemer de beoogde inzet van de doelgroepen niet is bereikt. Opdrachtnemer moet ten genoegen van opdrachtgever kunnen aantonen er alles aan te hebben gedaan om de Social Return doelgroepen aan te trekken. De uitleg die de opdrachtgever in concrete situaties geeft aan de bepalingen in dit bestek is - mits gemotiveerd - te allen tijde bepalend en doorslaggevend in de contractuele verhoudingen met inschrijver.

01 27 EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL

01 27 01 EISEN DUURZAAMHEID VOERTUIGEN

- 01 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht tot 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro VI
- 02 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro VI

HFD PAR ART LID

- 03 Alle in te zetten mobiele dieselwerktuigen met een variabel toerental moeten minimaal voldoen aan de volgende fasenormen volgens richtlijn 2004/26/EG en 2005/13/EC:
- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
 - 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B
 - 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B of hoger
- 04 De aannemer mag afwijken van lid 01 t/m lid 03 van dit artikel indien het voertuig een van onderstaande brandstoffen verbruikt:
- Aardgas;
 - Groengas;
 - Groene stroom (elektrisch voertuig);
 - GTL (Gas To Liquid);
 - Waterstof;
 - Biobrandstoffen conform NTA 8080;
 - Biodiesel uit restproducten;
 - Een ander aantoonbaar alternatief;
- 05 Lid 01 t/m lid 04 van dit artikel zijn ook van toepassing op voertuigen van eventuele onderaannemers van de aannemer.
- 06 Indien de aannemer een voertuig/materieelstuk inzet die een brandstoftype gebruikt genoemd in lid 04 van dit artikel overhandigt de aannemer 10 werkdagen voor inzet bewijs dat de machine/brandstof daadwerkelijk aanwezig is op het werk.
- 07 Als de aannemer gebruik maakt van de regeling zoals genoemd in lid 06 van dit artikel is hij verplicht elk kwartaal een overzicht aan te leveren van het verbruik van de brandstof.

01 28 SCHADES**01 28 08 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR**

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair en obstakels bedraagt minimaal €250,- per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstellkosten. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 11 IN TE ZETTEN MATERIEEL**

- 01 Alle door de aannemer in te zetten rijdend materieel met een constructiesnelheid van minimaal 20 km/h dient te zijn voorzien van de wettelijke signaallampen en eventuele actieframes om veilig op en langs de weg te kunnen werken als rijdende en/of stationaire afzetting. De kosten voor deze maatregelen dienen in de prijzen per eenheid verwerkt te zijn, en komen niet in aanmerking voor verrekening als verkeersmaatregel.
- 02 Het is de aannemer niet toegestaan om met enig materieel schade te maken aan de te handhaven beplantingen. Eventuele veroorzaakte schades worden verrekend volgens artikel 01.18 van de standaard en de toevoegingen in dit bestek.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding**51 82 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDINGEN****51 82 01 Onkruidbeheersing op verhardingen**

- 01 Het gebruik van bosmaaiers is toegestaan.
- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.
- 03 Het gebruik van staalborstels op betontegels is niet toegestaan.

51 82 05 ONKRUIDBESTRIJDING RONDOM OBSTAKELS

- 08 Onkruidbestrijding rondom obstakels is incl. onkruidvrijmaken verkeersgeleiders/verkeersdruppels.
- 10 De bestratingsmaterialen en wegmarkeringen moeten worden ontzien. Het verdwijnen of vervagen van wegmarkeringen ten gevolge van de uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden gemeld aan de directie.
- 11 Gevels behoren niet tot obstakels zoals benoemd in het bestek. De voeglengte langs gevels behoort tot het werkgebied van de aannemer zodat gesproken kan worden van een werkgebied van gevel tot gevel.

51 83 INFORMATIE OVERDRACHT**51 83 01 ONKRUID VERWIJDEREN EN ONKRUIDBEHEERSEN OP VERHARDINGEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.83.01 lid 01 geldt dat alle niet te bereiken verhardingen door geparkeerde voertuigen etc. gemeld dienen te worden. De aannemer dient zelf maatregelen te treffen dat onbereikbare locaties aan het gestelde beeld voldoen zonder dat er verrekening van meerwerk plaatsvindt.

HFD PAR ART LID

02 De aannemer voert, conform de werkzaamheden in dit bestek vermeld, werkzaamheden uit in agrarisch gebied. De aannemer dient rekening te houden met een hogere vervuilingssnelheid van veegvuil.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 11 BEGRIPPEN

62 11 01 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN

01 In afwijking van lid 01 uit artikel 62.11.01 uit de Standaard 2025 dient de aannemer rekening te houden met meerdere malen op- en afdraaien van de verkeersmaatregelen.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek ter zake van het verkeer te land voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, wordt per geval en per dag een korting van € 250,00 toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN

62 17 01 ALGEMEEN

02 'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01 lid 01 van de Standaard 2025 betreft de gemeente Weststellingwerf.

Behoort bij: WW-2026-001-P1

Onkruidbeheersing verharding

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: WW-2026-001-P1

Onkruidbeheersing verharding

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

1 van 4

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: WW-2026-001-P1

Onkruidbeheersing verharding

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Beheersen onkruid verharding 2026				
10	Beheersen onkruid elementenverharding				
100010	Beheersen onkruid elementenverharding.	week	34,00	N	
2	Beheersen onkruid verharding vanaf 2027				
20	Beheersen onkruid elementenverharding				
200010	Beheersen onkruid elementenverharding.	week	52,00	N	
7	Meldingen				
70	Uitvoeren meldingen				
700010	Melden waargenomen locaties met invasieve exoten.	keer	50,00	V	
8	Verkeersmaatregelen				
80	Toepassen verkeersmaatregelen				
800010	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	12.750,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				