



Dordthuis

Nota van Inlichtingen 1 Sfeer- en groeiverlichting Dordthuis 260003GDD

Ref. nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
BM1			In de aanbestedingsleidraad onder 3.5 Geschiktheidseisen technische bekwaamheid schrijft u ISO-9001: 2025 certificering en ISO14001 Certificering. Onze organisatie produceert, levert en monteert verlichting al meer dan 30 jaar. Een ISO certificering is in al die jaren niet noodzakelijk geweest bij leveringen aan klanten (overheid, semi-overheid). Wij beschikken dan ook niet over deze certificeringen. Is een ISO certificering een harde eis voor het meedoen aan de aanbesteding?	Naar aanleiding van de gestelde vragen in de Nota van inlichtingen hebben wij nogmaals de gestelde eisen, de vraag en de verwachte kring van potentieel gegadigden gezien. De eisen t.a.v. ISO komen te vervallen.

Aanvulling vanuit de aanbestedende dienst

Ref. nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
		Aanvulling op tekst PvE&Win 2.4.13	Een gedeelte van de tekst in 2.4.13 komt hiermee deels te vervallen en wordt vervangen door:	Vervallen tekst: Door de installateur van de basisinstallatie wordt 1 gateway per verdieping voorzien op een n.t.b. plaats waarop de Zigbee hub (levering en plaatsing opdrachtnemer) dient te worden aangesloten om het mesh-netwerk te creëren. Indien blijkt dat 1 gateway per verdieping niet voldoende is dient de opdrachtnemer het benodigde aantal voor zijn rekening te nemen en aan te brengen. Door de opdrachtnemer dienen de benodigde gateways en Zigbee hub(s) te worden opgenomen om in een dekkend mesh-netwerk te voorzien. Deze lampen dienen via het GBS geschakeld te kunnen worden, dit zal na gunning worden afgestemd. De voedingspunten en data aansluitingen zijn op diverse plaatsen op de verdiepingen aanwezig hierop kunnen de benodigde gateways i.o.m. de installateur van de basis installatie worden geplaatst en aangesloten. De benodigde gateways en Zigbee hub(s) zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
		Bevestiging/ aansluiting hanglampen	Aanvullende informatie t.b.v. de bevestiging en aansluiting pendelarmaturen/hanglampen	Daar waar de pendelarmaturen/hanglampen onder het koel/stroken plafond zijn voorzien worden/zijn bevestigingspunten aangebracht d.m.v. een draadeind M8 eindigend 30 mm onder de inteco-plafonds, een moer is aan het uiteinde aanwezig overige bevestigingsmaterialen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Tevens is er naast het M8 Draadeind voorzien in een 5 voudige aansluitkabel (Fase/Nul/Aarde/ D2 en D1) aan het uiteinde van de ader is een WAGO lasklem voorzien.
		DAI-2 Led driver t.b.v. pendelarmaturen/hanglampen	DAI-2 Led driver t.b.v. pendelarmaturen/hanglampen	De pendelarmaturen/hanglampen dienen voorzien te worden of zijn van dali-2 led driver. Deze led-driver dient in het armatuur geïntegreerd te zijn of in achter de "aansluit plafondkap" bij het M8 draadeind te worden aangebracht. Deze plafondkappen dienen ervoor om de led driver als deze niet is geïntegreerd uit het zicht te houden aangezien deze niet op het plafond gelegd kunnen worden en behoren tot de levering van de opdrachtnemer.
		Hoogte wandarmaturen	Hoogte wandarmaturen	Hoogte wandarmaturen nader te bepalen.
		Pendelarmaturen/hanglampen	Pendelarmaturen/hanglampen	Hoogte pendelarmaturen/hanglampen in het werk te bepalen i.o.m. de architect.

Ref. nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
		Spanningsrail t.b.v. de sfeerverlichting	Spanningsrail t.b.v. de sfeerverlichting	De spanningsrail t.b.v. de sfeerverlichting komt, indien niet nader aangegeven, op een hoogte van 3 meter +vl te hangen.
		Spanningsrail t.b.v. de groeiverlichting	Spanningsrail t.b.v. de groeiverlichting	De spanningsrail t.b.v. de groeiverlichting dient 50cm onder het plafond aangebracht te worden.
		Spanningsrail	Spanningsrail	In geval van een spanningsrail welke niet doorgekoppeld kan worden, zoals de driehoek vorm, wordt voor iedere rechte rail een aparte aansluiting voorzien.
		Dordt lab ruimte H0.09.2	Dordt lab ruimte H0.09.2	Het Dordt lab H0.09.2 dient i.p.v. 1 rechte rail voorzien te worden van een rail in een rechthoek om tafels heen hoogte op 3 meter voorzien van in totaal 10 spots (2+3+2+3) (Zie plattegronden AD250281-TE-001-6.0 Verlichting)
		Multifunctionele zaal H1.03.14	Multifunctionele zaal H1.03.14	In de multifunctionele zaal H1.03.14 komt de spanningsrail met bijbehorende spots te vervallen. (Zie plattegronden AD250281-TE-001-6.0 Verlichting)
		Kolfruiimte H4.03.12	Kolfruiimte H4.03.12	Pendel armatuur ACL-06c in de kolfruiimte H4.03.12 Komt te vervallen. (Zie plattegronden AD250281-TE-001-6.0 Verlichting)
		Pantry op 3e/4e/6e en 7e	Pantry op 3e/4e/6e en 7e	Aanvullend dienen er op de 3e/4e/6e en 7e per pantry 3 stuks pendelarmaturen met de code ACL-16 te komen. (Zie plattegronden AD250281-TE-001-6.0 Verlichting)
		Armaturenlijst	Bijlage X Armaturenlijst	Wij hebben een armaturenlijst bijgevoegd waarin merknamen en type lampen zijn opgenomen ter referentie. Conform de eisen in het PvE verzoeken wij de levering van gelijkwaardige producten die voldoen aan de gestelde technische en esthetische specificaties. Uitzondering hierop vormt het type ACL-07; hiervoor vragen wij specifiek dit armatuur uit, aangezien er geen passend gelijkwaardig alternatief beschikbaar is.
		Prijzenblad	Bijlage C4 - Prijzenblad_invullijst sfeer en groei verlichting V3.0	Het prijzenblad is aangepast conform de wijzigingen in aantallen zoals hierboven aangegeven. Versie 3.0 is de nieuwe versie.
		Catalogus	Bijlage 1 - Catalogus Sfeerverlichting aangepast	Naar aanleiding van de toevoeging van 12 x ACL-16 hangarmaturen is de catalogus hiermee uitgebreid.